COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (AUXILIAR)

EMOP: NOVEMBRO DE 2021

Composição: COMPOSIÇÃO 1 — M2

Descrição : TELA DE ARAME GALVANIZADO ONDULADA, PARA GUARDA CORPO, QUADRANGULAR, MALHA 5 X 5 CM, FIO 2,77MM (12 BWG). FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

Observação: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
15%-PERDAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS

Insumo	Descrição	Unid.	Quantidade	PERCENTUAL	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
7164 (SINAPI)	TELA DE ARAME ONDULADA, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M.	M2	1,100000		57,83000	63,6130
546 (SINAPI)	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	0,960000	15,000000	8,13000	8,9755
6913	MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,40000	3,00000	24,61000	10,1393
1999	MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,40000	3,00000	16,55000	6,8186
					Valor Total da Composicao :	**89,55**

BARRA CHATA: 3/8" X 1/8" = 0,24KG/M X 4,00M = 0,96KG

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (AUXILIAR)

EMOP: NOVEMBRO DE 2021

Composição: 05.001.0147-5 — M2

Descrição : ARRANCAMENTO MANUAL DE TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA ALAMBRADO.

Observação: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

Insumo	Descrição	Unid.	Quantidade	PERCENTUAL	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
1975	MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS),	H	0,20000	3,00000	24,61000	5,0697
1999	MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000	3,00000	16,55000	3,4093
					Valor Total da Composicao :	**8,48**

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (AUXILIAR)

EMOP: NOVEMBRO DE 2021

Composição: 09.015.0073-5 — M2

Descrição : TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA ALAMBRADO, QUADRANGULAR OU LOSANGO, MALHA 5 X 5 CM, FIO 2,11MM (14 BWG). FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

Observação: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

Insumo	Descrição	Unid.	Quantidade	PERCENTUAL	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
7167 (SINAPI)	TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,11 MM	M2	1,100000		34,83000	38,3130
43130 (SINAPI)	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D =	KG	0,079700		24,66000	1,9654
1975	MAO-DE-OBRA DE MONTADOR A (MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS),	H	0,20000	3,00000	24,61000	5,0697
1999	MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS	H	0,20000	3,00000	16,55000	3,4093
					Valor Total da Composicao :	**48,76**

Engª Flaviane Alves da Silva
Diretoria Técnica/ FURBAN/ VR