

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS (AUXILIAR)

NOVEMBRO/2021

Composição: 13.370.0010-5 (SINAPI 94995)

M2

Descrição : EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.

Insumo	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unit. (R\$)	Total (R\$)
3777	LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M²	1,128000	1,34000	1,51 /
4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,250000	10,03000	2,51 /
4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,200000	2,04000	0,41 /
10917	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M²	1,122400	12,31000	13,82 X
34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M³	0,097000	337,50000	32,74 / 7
453 (EMOP)	PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50 KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30	KG	0,10000	17,23000	1,72 X
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18050	29,92000	5,40 /
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13880	30,22000	4,19 /
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31930	23,75000	7,58 /
Valor Total da Composicao					69,88


 Celio Cosme de Farias
 Diretoria Técnica
 FURBAM/R