

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DENOMINADO "HOSPITAL MATERNO INFANTIL"

PROCESSO:

ENDEREÇO: Rua Israel Vieira Ferreira, nº 123 - Bairro Retiro

MUNICÍPIO: VOLTA REDONDA

NATUREZA:

1		SERVIÇO DE ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO						
1.1		CONTROLE TECNOLÓGICO CONCRETO						
1.1	01.001.0150-A	CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA, MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATÉ 50KM, ENSAIOS DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST", MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS					129,17	M3
	CÓDIGO REFERENTE (EMOP)	FCR	DESCRIÇÃO	ÁREA (M²)	ESPESSURA	VOLUME		
	11.003.0001-B	10MPa	VOLUME DE CONCRETO - FUNDAÇÃO	1,16		1,16		
	11.003.0006-B	30MPa	VOLUME DE CONCRETO - FUNDAÇÃO	30,30		30,30		
	11.003.0005-B	20MPa	VOLUME DE CONCRETO - VIGOTAS	27,66		27,66		
	11.003.0006-B	30MPa	VOLUME DE CONCRETO - LAJES	70,05		70,05		
1.2		ASBUILT						
1.2	01.050.0300-A	RELATÓRIO FINAL DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE OS TAMAANHOS TAMANHO A-1, AUTOCAD, REGISTRO FOTOGRÁFICO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DESCRIÇÃO DO ESCOPO DOS SERVIÇOS REALIZADOS, CONFIRMAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DO ÓRGÃO CONTRATANTE. O RELATÓRIO DEVERÁ SER APRESENTADO EM 2 VIAS. O ITEM DEVERÁ SER MEDIDO PELO NÚMERO DE PRANCHAS ORIGINAIS QUE COMPOE O RELATÓRIO					43,00	UN
	PRANCHA	DESCRIÇÃO				QUANTIDADE		
	1 A 7	PROJETO DE ARQUITETURA				7,00	CONFERRIR	
	1 a 4	PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				4,00		
	1 a 4	PROJETO DE LÓGICA				4,00		
	1 a 8	PROJETO ESTRUTURA METÁLICA				8,00		
	1 a 3	PROJETO ESTRUTURA DE CONCRETO				3,00		
	1 a 8	PROJETO HIDROSANITÁRIO				8,00		
	1 A 4	PROJETO DE GASES MEDICINAIS				4,00		
	1	PROJETO DE AR CONDICIONADO				1,00		
	1 A 4	PROJETO. PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO				4,00		
1.3		PROJETO EXECUTIVO - ELÉTRICA						
1.3	01.050.0118-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA PREDIOS HOSPITAIS, INCLUSIVE PROJETO BÁSICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES					3.794,29	M2
	PRANCHA	LOCAL	ÁREA	LARGURA	COMPRIMENTO	TOTAL		
		3º PAVIMENTO	1250,24			1250,24		
		4º PAVIMENTO	1250,24			1250,24		
		5º PAVIMENTO	1250,24			1250,24		
		ROUPARIA TERREO	43,57			43,57		
1.4		PROJETO EXECUTIVO - DADOS E LÓGICA						
1.4	01.050.0082-A	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DE TELEMÁTICA PARA PREDIOS HOSPITAIS, INCLUSIVE PROJETO BÁSICO, APRESENTADO EM AUTOCAD, INCLUSIVE AS LEGALIZAÇÕES PERTINENTES					3.794,29	M2
	PRANCHA	LOCAL	Nº DE LADOS	LARGURA	COMPRIMENTO	PERÍMETRO		
		3º PAVIMENTO	1250,24			1250,24		
		4º PAVIMENTO	1250,24			1250,24		
		5º PAVIMENTO	1250,24			1250,24		
		ROUPARIA TERREO	43,57			43,57		
2		CANTEIRO DE OBRAS						
2.1								
2.1	02.002.0005-A	TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA FACE EXTERNA					180,40	M2
	PRANCHA	DESCRIÇÃO	COMP.	ALTURA	QUANT.			
		TAPUME DE VEDAÇÃO	82,00	2,20	180,40			
2.2		BARRACÃO						
2.2	02.004.0005-A	BARRACÃO DE OBRA COM DIVISÃO INTERNA PARA ESCRITÓRIO E DEPOSITO DE MATERIAIS. PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTACAMENTO DE PEÇAS DE MADEIRA DE 3ª, 3"X3", PAREDES DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES					36,00	M2
	PRANCHA	DESCRIÇÃO	COMP.	LARGURA	QUANT.			
		PARA GUARDA DE MATERIAL	6,00	6,00	36,00			
2.3		CONTAINER ESCRITÓRIO						
2.3	02.006.0010-A	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE AÇO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TÉRMO-ACÚSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300) E CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)					18,00	UNXMES
		DESCRIÇÃO	UN.	PRAZO DA OBRA	UM X MÊS			
		CONTAINER ESCRITÓRIO	1,00	18,00	18,00			
2.4		CONTAINER VESTIÁRIOS						
2.4	02.006.0035-A	ALUGUEL CONTAINER P/ SANITÁRIO-VESTIÁRIO, MED. APROX. 2,30M LARGURA, 6,00M COMP. E 2,50M ALT. CHAPAS AÇO NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TÉRMO-ACÚSTICO NO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUSIVE ELÉTR. HIDROSANITÁRIAS, SUPRIDO AÇES SÓRIOS, 3 BACIAS SANITÁRIAS, 2 LAVATÓRIOS, 1 MICTÓRIO E 4 CHUVE-ROS, EXCL. TRANSP. (04.005.0300), CARGA E DESCARGA (04.013.0015)					18,00	UNXKM
		DESCRIÇÃO	UN.	PRAZO DA OBRA	UM X MÊS			
		CONTAINER VESTIÁRIOS	1,00	18,00	18,00			
2.5		TRANSPORTE CONTAINER						
2.5	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)					20,00	UNXKM
		DESCRIÇÃO	UN.	DMT	UM X MÊS			
			2,00	10,00	20,00			
2.6		CARGA E DESCARGA CONTAINER						
2.6	04.013.0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006					2,00	UN
		DESCRIÇÃO	CARGA E DES.		TOTAL			
			2,00		2,00			

2.7		INSTALAÇÃO AGUA						
2.7	02.015.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO					1,00	UN
						QUANT.		
							1,00	
2.8		INSTALAÇÃO ELÉTRICA						
2.8	02.016.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL ETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR					1,00	UN
						QUANT.		
							1,00	
2.9		PLACA DE OBRA						
2.9	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S UPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO					18,25	M2
			QUANTIDADE	LARGURA	ALTURA	M²		
		Placa padrão EMOP	1	4,00	4,00	16,00		
		Placa ART e RRT	1	1,50	1,50	2,25		
2.10		CERCA PROTETORA						
2.10	02.011.0010-A	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA					82,00	M2
		DESCRIÇÃO		COMPRIMENTO	ALTURA	M²		
		Ampliação		82,00	1,00	82,00		
		Fachada		11,52	1,00	11,52		
3		MOVIMENTO DE TERRA						
3.1		ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,50M						
3.1	03.001.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A (AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIV E ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO					33,50	M3
		ESTRUTURA DE CONCRETO						
		LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	VOLUME	PERCENTUAL	Total m³	
		BLOCOS	CONF PROJ ESTR CONCRETO		19,50	1,00	19,50	
		VIGAS BALDRAME	CONF PROJ ESTR CONCRETO		14,00	1,00	14,00	
3.2		REATERRO						
3.2	03.011.0015-B	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZAN DO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL					2,04	M3
		ESTRUTURA DE CONCRETO						
			VOL ESC	VOL CONCR			M3	
		VOLUME ESCAVAÇÃO	33,50				33,50	
		VOLUME DE CONCRETO ESTRUTURAL		30,30			(30,30)	
		VOLUME DE CONCRETO MAGRO		1,16			(1,16)	
4		TRANSPORTES						
4.1		TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR						
4.1	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)					2.131,20	M2XKM
			COMP.	ALTURA	DIST. (km)	TOTAL		
		FACHADA FRONTAL		11,52	18,50	10,00	2.131,20	
4.2		TRANSPORTE DE ELEVADOR						
4.2	04.020.0136-A	TRANSPORTE DE ELEVADOR DE OBRAS,CONSTITUIDO POR CACAMBA FUNIL E SILO OU ELEVADOR DE CABINE ABERTA COM PLATAFORMA,AMBOS C OM GUINCHO E CABO ATE 16,00M DE ALTURA,EXCLUSIVE CARGA,DESCAR GA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0025)					10,00	UNXKM
				Quant.	Dist. (Km)	Total (unxkm)		
		FACHADA		1,00	10,00	10,00		
4.3		CARGA E DESCARGA DE ANDAIME						
4.3	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO D E ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJ ECAO VERT ICAL					213,12	M2
		CONSTRUÇÃO						
			COMP.	ALTURA		TOTAL		
		FACHADA FRONTAL		11,52	18,50		213,12	
4.4		CARGA E DESCARGA DE ELEVADOR						
4.4	04.021.0025-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ELEVADOR DE OBRAS,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO REFERENTE AO ITEM 04.020.0136					1,00	UN
				Quant.		TOTAL		
		FACHADA		1,00		1,00		
4.5		CARGA E DESCARGA MECANICA						
4.5	04.011.0051-B	CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DE CAPACIDADE UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8 H					151,03	T
			VOL. A SER DESC	VOLUME	FATOR EMP.	PESO T	TOTAL	
		ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,50M		33,50				
		REATERRO		2,04				
		TOTAL DE TERRA A SER DESCARTADO	(33,50 - 2,04) =	68,34	30,00%	1,70	151,03	
							-	
							-	
4.6		TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA						
4.6	04.005.0004-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T					1.510,31	T X KM
			VOLUME	PESO T	Dist. (Km)	Total (unxkm)		
		TOTAL DE TERRA A SER DESCARTADO		151,03	10,00	1.510,31		
							-	
							-	
5		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
5.1		TELA DE POLIPROPILENO						
5.1	05.005.0050-A	TELA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS,AMARRADA EM ANDAIME,EXCLUSIVE ESTE FORNECIMENTO E COLOCACAO					2.009,60	M2
		LOCAL		COMP.	ALTURA	TOTAL		
		PERIMETRO EDIF.		100,48	20,00	2.009,60		
							-	
							-	
5.2		PLATAFORMA PROTEÇÃO DE PEDESTRE						
5.2	05.005.0055-A	PLATAFORMA DE PROTECAO A TRANSELUNTES(PARA-LIXO),EM MADEIRA D E 1ª EM PECAS DE 3"X6" E 1"X12",COM 2,00M DE LARGURA,COM APR OVEITAMENTO DA MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM E RET IRADA DA MADEIRA					200,96	M

	LOCAL	COMP.	LARGURA	PERIMETRO
PROT. PRIMÁRIA	PERIMETRO EDIF.		100,48	100,48
PROT. SECUNDÁRIA	PERIMETRO EDIF.		100,48	100,48

5.3	05.006.0001-B	ANDAIME FIXO - FACHADAS	1.704,96	M2XMES		
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES						
		LOCAL	COMP.	ALTURA	MESES	ÁREA/MÊS
		FACHADA FRONTAL	11,52	18,50	8,00	1.704,96
						-
						-

5.4	05.006.0004-A	LOCAÇÃO ELEVADOR OBRA	10,00	UNXMES	
LOCACAO DE ELEVADOR PARA OBRA, PARA TRANSPORTE VERTICAL DE CARGAS OU PESSOAS, COM TORRE DE 25,00M DE ALTURA, SENDO 16,00M DE EDIFICACAO E 9,00M DE MODULO DE SEGURANCA, SISTEMA CREMALHEIRA 1 CABINE SIMPLES, CAPACIDADE EM TORNO DE 18 PESSOAS, E 1500KG DE CARGA, COM 4 PARADAS, INCLUSIVE OPERADOR					
		LOCAL	QUANT.	MESES	TOTAL
		FACHADA	1,00	10,00	10,00

5.5	05.007.0007-A	PASSARELA METÁLICA	115,20	M2XMES			
LOCACAO DE PASSARELA METALICA, PERFURADA, PARA ANDAIME METALICO O TUBULAR, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VER ITEM 05.008.0008)							
		LOCAL	COMP.	LARGURA	QUANTIDADE	MESES	TOTAL
		FACHADA FRONTAL	11,52	1,00		10,00	115,20

5.6	05.008.0001-A	MONTAGEM ANDAIME TUBULAR	4.379,32	M2	
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA					
		LOCAL	COMPR.	ALTURA	TOTAL
		FACHADA DIREITA	100,48	18,50	1.858,88
		FACHADA ESQ	96,72	18,50	1.789,32
		FACHADA FUNDOS	28,00	18,50	518,00
		FACHADA FRONTAL	11,52	18,50	213,12

5.7	05.008.0008-B	MOVIMENTAÇÃO DE PASSARELA	2.130,48	M2		
MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA						
		LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	TOTAL
		FACHADA DIREITA	100,48	1,00	9,00	904,32
		FACHADA ESQ	96,72	1,00	9,00	870,48
		FACHADA FUNDOS	28,00	1,00	9,00	252,00
		FACHADA FRONTAL	11,52	1,00	9,00	103,68

5.8	05.005.0005-B	ANDAIME TABUADO	1.762,35	M2	
ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES, INCLUSIVE ESTES, EM MADEIRA DE 1", COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, INCLUSIVE MOVIMENTACAO					
		LOCAL	ÁREA	DESC	TOTAL
		3º PAVIMENTO			
		ADMINISTRATIVO	4,55		
		CIRCULAÇÃO ADMISSÃO	0,60		
		RECEPÇÃO CENTRO OBSTÉTRICO	22,78		
		ESPERA ADMISSÃO	16,38		
		MEDICAÇÃO	13,63		
		REFÚGIO ESCADA	12,17		
		ADMISSÃO	13,09		
		GINECOLOGIA 04	15,21		
		GINECOLOGIA 03	15,50		
		GINECOLOGIA 02	15,11		
		GINECOLOGIA 01	14,85		
		CIRCULAÇÃO GINECOLOGIA	30,04		
		QUARTO PPP 05	10,43		
		QUARTO PPP 04	6,40		
		QUARTO PPP 03	9,62		
		QUARTO PPP 02	11,22		
		QUARTO PPP 01	11,19		
		REPOUSO ENFERMAGEM	4,67		
		CIRCULAÇÃO CENTRO OBSTÉTRICO	26,23		
		DEAMBULAÇÃO	10,27		
		ROUPARIA	1,14		
		REPOUSO MÉDICO	7,41		
		REPOUSO ENFERMAGEM CIRURGICO	4,72		
		HALL	0,77		
		CIRCULAÇÃO 02	43,54		
		CIRCULAÇÃO 01	14,52		
		ESTAR MÉDICO	3,90		
		INSUMOS	0,58		
		DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	1,05		
		BARREIRA	0,38		
		CIRCULAÇÃO PARTO CIRURGICO	29,19		
		RPA	18,90		
		CIRCULAÇÃO VESTIÁRIOS	0,70		
		PRESCRIÇÃO PARTO CIRURGICO	1,95		
		CENTRO CIRURGICO 1	18,31		
		CENTRO CIRURGICO 2	13,34		
		CENTRO CIRURGICO 3	18,31		
		DML 01	0,96		
		UTILIDADES	1,68		
		VESTIÁRIO FEMININO CIRURGICO	11,37		
		VESTIÁRIO MASCULINO CIRURGICO	8,86		
		DTR	1,20		
		BANHEIRO REPOUSO MÉDICO	1,04		
		BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM	1,00		
		DML 02	0,45		
		COPA	4,62		
		BANHEIRO DEAMBULAÇÃO	1,00		
		DTR	0,27		
		UTILIDADES	1,00		
		DML	0,80		
		BANHEIRO PPP1	1,20		
		BANHEIRO PPP 02	1,20		
		BANHEIRO PPP 03	1,20		
		BANHEIRO PPP 04	1,12		
		BANHEIRO PPP 05	1,20		
		VESTIÁRIO FEMININO	4,32		
		VESTIÁRIO MASCULINO	4,40		
		BANHEIRO GINECOLOGIA 01	2,00		
		BANHEIRO GINECOLOGIA 02	2,00		
		BANHEIRO GINECOLOGIA 03	1,90		
		BANHEIRO GINECOLOGIA 04	2,10		
		UTILIDADES	2,06		
		BANHEIRO ADMISSÃO	0,90		
		SANITÁRIO MEDICAÇÃO	0,84		
		SANITÁRIO ESPERA	0,85		
		COPA	1,92		
		SANITÁRIO MASC	0,58		

SANITÁRIO FEM				0,79	
PREPARO DE MEDICAÇÃO 01				2,94	
PREPARO DE MEDICAÇÃO 02				4,00	
4º PAVIMENTO					
ADMISSÃO				12,39	
ULTRASSON				6,25	
CIRCULAÇÃO ADMISSÃO				1,66	
RECEPÇÃO MATERNIDADE				23,62	
HALL				5,47	
ÁREA DE REFÚGIO ESCADA				13,03	
TRATAMENTO 1				34,39	
TRATAMENTO 2				21,52	
ALOJAMENTO 1				19,12	
ALOJAMENTO 2				22,41	
ALOJAMENTO 3				21,70	
ALOJAMENTO 4				22,40	
ALOJAMENTO 5				21,70	
ALOJAMENTO 6				22,20	
ALOJAMENTO 7				21,70	
ALOJAMENTO 8				22,20	
ALOJAMENTO 9				21,74	
PRESCRIÇÃO				4,39	
CIRCULAÇÃO				89,57	
HALL ELEVADOR				17,32	
ÁREA DE REFÚGIO RAMP				7,56	
CIRCULAÇÃO 2				2,67	
DEPÓSITO				3,47	
REPOUSO ENFERMAGEM				11,66	
CIRCULAÇÃO 1				11,45	
ORDENHA				16,10	
HIGIENE MAMA				4,83	
RECEPÇÃO DOADORES				3,69	
SECRETARIA				1,57	
CIRCULAÇÃO BANCO DE LEITE				1,02	
HALL BANCO DE LEITE				0,18	
CIRCULAÇÃO LACTÁRIO				1,50	
SANITÁRIO FEM				0,78	
SANITÁRIO MASC				0,58	
SANITÁRIO 01				0,41	
SANITÁRIO 02				0,36	
BANHEIRO TRATAMENTO 02				1,82	
BANHEIRO TRATAMENTO 01				1,50	
BANHEIRO ALOJAMENTO 09				1,12	
BANHEIRO ALOJAMENTO 08				1,12	
BANHEIRO ALOJAMENTO 07				1,12	
BANHEIRO ALOJAMENTO 06				1,12	
BANHEIRO ALOJAMENTO 05				1,12	
BANHEIRO ALOJAMENTO 04				1,12	
BANHEIRO ALOJAMENTO 03				1,12	
BANHEIRO ALOJAMENTO 02				1,12	
BANHEIRO ALOJAMENTO 01				1,12	
RESÍDUOS 02				0,62	
UTILIDADES				0,87	
RESÍDUOS 01				1,05	
COPA				2,12	
DML				0,85	
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM				1,40	
LACTARIO LAVAGEM MAMADEIRA				3,70	
VESTIÁRIO BANCO DE LEITE				0,97	
BANCO DE LEITE (RECEPÇÃO EXTERNA)				1,31	
LACTARIO AREA DE PREPARO				11,06	
SANITÁRIO LACTÁRIO				0,50	
BANCO DE LEITE PASTEURIZAÇÃO				21,15	
BANCO DE LEITE LIOFILIZAÇÃO				3,25	
BANCO DE LEITE CONTROLE DE QUALI.				6,94	
SANITÁRIO BANCO DE LEITE				1,07	
PREPARO DE MEDICAÇÃO 01				6,67	
5º PAVIMENTO					
REPOUSO MÉDICO				9,16	
RECEPÇÃO UTI NEO NATAL				18,31	
HALL				2,80	
ISOLAMENTO				5,70	
ANTE CAMARA				0,45	
ÁREA REFÚGIO ESCADA				12,39	
UTI NEO				140,57	
DEPÓSITO DE MEDICAÇÃO				3,20	
DET. EQUIPAMENTO				3,20	
REPOUSO ENFERMAGEM				6,96	
HALL REPOUSO ENFERMAGEM				2,07	
PRESCRIÇÃO ENFERMAGEM				2,49	
GUARDA DE MATERIAL				3,10	
SALA DE REUNIÃO				2,38	
UCI NEO				152,51	
ENFERMARIA CANGURU 1				7,46	
ENFERMARIA CANGURU 2				6,30	
ENFERMARIA CANGURU 3				6,34	
ENFERMARIA CANGURU 4				8,78	
CIRCULAÇÃO CANGURU				11,74	
CIRCULAÇÃO ELEVADOR				10,47	
DEPÓSITO DE EQUIPAMENTO				7,23	
RECEPÇÃO UCI				13,48	
PSICOLOGIA				4,21	
ÁREA DE REFÚGIO RAMP				7,56	
SANITÁRIO FEM				0,77	
SANITÁRIO MASC				0,59	
BANHEIRO REPOUSO MÉDICO				1,00	
BANHEIRO ISOLAMENTO				1,03	
DML				0,12	
LAVAGEM DE INCUBADORA				3,25	
SALA DE SERVIÇOS				5,88	
HIGIENE RN UTI				4,62	
HIGIENE RN UCI				3,79	
UTILIDADES UTI				2,15	
BANHEIRO ENFERMAGEM				1,43	
RESÍDUOS TEMPORÁRIOS UTI				1,04	
UTILIDADE UCI				1,71	
RESÍDUOS TEMPORÁRIOS UCI				0,90	
COPA				3,49	
DML UCI E UTI				1,06	
PREPARO DE MEDICAÇÃO				5,90	
SANITÁRIO FUNCIONÁRIO				0,34	
BANHEIRO CANGURU 01				0,71	
BANHEIRO CANGURU 02				0,62	
BANHEIRO CANGURU 03				0,66	
BANHEIRO CANGURU 04				0,68	
DML				0,47	
ÁREA TÉCNICA AR CONDICIONADO				186,84	
BANHEIRO				0,48	

5.9

TRANSPORTE EM CARRINHOS DE MAO

5.9

05.001.0172-A

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA

12,37 M3

DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	ÁREA	VOLUME	TOTAL
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA					3,31	3,31
RETIRADA DE COBERTURA FIBROCIMENTO			0,03	302,10	9,06	9,06

5.10	05.001.0023-A	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA					3,31	M3
LOCAL		COMPR	LARGURA	ALTURA	ESPESSURA	TOTAL		
		3º PAV						
	HALL ELEVADOR		2,45	0,15	3,00	1,10		
		4º PAV						
	HALL ELEVADOR		2,45	0,15	3,00	1,10		
		5º PAV						
	HALL ELEVADOR		2,45	0,15	3,00	1,10		
5.11	05.001.0041-A	REMOÇÃO DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO					302,10	M2
LOCAL		AMPLIAÇÃO UNDOS			ÁREA	TOTAL		
	AMPLIAÇÃO FUNDOS			302,1		302,10		
5.12	05.001.0680-A	CORTE EM TETO					2.086,40	M
LOCAL		QUANTIDADE	LARGURA	ALTURA	ESPESSURA	TOTAL		
		MATERNO						
	LUMINÁRIA 30x30	354	0,30	0,30		424,80		
	LUMINÁRIA 40x40	131	0,40	0,40		209,60		
	RECOMPOSIÇÃO - TUBULAÇÃO 2º PAV	363	1,00	1,00		1452,00		
5.13	05.001.0350-A	LIMPEZA VIDROS					320,01	M2
LOCAL		LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO						
		ÁREA	3º PAVIMENTO			TOTAL		
	JANELA DUPLA	41,70				41,70		
	VIDRO TEMPERADO 6MM	99,04				99,04		
	VIDRO TEMPERADO 10MM	2,52				2,52		
		4º PAVIMENTO						
	JANELA DUPLA					-		
	VIDRO TEMPERADO 6MM	93,70				93,70		
	VIDRO TEMPERADO 10MM					-		
		5º PAVIMENTO						
	JANELA DUPLA	77,95				77,95		
	VIDRO TEMPERADO 6MM	3,00				3,00		
	VIDRO TEMPERADO 10MM	2,10				2,10		
5.14	05.001.0365-A	LIMPEZA DE PISOS CERAMICOS.					2.735,61	M2
LOCAL		LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)						
		ÁREA	MATERNO			TOTAL		
	PORCELANATO TÉCNICO 0,60X0,60 ANTID	503,13				503,13		
	PORC. TECNICO ACETINADO 0,90X0,90	2.232,48				2.232,48		
5.15	05.001.0385-A	LIMPEZA DE PAREDES CERAMICAS					670,21	M2
LOCAL		LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS						
		ÁREA	MATERNO			TOTAL		
	PORCELANATO 0,45X0,90	670,21				670,21		
5.16	05.001.0370-A	LIMPEZA DE APARELHOS SANITÁRIOS					131,00	M2
LOCAL		LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS,INCLUSIVE METAIS						
		QUANT	MATERNO			TOTAL		
	VASO SANITÁRIO	54,00				54,00		
	LAVATÓRIO	77,00				77,00		
5.17	05.001.0386-A	LIMPEZA DE PISOS VINILICOS					253,78	M2
LOCAL		LIMPEZA DE PISOS VINILICOS						
		ÁREA	MATERNO			TOTAL		
	MANTA CONDUTIVA	77,77				77,77		
	MANTA	176,01				176,01		
5.18	05.001.0360-A	LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS					58,05	M2
LOCAL		LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS						
		ÁREA	MATERNO			TOTAL		
	PISO CIMENTADO	58,05				58,05		
5.19	SINAPI - 104775	FURO DE LAJE PARA TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS					155,00	UN
LOCAL		FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023						
		QUANT	TOTAL					
	PASSAGEM DE ESGOTO - 40MM (LAVAT.)	78				78,00		
	PASSAGEM DE ESGOTO - 40MM (BANH BEBE.)	18				18,00		
	PASSAGEM DE ESGOTO - 50MM (CUBA/TANQUE)	20				20,00		
	PASSAGEM DE ESGOTO - 75MM (VENTILAÇÃO)	39				39,00		
5.20	SINAPI - 104777	FURO DE LAJE PARA TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS					208,00	UN
LOCAL		FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023						
		QUANT	TOTAL					
	PASSAGEM DE ESGOTO - 100MM (VASO)	54				54,00		
	PASSAGEM DE ESGOTO - 100MM (EXPURGO)	6				6,00		
	PASSAGEM DE ESGOTO - 100MM (VENTILAÇÃO)	13				13,00		
	PASSAGEM DE ESGOTO - 100MM (RALO SECO)	34				34,00		
	PASSAGEM DE ESGOTO - 150MM (VENTILAÇÃO)	33				33,00		
	PASSAGEM DE ESGOTO - 150MM (RALO SIFONADO)	68				68,00		
5.21	04.014.0095-A	TRANSPORTE EM CARRINHOS DE MAO					58,00	UN
LOCAL		RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CAÇAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS						
		DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	ÁREA	EMPOLAMENTO	TOTAL
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA						1,40	4,63
	RETIRADA DE COBERTURA FIBROCIMENTO			0,03		302,10	1,35	12,24
	CORTE EM TETO DE GESSO			0,5		415,82	1,30	270,28
	FURO EM LAJE			0,25		2,96	1,40	1,04
								-
								-
		TOTAL DE ENTULHO A SER DESCARTADO: 288,18³ / 5M³ (CAPACIDADE DA CAÇAMBA) = 57,63 = 58 UN DE CAÇAMBA						58,00
5.22		CALHA PARA DESCIDA DE ESCOMBROS						

5.22	05.001.0300-A	CALHA FECHADA,DE TABUAS DE MADEIRA DE 3",COM A SECAO DE 0,45 X0,45M,PARA DESCIDA DE ESCOMBROS,COM COLOCACAO					18,00	M
	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	ÁREA	VOLUME	TOTAL	
	FACHADA			18			18,00	
5.23		DESCIDA DE ESCOMBROS						
5.23	05.001.0305-A	DESCIDA DE ESCOMBROS POR CALHAS FECHADAS,DE TABUAS DE PINHO DE 3"					288,18	M3
	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	ÁREA	VOLUME	TOTAL	
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA					1,40	4,63	
	RETIRADA DE COBERTURA FIBROCIMENTO			0,03	302,10	1,35	12,24	
	CORTE EM TETO DE GESSO			0,5	415,82	1,30	270,28	
	FURO EM LAJE			0,25	2,96	1,40	1,04	
6		FUNDAÇÕES						
6.1		ESTACA TIPO RAIZ						
6.1	10.003.0030-F	Estaca raiz com diâmetro de 8" para carga de 250KN, injeção de argamassa de cimento e areia, com resistência de 20Mpa, conforme ABNT NBR 6122, inclusive o fornecimento dos materiais (cimento, areia e aço), exclusiva perfuração					627,00	M
					QUANT.	METRAGEM	M. TOTAL	
					57,00	11,00	627,00	
							-	
6.2		PERFURAÇÃO						
6.2	01.002.0042-A	PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO 8",V ERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALAC AO DA SONDA EM CADA FURO					627,00	M
					QUANT.	METRAGEM	M. TOTAL	
					57,00	11,00	627,00	
6.3		ARRASAMENTO DE ESTACA						
6.3	10.012.0155-A	ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO					57,00	UNID
					QUANT.		QUANT	
					57,00		57,00	
6.4		CONCRETO SIMPLES - 10MPA						
6.4	11.003.0001-B	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO					1,16	M³
					VOLUME (M³)		QUANT	
	FUNDO DOS BLOCOS				1,16		1,16	
6.5		CONCRETO 30MPA						
6.5	11.003.0006-A	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO					30,30	M³
					VOLUME (M³)		QUANT	
	BLOCOS				17,95		17,95	
	VIGAS BALDRAME				12,35		12,35	
6.6		FORMAS						
6.6	11.005.0001-B	FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 14MM,RESINADAS,E TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS ,SERVINDO 4 VEZES,E A MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO					165,45	M³
					ÁREA (M²)		QUANT	
	BLOCOS				58,38		58,38	
	VIGAS BALDRAME				107,07		107,07	
6.7		BARRA DE AÇO CA-50 6,3MM³						
6.7	11.009.0070-B	BARRA DE AÇO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDE NDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DO BRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS					69,30	M³
					PESO (KG)		QUANT	
	BLOCOS				69,30		69,30	
6.8		BARRA DE AÇO CA-50 DE 8 à 12,5MM³						
6.8	11.009.0072-B	BARRA DE AÇO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDE 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,COR TE,DOBREGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS					806,90	M³
					PESO (KG)		QUANT	
	BLOCOS				621,60		621,60	
	VIGAS BALDRAME				185,30		185,30	
6.9		BARRA DE AÇO CA-50 ACIMA DE 16MM³						
6.9	11.009.0074-B	BARRA DE AÇO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CON FORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO ACIMA DE 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COM PREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO,C ORTE,DOBREGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS					346,20	M³
					PESO (KG)		QUANT	
	VIGAS BALDRAME				346,20		346,20	
6.10		FIO DE AÇO CA-60 5MM						
6.10	11.009.0012-A	FIO DE AÇO CA-60,REDONDO,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA)IGUAL A 1,5, DIA METRO ACIMA DE 5MM,DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO					338,10	M³
					ÁREA (M²)		QUANT	
	BLOCOS				136,30		136,30	
	VIGAS BALDRAME				201,80		201,80	
6.11		ESCORAMENTO						
6.11	11.004.0065-A	ESCORAMENTO DE FORMA DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA ATE 1,50M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVE RETIRA DA					165,45	M³
					ÁREA (M²)		QUANT	
	BLOCOS				58,38		58,38	
	VIGAS BALDRAME				107,07		107,07	
6.12		RECOMPOSIÇÃO LAJE						
6.12	11.015.0019-A	GROUT (ARGAMASSA FLUIDA DE ELEVADA RESISTENCIA),INCLUSIVE PREPARO,LANCAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS					0,16	M3
	LOCAL	QUANT	ÁREA DEMOLIÇÃO	ÁREA TUBULAÇÃO			TOTAL	
	PASSAGEM DE ESGOTO - 40MM (LAVAT.)	78	0,02155	0,00126			0,02	

PASSAGEM DE ESGOTO - 40MM (BANH BEBE.)	18	0,00497	0,00126		0,00
PASSAGEM DE ESGOTO - 50MM (CUBA/TANQUE)	20	0,00864	0,00196		0,01
PASSAGEM DE ESGOTO - 75MM (VENTILAÇÃO)	39	0,15154	0,01766		0,13
PASSAGEM DE ESGOTO - 100MM (VASO)	54	0,37303	0,03140		0,34
PASSAGEM DE ESGOTO - 100MM (EXPURGO)	6	0,04145	0,03140		0,01
PASSAGEM DE ESGOTO - 100MM (VENTILAÇÃO)	13	0,08980	0,03140		0,06
PASSAGEM DE ESGOTO - 100MM (RALO SECO)	34	0,23487	0,03140		0,20
PASSAGEM DE ESGOTO - 150MM (VENTILAÇÃO)	33	0,51292	0,07065		0,44
PASSAGEM DE ESGOTO - 150MM (RALO SIFONADO)	68	1,05692	0,07065		0,99

7 ESTRUTURAS

7.1 ESTRUTURA METÁLICA

7.1	11.016.0100-A	ESTRUTURA METÁLICA, COM AÇO ASTM A-572 PARA ESTRUTURA DE EDIF. ICACOES, PILARES, VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS, ESCADAS, PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDAÇÃO, PERDAS E PINTURA DE TRATAMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARA LIGACOES E FIXACOES E MONTAGEM	55.043,14	KG
ANEXO HSJB				
	PRANCHA			
		CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA METALICA - 01/04	PESO (KG)	M2
			55.043,14	55.043,14

7.2 LAJE TIPO PAINEL H = 160

7.2	11.031.0052-F	LAJE PRÉ MOLDADA TIPO PAINEL (H=160), COMPOSTA DE CONCRETO FCK ≥ 20MPA PARA VIGOTAS, CONCRETO FCK ≥ 25MPA PARA CAPEAMENTO, TODA ARMAÇÃO EM AÇO CA-60, COM TRELIÇA (TG12M) E REFORÇO DA TRELIÇA (4 Ø6,0MM), COM TELA SOLDADA (TIPO Q-92) + 15% DE TRANSPASSE E EPS (ISOPOR) 1,00M X 0,33M X 0,09M, INCLUSIVE ESCORAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	918,36	M2
CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA				
				TOTAL
		CONF PROJ ESTR CONCRETO - 3º PAVTO	306,12	306,12
		CONF PROJ ESTR CONCRETO - 4º PAVTO	306,12	306,12
		CONF PROJ ESTR CONCRETO - 5º PAVTO	306,12	306,12

7.3 VERGA DE CONCRETO

7.3	11.013.0003-B	VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA, COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES	3,52	M3				
	LOCAL	PORTA/JANELA	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANTIDADE	TIPO	M³
PORTAS								
3º PAV								
	COPA	PM02	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	PREPARO MEDICAÇÃO	PM02	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	COPA	PM02	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	INSUMOS	PM02	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	PM02	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	REPOUSO MÉDICO	PM03	0,90	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	REPOUSO ENFERMAGEM	PM03	0,90	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	CIRCULAÇÃO VESTIÁRIOS CIRURGICO	PM03	0,90	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	BARREIRA VESTIÁRIOS CIRURGICO	PM03	0,90	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	ADMINISTRATIVO	PM04	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	MEDICAÇÃO	PM04	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	HALL REPOUSO	PM04	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	ADMISSÃO	PM05	1,10	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	GINECOLOGIA 1	PM05	1,10	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	GINECOLOGIA 2	PM05	1,10	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	GINECOLOGIA 3	PM05	1,10	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	GINECOLOGIA 4	PM05	1,10	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	QUARTO PPP 3	PM05	1,10	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	QUARTO PPP 4	PM05	1,10	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	QUARTO PPP 5	PM05	1,10	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	CIRCULAÇÃO VESTIÁRIOS	PM09	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	ESTAR MÉDICO	PM09	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	ESPERA ADMISSÃO	PM09	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	CIRCULAÇÃO 02	PM13	1,40	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	QUARTO PPP 01	PM13	1,40	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	QUARTO PPP 02	PM13	1,40	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	CIRCULAÇÃO CENTRO OBSTÉTRICO	PM13	1,40	0,10	0,10	2,00	VERGA	0,03
	CIRCULAÇÃO 01	PM13	1,40	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	SALAL CIRURGICA 01	PM13	1,40	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	SALAL CIRURGICA 02	PM13	1,40	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	SALAL CIRURGICA 03	PM13	1,40	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	SANITÁRIO MASC	PA05	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	SANITÁRIO FEM	PA05	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	SANITÁRIO ESPERA	PA05	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	SANITÁRIO MEDICAÇÃO	PA05	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	BANHEIRO GINECOLOGIA 01	PA05	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	BANHEIRO GINECOLOGIA 03	PA05	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	BANHEIRO GINECOLOGIA 04	PA05	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	VESTIÁRIO MASCULINO	PA03	0,80	0,10	0,10	2,00	VERGA	0,02
	VESTIÁRIO FEMININO	PA03	0,80	0,10	0,10	2,00	VERGA	0,02
	DML	PA03	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	UTILIDADES 1	PA03	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	ROUPARIA	PA03	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	DTR 1	PA03	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	DML 2	PA03	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	DTR CIRURGICO	PA03	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	UTILIDADE 2	PA03	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	BANHEIRO ADMISSÃO (CORRER)	PA07	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	BANHEIRO GINECOLOGIA 02 (CORRER)	PA07	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
	BANHEIRO PPP 01 (CORRER)	PA07	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01

BANHEIRO PPP 02 (CORRER)	PA07	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
BANHEIRO PPP 03 (CORRER)	PA07	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
BANHEIRO PPP 04 (CORRER)	PA07	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
BANHEIRO PPP 05 (CORRER)	PA07	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
REPOUSO ENFERMAGEM (CORRER)	PA07	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
BANHEIRO DEAMBULAÇÃO (CORRER)	PA07	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
VESTIÁRIO MASC	PA01	0,70	0,10	0,10	2,00	VERGA	0,01
VESTIÁRIO FEM	PA01	0,70	0,10	0,10	2,00	VERGA	0,01
VESTIÁRIO MASC CIRURGICO	PA01	0,70	0,10	0,10	4,00	VERGA	0,03
VESTIÁRIO FEM CIRURGICO	PA01	0,70	0,10	0,10	4,00	VERGA	0,03
BANHEIRO REPOUSO MÉDICO	PA04	0,90	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM	PA04	0,90	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
DML 01	PA04	0,90	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
VESTIÁRIO MASC CIRURGICO	PA04	0,90	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
VESTIÁRIO FEM CIRURGICO	PA04	0,90	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01

4º PAV

COPA	PM02	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
BANCO DE LEITE (COLETA EXTERNA)	PM02	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
ADMISSÃO	PM04	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
ULTRASSONOGRAFIA	PM04	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
CIRCULAÇÃO 02	PM04	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
DEPÓSITO	PM04	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
RECEPÇÃO DOADORES	PM04	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
ORDENHA	PM04	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
SECRETARIA	PM04	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
CIRCULAÇÃO BANCO DE LEITE	PM04	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
CIRCULAÇÃO LACTÁRIO	PM04	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
LACTÁRIO	PM04	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
HALL BANCO DE LEITE	PM04	1,00	0,10	0,10	2,00	VERGA	0,02
BANCO DE LEITE	PM04	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
TRATAMENTO 1	PM05	1,10	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
TRATAMENTO 2	PM05	1,10	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
ALOJAMENTO 2	PM05	1,10	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
ALOJAMENTO 3	PM05	1,10	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
ALOJAMENTO 4	PM05	1,10	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
ALOJAMENTO 5	PM05	1,10	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
ALOJAMENTO 6	PM05	1,10	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
ALOJAMENTO 7	PM05	1,10	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
ALOJAMENTO 8	PM05	1,10	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
ALOJAMENTO 9	PM05	1,10	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
REPOUSO ENFERMAGEM	PM05	1,10	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
ALOJAMENTO 01	PM10	1,10	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
RECEPÇÃO DA MATERNIDADE	PM14	1,40	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
HALL / CIRCULAÇÃO	PM14	1,40	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
CIRCULAÇÃO / HALL ELEVADOR	PM16	1,60	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,02
SANITÁRIO MASC	PA05	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
SANITÁRIO FEM	PA05	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
SANITÁRIO 01	PA05	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
BANHEIRO ALOJAMENTO 01	PA05	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
UTILIDADES 1	PA03	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
RESIDUOS 2	PA03	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
RESIDUOS 1	PA03	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
DML	PA05	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM	PA05	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
VESTIÁRIO BANCO DE LEITE	PA03	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
LACTÁRIO	PA05	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
VESTIÁRIO LACTÁRIO	PA03	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
SANITÁRIO LACTÁRIO	PA03	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
SANITÁRIO 02 (CORRER)	PA07	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
BANHEIRO TRATAMENTO 01 (CORRER)	PA07	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
BANHEIRO TRATAMENTO 02 (CORRER)	PA07	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
BANHEIRO ALOJAMENTO 02 (CORRER)	PA07	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
BANHEIRO ALOJAMENTO 03 (CORRER)	PA07	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
BANHEIRO ALOJAMENTO 04 (CORRER)	PA07	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
BANHEIRO ALOJAMENTO 05 (CORRER)	PA07	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
BANHEIRO ALOJAMENTO 06 (CORRER)	PA07	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
BANHEIRO ALOJAMENTO 07 (CORRER)	PA07	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
BANHEIRO ALOJAMENTO 08 (CORRER)	PA07	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
BANHEIRO ALOJAMENTO 09 (CORRER)	PA07	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
SANITÁRIO BANCO DE LEITE (CORRER)	PA07	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
BANCO DE LEITE LIOFUIZAÇÃO (CORRER)	PA07	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01

5º PAV

HALL	PM02	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
REPOUSO MÉDICO	PM02	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01

ANTICÂMARA	PM02	0,80	0,10	0,10	2,00	VERGA	0,02
HIGIENE RN	PM02	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
REPOUSO ENFERMAGEM	PM02	0,80	0,10	0,10	2,00	VERGA	0,02
ISOLAMENTO	PM04	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
DEPÓSITO MEDICAÇÃO UTI	PM04	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
DET. EQUIPAMENTO UTI	PM04	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
COPA	PM04	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
GUARDA DE MATERIAL ESTERILIZADO	PM04	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
HIGIENE RN UCI	PM04	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
SALA DE REUNIÃO	PM04	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
CIRCULAÇÃO	PM04	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
DEPÓSITO DE EQUIPAMENTO	PM04	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
PSICOLOGIA	PM04	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
ENFERMARIA CANGURU 1	PM05	1,10	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
ENFERMARIA CANGURU 2	PM05	1,10	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
ENFERMARIA CANGURU 3	PM05	1,10	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
ENFERMARIA CANGURU 4	PM05	1,10	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
BANHEIRO CANGURU 1	PM07	0,90	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
BANHEIRO CANGURU 2	PM07	0,90	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
BANHEIRO CANGURU 3	PM07	0,90	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
BANHEIRO CANGURU 4	PM07	0,90	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
UCI NEONATAL	PM14	1,40	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
CIRCULAÇÃO	PM16	1,60	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,02
UTI NEO	PM16	1,60	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,02
SANITÁRIO MASC	PA05	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
SANITÁRIO FEM	PA05	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
BANHEIRO HALL	PA03	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
BANHEIRO ISOLAMENTO	PA03	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
DML 1	PA03	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
BANHEIRO ENFERMAGEM	PA03	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
LAVAGEM DE INCUBADORA	PA05	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
UTILIDADES - UTI	PA03	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
UTILIDADES - UCI	PA03	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
RESÍDUOS - UCI	PA03	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
RESÍDUOS - UTI	PA03	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
DML UCI E UTI	PA03	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS	PA03	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
DML 2	PA03	0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
BANHEIRO RECEPÇÃO UCI	PA05	1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA	0,01
JANELAS							
3º PAVIMENTO							
REPOUSO ENFERMAGEM		2,50	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,05
PREPARO MEDICAÇÃO		2,50	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,05
DML		1,50	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,03
UTILIDADES		1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,02
ESTAR MÉDICO		2,00	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,04
CIRCULAÇÃO VESTIÁRIOS		1,50	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,03
DTR		0,60	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,01
DTR PARTO CIRURGICO		2,00	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,04
DTR		0,60	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,01
PRISMA (BANHEIR ADMISSÃO)	VIDRO FIXO	1,30	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,03
PRISMA (BANHEIR ADMISSÃO)	VIDRO FIXO	1,20	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,02
PRISMA (BANHEIR ADMISSÃO)	VIDRO FIXO	1,05	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,02
CIRCULAÇÃO 01		4,00	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,08
CIRCULAÇÃO 01		3,00	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,06
UTILIDADES 02		1,80	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,04
DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS		1,65	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,03
RPA		2,20	0,10	0,10	3,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,13
VESTIÁRIO FEMININO		4,85	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,10
PRESCRIÇÃO PARTO CIRURGICO		1,30	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,03
PARTO CIRURGICO 01		4,70	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,09
PARTO CIRURGICO 02		4,70	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,09
PARTO CIRURGICO 03		4,65	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,09
ASSEPSIA CIRURGICA		2,45	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,05
4º PAVIMENTO							
HALL ELEVADOR		4,00	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,08
ORDENHA		1,50	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,03
RECEPÇÃO DE DOADORES		2,00	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,04
SECRETARIA		1,50	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,03
LACTÁRIO LAVAGEM MAMADEIRAS		2,50	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,05
SANITÁRIO BANCO DE LEITE		1,50	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,03
LACTÁRIO ÁREA DE PREPARO		2,00	0,10	0,10	2,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,08
BANCO DE LEITE PASTEURIZAÇÃO		1,00	0,10	0,10	2,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,04
BANCO DE LEITE CONTROLE DE QUALIDADE		1,50	0,10	0,10	2,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,06

BANCO DE LEITE COLETA EXTERNA		1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,02
BANCO DE LEITE COLETA EXTERNA		0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,02
LACTÁRIO LAVAGEM DE MAMADEIRAS		1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,02
LACTÁRIO LAVAGEM DE MAMADEIRAS		0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,02
LACTÁRIO ÁREA DE PREPARO		0,80	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,02
DTR		1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,02
5º PAVIMENTO							
ISOLAMENTO		1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,02
HIGIENE RN UTI		1,30	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,03
HIGIENE RN UCI		1,30	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,03
DTR UCI		1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,02
DTR UTI		1,00	0,10	0,10	1,00	VERGA/CONTRAVERGA	0,02

8 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
8.1 TIJOLO FURADO ATÉ 3,00M

8.1	12.003.0075-B	ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES C OM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL					3.277,50	M2
HSJB								
PRANCHA		COMPRIMENTO	ALTURA	LARG DESC	ALT DESC	TOTAL DESC	TOTAL	
3º PAVIMENTO								
ASSEPSIA PARTO CIRURGICO	9,47	3,00	2,45	1,00	2,45	25,96		
PRESCRIÇÃO PARTO CIRURGICO	9,75	3,00			0,00	29,25		
RPA	4,05	3,00			0,00	12,15		
DML 01	8,40	3,00	0,90	2,10	1,89	23,31		
DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	9,20	3,00	0,80	2,10		27,60		
UTILIDADES	4,77	3,00	0,80	2,10	1,68	12,63		
VESTIÁRIO FEMININO CIRURGICO	10,65	3,00	0,90	2,10	1,89	30,06		
VESTIÁRIO MASCULINO CIRURGICO	10,67	3,00	0,90	2,10	1,89	30,12		
CIRCULAÇÃO VESTIÁRIOS	1,00	3,00			0,00	3,00		
INSUMOS	1,00	3,00	0,90	2,10		3,00		
BANHEIRO REPOUSO MÉDICO	7,50	3,00	0,90	2,10	1,89	20,61		
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM	7,70	3,00	0,90	2,10	1,89	21,21		
HALL	1,25	3,00	1,00	2,10	2,10	1,65		
DML 02	6,70	3,00	0,80	2,10	1,68	18,42		
COPA	10,85	3,00	0,80	2,10	1,68	30,87		
BANHEIRO DEAMBULAÇÃO	6,00	3,00	1,00	2,10	2,10	15,90		
DTR	5,62	3,00			2,25	14,61		
UTILIDADES	6,90	3,00	0,80	2,10	1,68	19,02		
ROUPARIA	2,50	3,00			0,00	7,50		
DML	8,20	3,00			2,88	21,72		
PREPARO MEDICAÇÃO	9,60	3,00			4,60	24,20		
QUARTO PPP1	1,50	3,00	1,40	2,10	2,94	1,56		
BANHEIRO PPP1	9,20	3,00	1,00	2,10	2,10	25,50		
QUARTO PPP 02	1,50	3,00	1,40	2,10	2,94	1,56		
BANHEIRO PPP 02	3,20	3,00	1,00	2,10	2,10	7,50		
QUARTO PPP 03	1,20	3,00	1,10	2,10	2,31	1,29		
BANHEIRO PPP 03	6,48	3,00	1,00	2,10	2,10	17,34		
QUARTO PPP 04	1,20	3,00	1,10	2,10	2,31	1,29		
BANHEIRO PPP 04	6,90	3,00	1,00	2,10	2,10	18,60		
QUARTO PPP 05	1,20	3,00	1,10	2,10	2,31	1,29		
BANHEIRO PPP 05	6,20	3,00	1,00	2,10	2,10	16,50		
VESTIÁRIO FEMININO	10,00	3,00	1,60	2,10	3,36	26,64		
VESTIÁRIO MASCULINO	10,10	3,00	1,60	2,10	3,36	26,94		
CIRCULAÇÃO CENTRO OBSTÉTRICO	3,40	3,00			0,00	10,20		
BANHEIRO GINECOLOGIA 01	10,00	3,00	1,00	2,10	2,10	27,90		
BANHEIRO GINECOLOGIA 02	7,00	3,00	1,00	2,10	2,10	18,90		
BANHEIRO GINECOLOGIA 03	3,90	3,00	1,00	2,10	2,10	9,60		
BANHEIRO GINECOLOGIA 04	7,10	3,00	1,00	2,10	2,10	19,20		
UTILIDADES	6,91	3,00	0,80	2,10	1,68	19,05		
PREPARO DE MEDICAÇÃO	6,19	3,00	0,80	2,10	1,68	16,89		
BANHEIRO ADMISSÃO	8,60	3,00	1,00	2,10	2,10	23,70		
ADMISSÃO	5,04	3,00	1,10	2,10	2,31	12,81		
SANITÁRIO MEDICAÇÃO	6,89	3,00	1,00	2,10	2,10	18,57		
SANITÁRIO ESPERA	6,88	3,00	1,00	2,10	2,10	18,54		
COPA	7,10	3,00	0,80	2,10	1,68	19,62		
ADMINISTRATIVO	1,20	3,00	2,40	1,00	2,40	1,20		
SANITÁRIO MASC	5,85	3,00	1,00	2,10	2,10	15,45		
SANITÁRIO FEM	6,10	3,00	1,00	2,10	2,10	16,20		
DTR	3,20	3,00			2,32	12,08	4,80	
4º PAVIMENTO								
SANITÁRIO FEM	5,81	3,00	1,00	2,10	2,10	15,33		
SANITÁRIO MASC	5,95	3,00	1,00	2,10	2,10	15,75		
SANITÁRIO 01	4,80	3,00	1,00	2,10	2,10	12,30		
SANITÁRIO 02	4,70	3,00	1,00	2,10	2,10	12,00		
BANHEIRO TRATAMENTO 02	7,75	3,00	1,00	2,10	2,10	21,15		
BANHEIRO TRATAMENTO 01	5,31	3,00	1,00	2,10	2,10	13,83		
BANHEIRO ALOJAMENTO 09	8,60	3,00	1,00	2,10	2,10	23,70		
BANHEIRO ALOJAMENTO 08	6,30	3,00	1,00	2,10	2,10	16,80		
BANHEIRO ALOJAMENTO 07	3,40	3,00	1,00	2,10	2,10	8,10		
BANHEIRO ALOJAMENTO 06	6,00	3,00	1,00	2,10	2,10	15,90		
BANHEIRO ALOJAMENTO 05	8,60	3,00	1,00	2,10	2,10	23,70		
BANHEIRO ALOJAMENTO 04	8,60	3,00	1,00	2,10	2,10	23,70		
BANHEIRO ALOJAMENTO 03	3,40	3,00	1,00	2,10	2,10	8,10		
BANHEIRO ALOJAMENTO 02	3,40	3,00	1,00	2,10	2,10	8,10		
BANHEIRO ALOJAMENTO 01	6,28	3,00	1,00	2,10	2,10	16,74		
POSTO DE ENFERMAGEM	4,10	3,00			0,00	12,30		
RESÍDUOS 02	6,76	3,00			2,68	17,60		
UTILIDADES	6,20	3,00	0,80	2,10	1,68	16,92		
CIRCULAÇÃO	0,55	3,00			0,00	1,65		
COPA	7,45	3,00	0,80	2,10	1,68	20,67		
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM	6,40	3,00	1,00	2,10	2,10	17,10		
REPOUSO ENFERMAGEM	1,00	3,00			0,00	3,00		
HIGIENE MAMA	4,66	3,00			0,00	13,98		
SECRETARIA	2,85	3,00			0,00	8,55		
LACTÁRIO LAVAGEM MAMADEIRA	1,08	3,00			0,00	3,24		
BANCO DE LEITE (RECEPÇÃO EXTERNA)	1,56	3,00			0,00	4,68		
HALL BANCO DE LEITE	1,20	3,00	1,00	2,10	2,10	1,50		
LACTÁRIO ÁREA DE PREPARO	8,55	3,00			0,00	19,65		
SANITÁRIO LACTÁRIO	5,50	3,00	1,00	2,10	2,10	14,40		
BANCO DE LEITE PASTEURIZAÇÃO	4,95	3,00			0,00	14,85		
BANCO DE LEITE LIOFILIZAÇÃO	2,00	3,00			0,00	6,00		
BANCO DE LEITE CONTROLE DE QUALI.	1,60	3,00			2,10	2,70		
SANITÁRIO BANCO DE LEITE	6,17	3,00	1,00	2,10	2,10	16,41		
RESÍDUOS 01	1,70	3,00	0,80	2,10	1,68	3,42		
DEPÓSITO	11,51	3,00	1,00	2,10	2,10	32,43		
DML	8,40	3,00	1,00	2,10	2,10	23,10		
5º PAVIMENTO								
SANITÁRIO FEM	5,85	3,00	1,00	2,10	2,10	15,45		
SANITÁRIO MASC	5,95	3,00	1,00	2,10	2,10	15,75		
BANHEIRO REPOUSO MÉDICO	6,00	3,00	0,80	2,10	1,68	16,32		
BANHEIRO ISOLAMENTO	6,06	3,00	0,80	2,10	1,68	16,50		
ANTE CAMARA	3,64	3,00	0,80	2,10	1,68	9,24		
DML	4,50	3,00	0,80	2,10	1,68	11,82		
SALA DE SERVIÇOS UTI	11,20	3,00	1,00	2,10	2,10	31,50		

HIGIENE RN UTI	7,30	3,00	0,80	2,10	1,68	20,22
DEPÓSITO MEDICAÇÃO	5,70	3,00	1,00	2,10	15,00	
DET. DE EQUIPAMENTOS - UTI	6,20	3,00	1,00	2,10	16,50	
LAVAGEM DE INCUBADORA	6,31	3,00	1,00	2,10	16,83	
UTILIDADES UTI	5,88	3,00	0,80	2,10	15,96	
BANHEIRO ENFERMAGEM	6,25	3,00	0,80	2,10	17,07	
RESÍDUOS TEMPORÁRIOS UTI	7,35	3,00	0,80	2,10	20,37	
CIRCULAÇÃO	5,46	3,00	1,60	2,10	13,02	
UTILIDADE UCI	9,75	3,00	0,80	2,10	27,57	
RESÍDUOS TEMPORÁRIOS UCI	4,30	3,00	0,80	2,10	11,22	
COPA	6,25	3,00	1,00	2,10	16,65	
DML UCI E UTI	5,54	3,00	0,80	2,10	14,94	
PRESCRIÇÃO ENFERMAGEM UTI	5,90	3,00	1,10	2,10	15,39	
HIGIENE RN UCI	6,40	3,00	1,00	2,10	17,10	
GUARDA DE MATERIAL	6,10	3,00	1,00	2,10	16,20	
SALA DE REUNIÃO	5,10	3,00	1,00	2,10	13,20	
SANITÁRIO FUNCIONÁRIO	4,65	3,00	0,80	2,10	12,27	
PREPARO DE MEDICAÇÃO UCI	0,90	3,00	1,00	2,10	0,60	
ENFERMARIA CANGURU 04	1,64	3,00			4,92	
BANHEIRO CANGURU 01	7,10	3,00	0,90	2,10	19,41	
BANHEIRO CANGURU 02	3,61	3,00	0,90	2,10	8,94	
BANHEIRO CANGURU 03	5,36	3,00	0,90	2,10	14,19	
BANHEIRO CANGURU 04	5,55	3,00	0,90	2,10	14,76	
DML	5,90	3,00	0,80	2,10	16,02	
ÁREA TÉCNICA AR CONDICIONADO	53,25	3,00			159,75	
ACESSO ÁREA TÉCNICA	12,55	3,00			37,65	
SANITÁRIO	5,40	3,00	1,00	2,10	14,10	
EXTERNO						
EXTERNO ÁREA NOVA	80,80	12,00			969,60	
CAIXA ELEVADOR 02	9,60	25,48			244,61	
TÉRREO						
ROUPARIA	24,65	4,00	1,00	2,10	84,20	
			1,40	1,00	1,40	

8.2

APERTO DE ALVENARIA

8.2	12.002.0085-A	APERTO DE ALVENARIA SOB VIGAS OU TETOS, EXECUTADA COM TIJOLOS MACIÇOS DE 7X10X20CM INCLINADOS, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, TRACO 1:6, EM PAREDES DE MEIA VEZ (0,10M)	2.890,14	M
HSJB				
PRANCHA	COMPRIMENTO		COMPRIMENTO	
3º PAVIMENTO	786,63		786,63	
4º PAVIMENTO	430,40		430,40	
5º PAVIMENTO	458,91		458,91	
EXTERNO	1.214,21		1.214,21	

8.3

PAREDE DRYWALL

8.3	12.016.0016-A	PAREDE DRYWALL, ESP. 140MM, ESTRUC. MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES ANTES 90MM, A GUIAS HORIZONTAIS 90MM, AMBOS ACO GALV. C/ESP. 0,5MM, C/QUATRO CHAPAS DE GESSO ACARTONADO STANDARD, ESP. 12,5MM, LARG. 1200MM, FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS C/ TRATAMENTO JUNTAS COM MASSA E FITA PUINIF. DA SUPERF. DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO, APLIC. EM ÁREAS SECAS, FORN. E COLOCACAO	1.604,00	M2			
3º PAVIMENTO							
PRANCHA	COMPRIMENTO	ALTURA	LARG. DESC.	ALT. DESC.	TOTAL DESC.	QUANT. DESC.	TOTAL
CIRURGICO 03	9,40	3,00			0,00		28,20
RPA	3,00	3,00			0,00		9,00
CIRCULAÇÃO VESTIÁRIOS	3,81	3,00			0,00		11,43
INSUMOS	6,10	3,00	1,40	2,10	2,94		15,36
ESTAR MÉDICO	13,30	3,00			4,10		35,80
REPOUSO MÉDICO CIRÚRGICO	8,60	3,00			0,00		25,80
ROUPARIA	3,75	3,00			0,00		11,25
QUARTO PPP 1	7,80	3,00			0,00		23,40
QUARTO PPP 02 E 03	10,66	3,00			0,00		31,98
QUARTO PPP 04	11,30	3,00			0,00		33,90
QUARTO PPP 05	8,29	3,00			0,00		24,87
REPOUSO ENFERMAGEM	4,40	3,00			0,00		13,20
QUARTO GINECOLOGIA 01	6,14	3,00	1,10	2,10	2,31		16,11
QUARTO GINECOLOGIA 02	10,50	3,00			4,31		27,19
QUARTO GINECOLOGIA 03	11,30	3,00	1,10	2,10	2,31		31,59
QUARTO GINECOLOGIA 04	5,75	3,00	1,10	2,10	2,31		14,94
ADMISSÃO	1,70	3,00			0,00		5,10
MEDICAÇÃO	6,80	3,00			0,00		20,40
ESPERA ADMISSÃO	9,45	3,00	1,00	2,10	2,10		26,25
CIRCULAÇÃO 02	4,50	3,00	1,40	2,10	2,94		10,56
4º PAVIMENTO							
ADMISSÃO / CIRCULAÇÃO ADMISSÃO	18,17	3,00			4,20		50,31
SANITÁRIO 01	0,35	3,00			0,00		1,05
HALL	0,60	3,00			0,00		1,80
TRATAMENTO 02	12,75	3,00	1,10	2,10	2,31		35,94
TRATAMENTO 01	17,28	3,00	1,10	2,10	2,31		49,53
ALOJAMENTO 09	8,90	3,00	1,10	2,10	2,31		24,39
ALOJAMENTO 08	8,99	3,00	1,10	2,10	2,31		24,66
ALOJAMENTO 07	9,47	3,00	1,10	2,10	2,31		26,10
ALOJAMENTO 06	13,19	3,00	1,10	2,10	2,31		37,26
ALOJAMENTO 05	13,17	3,00	1,10	2,10	2,31		37,20
ALOJAMENTO 04	9,21	3,00	1,10	2,10	2,31		25,32
ALOJAMENTO 03	8,90	3,00	1,10	2,10	2,31		24,39
ALOJAMENTO 02	14,55	3,00	1,10	2,10	2,31		41,34
ALOJAMENTO 01	9,02	3,00	1,10	2,10	2,31		24,75
POSTO DE ENFERMAGEM	7,25	3,00	1,00	2,10	2,10		19,65
HALL ELEVADOR	0,70	3,00			0,00		2,10
REPOUSO ENFERMAGEM	15,55	3,00	2,10	2,10	4,41		42,24
ORDENHA	6,83	3,00	1,00	2,10	2,10		18,39
HIGIENE MAMA	6,28	3,00			0,00		18,84
RECEPÇÃO DOADORES	4,75	3,00			0,00		14,25
CIRCULAÇÃO 01 (BANCO DE LEITE)		3,00			0,00		-
SECRETARIA	1,85	3,00	1,00	2,10	2,10		3,45
LACTÁRIO LAVAGEM MAMADEIRA	4,75	3,00	1,00	2,10	2,10		12,15
CIRCULAÇÃO LACTÁRIO	10,20	3,00	4,00	2,10	8,40		22,20
CIRCULAÇÃO BANCO DE LEITE	11,55	3,00	3,60	2,10	7,56		27,09
VESTIÁRIO BANCO DE LEITE	4,19	3,00			0,00		12,57
BANCO DE LEITE (RECEPÇÃO EXTERNA)	8,35	3,00			0,00		25,05
HALL BANCO DE LEITE	0,35	3,00			0,00		1,05
BANCO DE LEITE PASTEURIZAÇÃO	7,55	3,00	1,00	2,10	2,10		20,55
BANCO DE LEITE CONTROLE DE QUALI.	0,75	3,00			0,00		2,25
5º PAVIMENTO							
REPOUSO MÉDICO	4,07	3,00	0,80	2,10	1,68		10,53
RECEPÇÃO UTI NEONATAL	7,22	3,00			-		21,66
ISOLAMENTO	4,52	3,00	1,00	2,10	2,10		11,46
ANTE CAMARA	1,55	3,00			-		4,65
DIVISÓRIAS 02 À 07 UTI	22,10	3,00			-		66,30
DIVISÓRIAS 08 À 10 UTI	10,43	3,00			-		31,29
REPOUSO ENFERMAGEM	8,19	3,00	1,60	2,10	3,36		21,21
BANHEIRO ENFERMAGEM	0,35	3,00			-		1,05
PREPARO DE MEDICAÇÃO UCI	5,00	3,00			-		15,00
DIVISÓRIAS 05 À 01 UCI	26,26	3,00			-		78,78
DIVISÓRIAS 06 À 10 UCI	30,10	3,00			-		90,30
UCI NEONATAL	3,10	3,00	1,40	2,10			9,30
ENFERMARIA CANGURU 01	6,75	3,00	1,10	2,10	2,31		17,94
ENFERMARIA CANGURU 02	9,22	3,00	1,10	2,10	2,31		25,35
ENFERMARIA CANGURU 03	6,62	3,00	1,10	2,10	2,31		17,55
ENFERMARIA CANGURU 04	6,83	3,00	1,10	2,10	2,31		18,18
CIRCULAÇÃO 03 (CANGURU)	2,60	3,00	1,00	2,10	2,10		5,70
CIRCULAÇÃO 04	2,35	3,00			-		7,05

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS UI	16,10	3,00	1,00	2,10	2,10	46,20
RECEPÇÃO UCI	4,10	3,00			-	12,30
PSICOLOGIA	10,70	3,00	1,00	2,10	2,10	30,00

8.4 PAREDE DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA

8.4	12.035.0001-A	PAREDE DIVISÓRIA PARA SANITÁRIO EM GRANITO CINZA CARIJÓ, COM 3CM DE ESPESURA, POLIDA NAS DUAS FACES, FIXAÇÃO PISO OU PAREDE EXCLUSIVELY FERRAGENS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO					39,49	M2
HSIB								
PRANCHA	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANT			ÁREA		
3º PAVIMENTO								
VESTIÁRIO FEMININO CIRURGICO	1,40	1,80	4			10,08		
	0,05	1,80	1			0,09		
	0,33	1,80	3			1,78		
	0,28	1,80	1			0,50		
VESTIÁRIO MASCULINO CIRURGICO	1,40	1,80	4			10,08		
	0,05	1,80	1			0,09		
	0,99	1,80	3			5,35		
	0,28	1,80	1			0,50		
VESTIÁRIO FEMININO	0,05	1,80	1			0,09		
	0,26	1,80	1			0,47		
	0,15	1,80	1			0,27		
	1,30	1,80	2			4,68		
VESTIÁRIO MASCULINO	0,05	1,80	1			0,09		
	0,26	1,80	1			0,47		
	0,15	1,80	1			0,27		
	1,30	1,80	2			4,68		

9 REVESTIMENTOS

9.1 EMBOÇO INCLUSIVE CHAPISCO

9.1	13.001.0015-A	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE ESPESURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO T RACO 1:3					11.560,13	M2
DESCRIÇÃO	COMPR	ALTURA	COMPR DESC	ALT DESCONTO	TOTAL DESC	ÁREA TETO	TOTAL	
3º PAVIMENTO								
CIRURGICO 01	13,85	3,00	4,70	1,00	4,70	27,96	64,81	
CIRURGICO 02	18,70	3,00	4,65	1,00	4,65	21,85	73,30	
CIRURGICO 03	10,75	3,00	4,70	1,00	4,70	27,96	55,51	
ASSEPSIA PARTO CIRURGICO	8,85	3,00	2,45	1,00	2,45	24,10	24,10	
PRESCRIÇÃO PARTO CIRURGICO	15,10	3,00			0,00	7,78	53,08	
CIRCULAÇÃO CENTRO CIRURGICO						54,40	54,40	
RPA	17,95	3,00	6,60	1,00	6,60	31,00	78,25	
DML 01	8,40	3,00			0,00	4,16	29,36	
DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	9,20	3,00				4,65	32,25	
UTILIDADES	8,50	3,00			0,00	5,58	31,08	
VESTIÁRIO FEMININO CIRURGICO	19,80	3,00	4,85	1,00	4,85	20,26	74,81	
VESTIÁRIO MASCULINO CIRURGICO	23,17	3,00			0,00	16,41	85,92	
BARREIRA VESTIÁRIOS	5,56	3,00			0,00	3,49	20,17	
CIRCULAÇÃO VESTIÁRIOS	12,19	3,00			0,00	2,79	39,36	
DTR	3,15	3,00	2,00	1,00	2,00	4,80	12,25	
INSUMOS						3,07	3,07	
ESTAR MÉDICO						9,55	9,55	
CIRCULAÇÃO 01	15,00	3,00	7,00	1,00	7,00	30,00	68,00	
ÁREA REFUGIO RAMPA	16,00	3,00			0,00	14,56	62,56	
REPOUSO MÉDICO CIRURGICO	18,30	3,00	4,50	1,00	4,50	15,56	65,96	
BANHEIRO REPOUSO MÉDICO	9,00	3,00			0,00	4,50	31,50	
REPOUSO ENFERMAGEM CIRURGICO	6,35	3,00			0,00	4,57	23,62	
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM	9,20	3,00			0,00	10,07	37,67	
HALL	3,95	3,00			0,00	4,62	16,47	
DML 02	6,70	3,00			0,00	2,80	22,90	
COPA	12,60	3,00			0,00	9,92	47,72	
BANHEIRO DEAMBULAÇÃO	9,00	3,00			0,00	4,50	31,50	
DTR	6,10	3,00			0,00	2,32	20,62	
UTILIDADES	8,50	3,00			0,00	4,29	29,79	
ROUPARIA	4,15	3,00			0,00	4,29	16,74	
DEAMBULAÇÃO	8,39	3,00	4,10	1,00	4,10	17,66	38,73	
CIRCULAÇÃO 02	73,73	3,00	15,18	1,00	15,18	78,50	284,51	
DML	8,20	3,00			0,00	3,90	28,50	
PREPARO MEDICAÇÃO	12,00	3,00	2,50	1,00	2,50	9,10	42,60	
QUARTO PPP1	10,32	3,00	4,10	1,00	4,10	18,84	45,70	
BANHEIRO PPP1	9,20	3,00			0,00	4,80	32,40	
QUARTO PPP 02	9,94	3,00	4,00	1,00	4,00	18,93	44,75	
BANHEIRO PPP 02	9,20	3,00			0,00	4,80	32,40	
QUARTO PPP 03	9,82	3,00	4,00	1,00	4,00	16,83	42,29	
BANHEIRO PPP 03	9,48	3,00			0,00	4,76	33,20	
QUARTO PPP 04	4,22	3,00			0,00	13,00	25,66	
BANHEIRO PPP 04	8,60	3,00			0,00	4,42	30,22	
QUARTO PPP 05	10,07	3,00	2,25	1,00	2,25	17,79	45,75	
BANHEIRO PPP 05	9,20	3,00			0,00	4,80	32,40	
REPOUSO ENFERMAGEM	2,60	3,00			0,00	10,28	18,08	
VESTIÁRIO FEMININO	12,60	3,00			0,00	9,62	47,42	
VESTIÁRIO MASCULINO	12,70	3,00			0,00	9,75	47,85	
CIRCULAÇÃO CENTRO OBSTÉTRICO	36,43	3,00			0,00	59,62	168,91	
QUARTO GINECOLOGIA 01	9,89	3,00	3,50	1,00	3,50	23,70	49,87	
QUARTO GINECOLOGIA 02	10,00	3,00			0,00	24,31	54,31	
QUARTO GINECOLOGIA 03	10,10	3,00	4,60	1,00	4,60	24,44	50,14	
QUARTO GINECOLOGIA 04	14,15	3,00			0,00	24,86	67,31	
BANHEIRO GINECOLOGIA 01	10,00	3,00			0,00	6,00	36,00	
BANHEIRO GINECOLOGIA 02	10,00	3,00			0,00	5,89	35,89	
BANHEIRO GINECOLOGIA 03	9,90	3,00	3,00	0,80	2,40	5,86	33,16	
BANHEIRO GINECOLOGIA 04	10,10	3,00			0,00	6,15	36,45	
CIRCULAÇÃO GINECOLOGIA	15,70	3,00			0,00	62,62	109,72	
UTILIDADES	7,66	3,00			0,00	6,82	29,80	
PREPARO DE MEDICAÇÃO	12,10	3,00			0,00	7,99	44,29	
BANHEIRO ADMISSÃO	8,60	3,00			0,00	4,20	30,00	
ADMISSÃO	16,14	3,00			0,00	16,06	64,48	
MEDICAÇÃO	13,30	3,00	4,80	1,00	4,80	22,13	57,23	
SANITÁRIO MEDICAÇÃO	8,39	3,00			0,00	4,04	29,21	
ÁREA DE REFUGIO ESCADA	20,45	3,00			0,00	19,47	80,82	
ESPERA ADMISSÃO	11,85	3,00	4,00	1,00	4,00	36,32	67,87	
SANITÁRIO ESPERA	8,40	3,00			0,00	4,05	29,25	
COPA	9,80	3,00			0,00	5,90	35,30	
ADMINISTRATIVO	13,10	3,00	2,40	1,00	2,40	10,11	47,01	
CIRCULAÇÃO ADMISSÃO	4,35	3,00			0,00	4,80	17,85	
SANITÁRIO MASC	7,35	3,00			0,00	3,26	25,31	
SANITÁRIO FEM	7,65	3,00			0,00	3,60	26,55	
RECEPÇÃO CENTRO OBSTÉTRICO	21,56	3,00	3,20	1,00	3,20	37,43	98,91	
4º PAVIMENTO								
SANITÁRIO FEM	7,31	3,00			0,00	3,26	25,19	
SANITÁRIO MASC	7,65	3,00			0,00	3,60	26,55	
ADMISSÃO	11,38	3,00	2,90	1,00	2,90	20,26	51,50	
RECEPÇÃO MATERNIDADE	19,40	3,00	3,20	1,00	3,20	38,17	93,17	
ULTRASSON	8,32	3,00			0,00	12,92	37,88	
ÁREA DE REFUGIO ESCADA	21,46	3,00			0,00	22,57	86,95	
SANITÁRIO 01	6,70	3,00			0,00	2,75	22,85	
SANITÁRIO 02	6,60	3,00			0,00	2,66	22,46	
HALL	9,86	3,00			0,00	13,64	43,22	
CIRCULAÇÃO ADMISSÃO					0,00	7,22	7,22	
BANHEIRO TRATAMENTO 02	9,50	3,00			0,00	5,25	33,75	
TRATAMENTO 02	11,10	3,00	3,00	1,00	3,00	32,60	62,90	
BANHEIRO TRATAMENTO 01	10,61	3,00			0,00	6,12	37,95	

TRATAMENTO 01	15,53	3,00			0,00	49,40	95,99
ALOJAMENTO 09	11,70	3,00	6,25	1,00	6,25	32,80	61,65
ALOJAMENTO 08	11,70	3,00			0,00	33,56	68,66
ALOJAMENTO 07	15,80	3,00	5,00	1,00	5,00	32,66	75,06
ALOJAMENTO 06	11,70	3,00			0,00	33,56	68,66
ALOJAMENTO 05	12,10	3,00	5,00	1,00	5,00	32,80	64,10
ALOJAMENTO 04	11,70	3,00	4,00	1,00	4,00	33,48	64,58
ALOJAMENTO 03	15,80	3,00	6,50	1,00	6,50	32,80	73,70
ALOJAMENTO 02	11,70	3,00	5,85	1,00	5,85	33,55	62,80
ALOJAMENTO 01	17,80	3,00	3,50	1,00	3,50	30,96	80,86
BANHEIRO ALOJAMENTO 09	8,60	3,00			0,00	4,42	30,22
BANHEIRO ALOJAMENTO 08	8,90	3,00			0,00	4,38	31,08
BANHEIRO ALOJAMENTO 07	8,60	3,00	2,60	0,80	2,08	4,42	28,14
BANHEIRO ALOJAMENTO 06	8,60	3,00			0,00	4,42	30,22
BANHEIRO ALOJAMENTO 05	8,60	3,00			0,00	4,42	30,22
BANHEIRO ALOJAMENTO 04	8,60	3,00			0,00	4,42	30,22
BANHEIRO ALOJAMENTO 03	8,60	3,00	2,35	0,80	1,88	4,40	28,32
BANHEIRO ALOJAMENTO 02	8,60	3,00	2,60	0,80	2,08	4,42	28,14
BANHEIRO ALOJAMENTO 01	8,88	3,00			0,00	4,38	31,02
POSTO DE ENFERMAGEM	6,85	3,00	2,75	1,00	2,75	12,88	30,68
PRESCRIÇÃO	2,35	3,00	2,35	1,00	2,35	9,98	14,68
RESÍDUOS 02	7,50	3,00			0,00	3,37	25,87
UTILIDADES	7,90	3,00			0,00	3,82	27,52
CIRCULAÇÃO	17,00	3,00			0,00	148,50	199,50
HALL ELEVADOR	11,67	3,00	4,00	1,00	4,00	21,60	52,61
CIRCULAÇÃO 02	8,75	3,00			0,00	24,51	50,76
RESÍDUOS 01	5,90	3,00			0,00	4,25	21,95
COPA	11,50	3,00			0,00	6,88	41,38
DEPÓSITO	2,70	3,00			0,00	8,25	16,35
DML					0,00	4,05	4,05
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM	9,40	3,00			0,00	5,10	33,30
REPOUSO ENFERMAGEM	7,85	3,00			0,00	21,36	44,91
ORDENHA	7,93	3,00			0,00	25,55	49,34
HIGIENE MAMA	6,64	3,00			0,00	11,75	31,67
RECEPÇÃO DOADORES	6,95	3,00	2,00	1,00	2,00	8,55	27,40
CIRCULAÇÃO 01 (BANCO DE LEITE)						26,08	26,08
SECRETARIA	4,70	3,00			0,00	5,27	19,37
LACTÁRIO LAVAGEM MAMADEIRA	7,20	3,00	2,50	1,00	2,50	8,55	27,65
CIRCULAÇÃO LACTÁRIO						5,60	5,60
CIRCULAÇÃO BANCO DE LEITE						5,71	5,71
VESTIÁRIO BANCO DE LEITE						4,15	4,15
BANCO DE LEITE (RECEPÇÃO EXTERNA)						6,28	6,28
HALL BANCO DE LEITE						2,08	2,08
LACTÁRIO AREA DE PREPARO	19,15	3,00	4,00	1,00	4,00	21,32	74,77
SANITÁRIO LACTÁRIO	7,00	3,00			0,00	3,00	24,00
BANCO DE LEITE PASTEURIZAÇÃO	22,90	3,00			0,00	35,90	104,60
BANCO DE LEITE LIOFILIZAÇÃO	8,25	3,00			0,00	8,50	33,25
BANCO DE LEITE CONTROLE DE QUALI.	17,10	3,00			0,00	14,49	65,79
SANITÁRIO BANCO DE LEITE	8,15	3,00			0,00	4,15	28,60
ÁREA DE REFÚGIO RAMPA	16,00	3,00			0,00	14,56	62,56
5º PAVIMENTO							
SANITÁRIO FEM	7,65	3,00			-	3,60	26,55
SANITÁRIO MASC	7,35	3,00			-	3,26	25,31
REPOUSO MÉDICO	9,80	3,00	3,00	1,00	3,00	16,20	42,60
RECEPÇÃO UTI NEONATAL	29,06	3,00	3,20	1,00	3,20	33,97	117,95
HALL	2,07	3,00			-	7,20	13,41
BANHEIRO REPOUSO MÉDICO	9,00	3,00			-	4,50	31,50
ISOLAMENTO	6,46	3,00	3,00	1,00	3,00	11,43	27,81
BANHEIRO ISOLAMENTO	9,11	3,00	2,50	0,80	2,00	4,58	29,91
ANTE CAMARA	3,44	3,00			-	2,80	13,12
DML	5,69	3,00			-	1,97	19,04
UTI NEONATAL						175,70	175,70
02 À 07 UTI	22,20	3,00	12,50	1,00	12,50		54,10
08 À 10 UTI	17,76	3,00			-		53,28
SALA DE SERVIÇOS UTI	14,00	3,00			-	11,70	53,70
HIGIENE RN UTI	14,00	3,00			-	10,50	52,50
DEPÓSITO MEDICAÇÃO	12,40	3,00			-	8,40	45,60
DET. DE EQUIPAMENTOS - UTI	12,40	3,00			-	8,27	45,47
LAVAGEM DE INCUBADORA	12,61	3,00			-	8,82	46,65
UTILIDADES UTI	11,75	3,00			-	7,02	42,27
REPOUSO ENFERMAGEM	11,94	3,00	2,50	1,00	2,50	19,31	52,63
BANHEIRO ENFERMAGEM	9,20	3,00			-	5,05	32,65
RESÍDUOS TEMPORÁRIOS UTI	8,90	3,00			-	4,50	31,20
CIRCULAÇÃO 01	16,57	3,00			-	17,28	66,97
UTILIDADE UCI	11,30	3,00			-	6,36	40,26
RESÍDUOS TEMPORÁRIOS UCI	8,60	3,00			-	4,20	30,00
COPA	12,50	3,00			-	8,60	46,10
DML UCI E UTI	11,07	3,00			-	5,59	38,80
PRESCRIÇÃO ENFERMAGEM UTI	11,80	3,00			-	7,39	42,79
HIGIENE RN UCI	12,80	3,00			-	9,25	47,65
GUARDA DE MATERIAL	12,20	3,00			-	8,20	44,80
SALA DE REUNIÃO	10,20	3,00			-	6,45	37,05
SANITÁRIO FUNCIONÁRIO	6,40	3,00			-	2,63	21,83
PREPARO DE MEDICAÇÃO UCI	7,90	3,00	2,00	1,00	2,00	11,90	33,60
05 À 01 UCI	13,00	3,00	8,10	1,00	8,10		30,90
06 À 10 UCI	14,00	3,00	9,00	1,00	9,00		33,00
UCI NEONATAL						159,60	159,60
CIRCULAÇÃO 02	25,50	3,00			-	32,73	109,23
ENFERMARIA CANGURU 01	9,65	3,00			-	16,16	45,11
ENFERMARIA CANGURU 02	5,67	3,00			-	13,70	30,71
ENFERMARIA CANGURU 03	5,67	3,00			-	13,84	30,85
ENFERMARIA CANGURU 04	12,72	3,00	2,00	1,00	2,00	17,02	53,18
BANHEIRO CANGURU 01	8,50	3,00			-	4,00	29,50
BANHEIRO CANGURU 02	7,23	3,00			-	3,25	24,94
BANHEIRO CANGURU 03	7,33	3,00			-	3,35	25,34
BANHEIRO CANGURU 04	7,31	3,00			-	3,33	25,26
CIRCULAÇÃO 03 (CANGURU)	5,95	3,00			-	24,68	42,53
CIRCULAÇÃO 04	16,20	3,00			-	20,63	69,23
ÁREA DE REFÚGIO DA RAMPA	16,00	3,00			-	14,56	62,56
DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS UI					-	17,28	17,28
DML					-	3,17	3,17
RECEPÇÃO UCI					-	22,00	22,00
PSICOLOGIA					-	9,60	9,60
BANHEIRO					-	3,24	3,24
ÁREA DE REFÚGIO ESCADA	20,16	3,00			-	21,25	81,73
ÁREA TÉCNICA AR CONDICIONADO	60,10	3,00			-	205,54	385,84
EXTERNO							
EXTERNO ÁREA NOVA	72,85	12,30			-		896,06
CAIXA ELEVADOR 02	9,60	25,48			-	8,09	252,69
RAMPA DOS FUNCIONÁRIOS	33,20	12,30			-	59,28	467,64
RAMPA DOS FUNCIONÁRIOS (MURETA)	62,40	0,90			-		56,16
ANTE CAMARA ESCADA	8,30	4,00			-		
ESCADA	18,59	4,00			-		74,36
COMPENSAÇÃO ALTURA INTERNA EXISTENTE	505,53	1,00			-		505,53
COMPENSAÇÃO ALTURA INTERNA AMPLIAÇÃO	242,40	1,00			-		242,40
TÉRREO							
ROUPA SUJA	14,19	3,00	42,57		3,50	11,95	51,02
ESTOQUE ROUPA LIMPA	14,69	3,00	44,07			13,04	57,11
RECEBIMENTO ROUPA LIMPA	16,69	3,00	50,07			17,38	67,45

9.2	13.301.0131-A	CONTRAPISO.BASE OU CAMADA REGULARIZADORA.EXECUTADA COM ARGAM ASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4.NA ESPESURA DE 4CM					3.230,29	M2
LOCAL			3º PAVIMENTO	ÁREA	ANDARES	TOTAL		
CIRURGICO 01						27,96	27,96	
CIRURGICO 02						21,85	21,85	
CIRURGICO 03						27,96	27,96	
PRESCRIÇÃO PARTO CIRURGICO						7,78	7,78	
CIRCULAÇÃO CENTRO CIRURGICO						54,40	54,40	
RPA						31,00	31,00	
DML 01						4,16	4,16	
DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS						4,65	4,65	
UTILIDADES						5,58	5,58	
VESTIÁRIO FEMININO CIRURGICO						20,26	20,26	
VESTIÁRIO MASCULINO CIRURGICO						16,41	16,41	
BARREIRA VESTIÁRIOS						3,49	3,49	
CIRCULAÇÃO VESTIÁRIOS						2,79	2,79	
DTR						4,80	4,80	
INSUMOS						3,07	3,07	
ESTAR MÉDICO						9,55	9,55	
CIRCULAÇÃO 01						30,00	30,00	
ÁREA REFÚGIO RAMPA						14,56	14,56	
REPOUSO MÉDICO CIRURGICO						15,56	15,56	
BANHEIRO REPOUSO MÉDICO						4,50	4,50	
REPOUSO ENFERMAGEM CIRURGICO						4,57	4,57	
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM						10,07	10,07	
HALL						4,62	4,62	
DML 02						2,80	2,80	
COPA						9,92	9,92	
BANHEIRO DEAMBULAÇÃO						4,50	4,50	
DTR						2,32	2,32	
UTILIDADES						4,29	4,29	
ROUPARIA						4,29	4,29	
DEAMBULAÇÃO						17,66	17,66	
CIRCULAÇÃO 02						78,50	78,50	
DML						3,90	3,90	
PREPARO MEDICAÇÃO						9,10	9,10	
QUARTO PPP1						18,84	18,84	
BANHEIRO PPP1						4,80	4,80	
QUARTO PPP 02						18,93	18,93	
BANHEIRO PPP 02						4,80	4,80	
QUARTO PPP 03						16,83	16,83	
BANHEIRO PPP 03						4,76	4,76	
QUARTO PPP 04						13,00	13,00	
BANHEIRO PPP 04						4,42	4,42	
QUARTO PPP 05						17,79	17,79	
BANHEIRO PPP 05						4,80	4,80	
REPOUSO ENFERMAGEM						10,28	10,28	
VESTIÁRIO FEMININO						9,62	9,62	
VESTIÁRIO MASCULINO						9,75	9,75	
CIRCULAÇÃO CENTRO OBSTÉTRICO						59,62	59,62	
QUARTO GINECOLOGIA 01						23,70	23,70	
QUARTO GINECOLOGIA 02						24,31	24,31	
QUARTO GINECOLOGIA 03						24,44	24,44	
QUARTO GINECOLOGIA 04						24,86	24,86	
BANHEIRO GINECOLOGIA 01						6,00	6,00	
BANHEIRO GINECOLOGIA 02						5,89	5,89	
BANHEIRO GINECOLOGIA 03						5,86	5,86	
BANHEIRO GINECOLOGIA 04						6,15	6,15	
CIRCULAÇÃO GINECOLOGIA						62,62	62,62	
UTILIDADES						6,82	6,82	
PREPARO DE MEDICAÇÃO						7,99	7,99	
BANHEIRO ADMISSÃO						4,20	4,20	
ADMISSÃO						16,06	16,06	
MEDICAÇÃO						22,13	22,13	
SANITÁRIO MEDICAÇÃO						4,04	4,04	
ÁREA DE REFÚGIO ESCADA						19,47	19,47	
ESPERA ADMISSÃO						36,32	36,32	
SANITÁRIO ESPERA						4,05	4,05	
COPA						5,90	5,90	
ADMINISTRATIVO						10,11	10,11	
CIRCULAÇÃO ADMISSÃO						4,80	4,80	
SANITÁRIO MASC						3,26	3,26	
SANITÁRIO FEM						3,60	3,60	
RECEPÇÃO CENTRO OBSTÉTRICO						37,43	37,43	
4º PAVIMENTO								
SANITÁRIO FEM						3,26	3,26	
SANITÁRIO MASC						3,60	3,60	
ADMISSÃO						20,26	20,26	
RECEPÇÃO MATERNIDADE						38,17	38,17	
ULTRASSON						12,92	12,92	
ÁREA DE REFÚGIO ESCADA						22,57	22,57	
SANITÁRIO 01						2,75	2,75	
SANITÁRIO 02						2,66	2,66	
HALL						13,64	13,64	
CIRCULAÇÃO ADMISSÃO						7,22	7,22	
BANHEIRO TRATAMENTO 02						5,25	5,25	
TRATAMENTO 02						32,60	32,60	
BANHEIRO TRATAMENTO 01						6,12	6,12	
TRATAMENTO 01						49,40	49,40	
ALOJAMENTO 09						32,80	32,80	
ALOJAMENTO 08						33,56	33,56	
ALOJAMENTO 07						32,66	32,66	
ALOJAMENTO 06						33,56	33,56	
ALOJAMENTO 05						32,80	32,80	
ALOJAMENTO 04						33,48	33,48	
ALOJAMENTO 03						32,80	32,80	
ALOJAMENTO 02						33,55	33,55	
ALOJAMENTO 01						30,96	30,96	
BANHEIRO ALOJAMENTO 09						4,42	4,42	
BANHEIRO ALOJAMENTO 08						4,38	4,38	
BANHEIRO ALOJAMENTO 07						4,42	4,42	
BANHEIRO ALOJAMENTO 06						4,42	4,42	
BANHEIRO ALOJAMENTO 05						4,42	4,42	
BANHEIRO ALOJAMENTO 04						4,42	4,42	
BANHEIRO ALOJAMENTO 03						4,40	4,40	
BANHEIRO ALOJAMENTO 02						4,42	4,42	
BANHEIRO ALOJAMENTO 01						4,38	4,38	
POSTO DE ENFERMAGEM						12,88	12,88	
PRESCRIÇÃO						9,98	9,98	
RESÍDUOS 02						3,37	3,37	
UTILIDADES						3,82	3,82	
CIRCULAÇÃO						148,50	148,50	
HALL ELEVADOR						21,60	21,60	
CIRCULAÇÃO 02						24,51	24,51	
RESÍDUOS 01						4,25	4,25	
COPA						6,88	6,88	
DEPÓSITO						8,25	8,25	
DML						4,05	4,05	
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM						5,10	5,10	
REPOUSO ENFERMAGEM						21,36	21,36	
ORDENHA						25,55	25,55	

HIGIENE MAMA							11,75	11,75	
RECEPÇÃO DOADORES							8,55	8,55	
CIRCULAÇÃO 01 (BANCO DE LEITE)							26,08	26,08	
SECRETARIA							5,27	5,27	
LACTARIO LAVAGEM MAMADEIRA							8,55	8,55	
CIRCULAÇÃO LACTÁRIO							5,60	5,60	
CIRCULAÇÃO BANCO DE LEITE							5,71	5,71	
VESTIÁRIO BANCO DE LEITE							4,15	4,15	
BANCO DE LEITE (RECEPÇÃO EXTERNA)							6,28	6,28	
HALL BANCO DE LEITE							2,08	2,08	
LACTARIO AREA DE PREPARO							21,32	21,32	
SANITÁRIO LACTÁRIO							3,00	3,00	
BANCO DE LEITE PASTEURIZAÇÃO							35,90	35,90	
BANCO DE LEITE LIOFUIZAÇÃO							8,50	8,50	
BANCO DE LEITE CONTROLE DE QUALI.							14,49	14,49	
SANITÁRIO BANCO DE LEITE							4,15	4,15	
ÁREA DE REFUGIO RAMP A							14,56	14,56	
5º PAVIMENTO									
SANITÁRIO FEM							3,60	3,60	
SANITÁRIO MASC							3,26	3,26	
REPOUSO MÉDICO							16,20	16,20	
RECEPÇÃO UTI NEONATAL							33,97	33,97	
HALL							7,20	7,20	
BANHEIRO REPOUSO MÉDICO							4,50	4,50	
ISOLAMENTO							11,43	11,43	
BANHEIRO ISOLMENTO							4,58	4,58	
ANTE CAMARA							2,80	2,80	
DML							1,97	1,97	
UTI NEONATAL							175,70	175,70	
SALA DE SERVIÇOS UTI							11,70	11,70	
HIGIENE RN UTI							10,50	10,50	
DEPÓSITO MEDICAÇÃO							8,40	8,40	
DET. DE EQUIPAMENTOS - UTI							8,27	8,27	
LAVAGEM DE INCUBADORA							8,82	8,82	
UTILIDADES UTI							7,02	7,02	
REPOUSO ENFERMAGEM							19,31	19,31	
BANHEIRO ENFERMAGEM							5,05	5,05	
RESÍDUOS TEMPORÁRIOS UTI							4,50	4,50	
CIRCULAÇÃO 01							17,26	17,26	
UTILIDADE UCI							6,36	6,36	
RESÍDUOS TEMPORÁRIOS UCI							4,20	4,20	
COPA							8,60	8,60	
DML UCI E UTI							5,59	5,59	
PRESCRIÇÃO ENFERMAGEM UTI							7,39	7,39	
HIGIENE RN UCI							9,25	9,25	
GUARDA DE MATERIAL							8,20	8,20	
SALA DE REUNIÃO							6,45	6,45	
SANITÁRIO FUNCIONÁRIO							2,63	2,63	
PREPARO DE MEDICAÇÃO UCI							11,90	11,90	
UCI NEONATAL							159,60	159,60	
CIRCULAÇÃO 02							32,73	32,73	
ENFERMARIA CANGURU 01							16,16	16,16	
ENFERMARIA CANGURU 02							13,70	13,70	
ENFERMARIA CANGURU 03							13,84	13,84	
ENFERMARIA CANGURU 04							17,02	17,02	
BANHEIRO CANGURU 01							4,00	4,00	
BANHEIRO CANGURU 02							3,25	3,25	
BANHEIRO CANGURU 03							3,35	3,35	
BANHEIRO CANGURU 04							3,33	3,33	
CIRCULAÇÃO 03 (CANGURU)							24,68	24,68	
CIRCULAÇÃO 04							20,63	20,63	
ÁREA DE REFÚGIO DA RAMP A							14,56	14,56	
DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS UI							17,28	17,28	
DML							3,17	3,17	
RECEPÇÃO UCI							22,00	22,00	
PSICOLOGIA							9,60	9,60	
BANHEIRO							3,24	3,24	
ÁREA DE REFÚGIO ESCADA							21,25	21,25	
ÁREA TÉCNICA AR CONDICIONADO							205,54	205,54	
EXTERNO									
CAIXA ELEVADOR 02							5,67	5,67	
RAMP A DOS FUNCIONÁRIOS							59,28	59,28	
ESCADA	1,50	0,30	23,00		3,00	31,05			
PATAMAR ESCADA	3,00	1,50	2,00		3,00	27,00			
TÉRREO									
ROUPA SUJA							11,95	11,95	
ESTOQUE ROUPA LIMPA							13,04	13,04	
RECEBIMENTO ROUPA LIMPA							17,38	17,38	

9.3

PISO PORCELANATO 60X60 - TÉCNICO ANTIDERRAPANTE

REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM PORCELANATO TECNICO ANTIDERRAPANTE. ACABAMENTO DA BORSA RETIFICADO, PARA USO EM ÁREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA, NO FORMATO (60x60)CM, ASSENTES EM SUPERFÍCIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLANTE) E REJUNTAMENTO PRONTO

720,62 M²

LOCAL	COMPRIMENTO	ALTURA	Quant.	ÁREA	PAVIMENTOS	TOTAL
3º PAVIMENTO						
DML 01				4,16		4,16
UTILIDADES				5,58		5,58
VESTIÁRIO FEMININO CIRURGICO				20,26		20,26
VESTIÁRIO MASCULINO CIRURGICO				16,41		16,41
DTR				4,80		4,80
BANHEIRO REPOUSO MÉDICO				4,50		4,50
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM				10,07		10,07
DML 02				2,80		2,80
COPA				9,92		9,92
BANHEIRO DEAMBULAÇÃO				4,50		4,50
DTR				2,32		2,32
UTILIDADES				4,29		4,29
DML				3,90		3,90
BANHEIRO PPP1				4,80		4,80
BANHEIRO PPP 02				4,80		4,80
BANHEIRO PPP 03				4,76		4,76
BANHEIRO PPP 04				4,42		4,42
BANHEIRO PPP 05				4,80		4,80
VESTIÁRIO FEMININO				9,62		9,62
VESTIÁRIO MASCULINO				9,75		9,75
BANHEIRO GINECOLOGIA 01				6,00		6,00
BANHEIRO GINECOLOGIA 02				5,89		5,89
BANHEIRO GINECOLOGIA 03				5,86		5,86
BANHEIRO GINECOLOGIA 04				6,15		6,15
UTILIDADES				6,82		6,82
BANHEIRO ADMISSÃO				4,20		4,20
SANITÁRIO MEDICAÇÃO				4,04		4,04
SANITÁRIO ESPERA				4,05		4,05
COPA				5,90		5,90
SANITÁRIO MASC				3,26		3,26
SANITÁRIO FEM				3,60		3,60
4º PAVIMENTO						
SANITÁRIO FEM				3,26		3,26
SANITÁRIO MASC				3,60		3,60
SANITÁRIO 01				2,75		2,75
SANITÁRIO 02				2,66		2,66
BANHEIRO TRATAMENTO 02				5,25		5,25

BANHEIRO TRATAMENTO 01				6,12		6,12
BANHEIRO ALOJAMENTO 09				4,42		4,42
BANHEIRO ALOJAMENTO 08				4,38		4,38
BANHEIRO ALOJAMENTO 07				4,42		4,42
BANHEIRO ALOJAMENTO 06				4,42		4,42
BANHEIRO ALOJAMENTO 05				4,42		4,42
BANHEIRO ALOJAMENTO 04				4,42		4,42
BANHEIRO ALOJAMENTO 03				4,40		4,40
BANHEIRO ALOJAMENTO 02				4,42		4,42
BANHEIRO ALOJAMENTO 01				4,38		4,38
RESÍDUOS 02				3,37		3,37
UTILIDADES				3,82		3,82
RESÍDUOS 01				4,25		4,25
COPA				6,88		6,88
DML				4,05		4,05
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM				5,10		5,10
LACTÁRIO LAVAGEM MAMADEIRA				8,55		8,55
VESTIÁRIO BANCO DE LEITE				4,15		4,15
BANCO DE LEITE (RECEPÇÃO EXTERNA)				6,28		6,28
LACTÁRIO AREA DE PREPARO				21,32		21,32
SANITÁRIO LACTÁRIO				3,00		3,00
BANCO DE LEITE PASTEURIZAÇÃO				35,90		35,90
BANCO DE LEITE LIOFILIZAÇÃO				8,50		8,50
BANCO DE LEITE CONTROLE DE QUALI.				14,49		14,49
VESTIÁRIO LACTÁRIO				3,00		3,00
SANITÁRIO BANCO DE LEITE				4,15		4,15
5º PAVIMENTO						
SANITÁRIO FEM				3,60		3,60
SANITÁRIO MASC				3,26		3,26
BANHEIRO REPOUSO MÉDICO				4,50		4,50
BANHEIRO ISOLAMENTO				4,58		4,58
DML				1,97		1,97
LAVAGEM DE INCUBADORA				8,82		8,82
UTILIDADES UTI				7,02		7,02
BANHEIRO ENFERMAGEM				5,05		5,05
RESÍDUOS TEMPORÁRIOS UTI				4,50		4,50
UTILIDADE UCI				6,36		6,36
RESÍDUOS TEMPORÁRIOS UCI				4,20		4,20
COPA				8,60		8,60
DML UCI E UTI				5,59		5,59
SANITÁRIO FUNCIONÁRIO				2,63		2,63
BANHEIRO CANGURU 01				4,00		4,00
BANHEIRO CANGURU 02				3,25		3,25
BANHEIRO CANGURU 03				3,35		3,35
BANHEIRO CANGURU 04				3,33		3,33
DML				3,17		3,17
BANHEIRO				3,24		3,24
HIGIENE RN UTI				10,50		10,50
ÁREA TÉCNICA				205,54		205,54
HIGIENE RN UCI				9,25		9,25
TÉRREO						
ROUPA SUJA				11,95		11,95

9.4

PISO PORCELANATO 90X90 - TÉCNICO ACETINADO

9.4	13.331.0015-F	REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM PORCELANATO TECNICO ACETINADO. ACABAMENTO DA BORSA RETIFICADO, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA, NO FORMATO (90x90)CM, ASSENTES EM SUPERFÍCIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLANTE) E REJUNTAMENTO PRONTO	2.852,93	M2
-----	---------------	--	-----------------	-----------

LOCAL	COMPR	ALTURA	ÁREA	TOTAL	
3º PAVIMENTO					
CIRCULAÇÃO 01				30,00	30,00
ÁREA REFÚGIO RAMP				14,56	14,56
REPOUSO MÉDICO CIRURGICO				15,56	15,56
REPOUSO ENFERMAGEM CIRURGICO				4,57	4,57
HALL				4,62	4,62
ROUPARIA				4,29	4,29
DEAMBULAÇÃO				17,66	17,66
CIRCULAÇÃO 02				78,50	78,50
PREPARO MEDICAÇÃO				9,10	9,10
QUARTO PPP 1				18,84	18,84
QUARTO PPP 02				18,93	18,93
QUARTO PPP 03				16,83	16,83
QUARTO PPP 04				13,00	13,00
QUARTO PPP 05				17,79	17,79
REPOUSO ENFERMAGEM				10,28	10,28
CIRCULAÇÃO CENTRO OBSTÉTRICO				59,62	59,62
QUARTO GINECOLOGIA 01				23,70	23,70
QUARTO GINECOLOGIA 02				24,31	24,31
QUARTO GINECOLOGIA 03				24,44	24,44
QUARTO GINECOLOGIA 04				24,86	24,86
CIRCULAÇÃO GINECOLOGIA				62,62	62,62
PREPARO DE MEDICAÇÃO				7,99	7,99
ADMISSÃO				16,06	16,06
MEDICAÇÃO				22,13	22,13
ESPERA ADMISSÃO				36,32	36,32
ADMINISTRATIVO				10,11	10,11
CIRCULAÇÃO ADMISSÃO				4,80	4,80
RECEPÇÃO CENTRO OBSTÉTRICO				37,43	37,43
ÁREA DE REFÚGIO RAMP				14,56	14,56
ÁREA DE REFÚGIO ESCADA				19,47	19,47
CIRCULAÇÃO GINECOLOGIA (PAREDE)	61,17	0,90	55,05	55,05	55,05
CIRCULAÇÃO CENTRO OBSTÉTRICO (PAREDE)	63,42	0,90	57,08	57,08	57,08
CIRCULAÇÃO 02 (PAREDE)	82,30	0,90	74,07	74,07	74,07
CIRCULAÇÃO 01 (PAREDE)	32,95	0,90	29,66	29,66	29,66
CIRCULAÇÃO CENTRO CIRURGICO (PAREDE)	52,41	0,90	47,17	47,17	47,17
4º PAVIMENTO					
ADMISSÃO				20,26	20,26
RECEPÇÃO MATERNIDADE				38,17	38,17
ULTRASSON				12,92	12,92
HALL				13,64	13,64
CIRCULAÇÃO ADMISSÃO				7,22	7,22
TRATAMENTO 02				32,60	32,60
TRATAMENTO 01				49,40	49,40
ALOJAMENTO 09				32,80	32,80
ALOJAMENTO 08				33,56	33,56
ALOJAMENTO 07				32,66	32,66
ALOJAMENTO 06				33,56	33,56
ALOJAMENTO 05				32,80	32,80
ALOJAMENTO 04				33,48	33,48
ALOJAMENTO 03				32,80	32,80
ALOJAMENTO 02				33,55	33,55
ALOJAMENTO 01				30,96	30,96
POSTO DE ENFERMAGEM				12,88	12,88
PRESCRIÇÃO				9,98	9,98
CIRCULAÇÃO				148,50	148,50
HALL ELEVADOR				21,60	21,60
CIRCULAÇÃO 02				24,51	24,51
DEPÓSITO				8,25	8,25
REPOUSO ENFERMAGEM				21,36	21,36
ORDENHA				25,55	25,55
HIGIENE MAMA				11,75	11,75
RECEPÇÃO DOADORES				8,55	8,55
CIRCULAÇÃO 01 (BANCO DE LEITE)				26,08	26,08

SECRETARIA						5,27	5,27
CIRCULAÇÃO LACTÁRIO						5,60	5,60
CIRCULAÇÃO BANCO DE LEITE						5,71	5,71
HALL BANCO DE LEITE						2,08	2,08
ÁREA DE REFÚGIO RAMP						14,56	14,56
ÁREA DE REFÚGIO ESCADA						19,47	19,47
HALL	21,21	0,90		19,09		19,09	19,09
CIRCULAÇÃO	119,85	0,90		107,87		107,87	107,87
HALL ELEVADOR	24,00	0,90		21,60		21,60	21,60
CIRCULAÇÃO 2	33,60	0,90		30,24		30,24	30,24
CIRCULAÇÃO 01	30,10	0,90		27,09		27,09	27,09
ORDENHA	20,90	0,90		18,81		18,81	18,81
HIGIENE MAMA	15,85	0,90		14,27		14,27	14,27
CIRCULAÇÃO BANCO DE LEITE	11,55	0,90		10,40		10,40	10,40
CIRCULAÇÃO LACTÁRIO	10,20	0,90		9,18		9,18	9,18
HALL BANCO DE LEITE	5,80	0,90		5,22		5,22	5,22
5º PAVIMENTO							
REPOUSO MÉDICO						16,20	16,20
RECEPÇÃO UTI NEONATAL						33,97	33,97
HALL						7,20	7,20
ISOLAMENTO						11,43	11,43
ANTE CÂMARA						2,80	2,80
UTI NEONATAL						175,70	175,70
SALA DE SERVIÇOS UTI						11,70	11,70
DEPÓSITO MEDICAÇÃO						8,40	8,40
DET. DE EQUIPAMENTOS - UTI						8,27	8,27
REPOUSO ENFERMAGEM						19,31	19,31
CIRCULAÇÃO 01						17,26	17,26
PRESCRIÇÃO ENFERMAGEM UTI						7,39	7,39
GUARDA DE MATERIAL						8,20	8,20
SALA DE REUNIÃO						6,45	6,45
PREPARO DE MEDICAÇÃO UCI						11,90	11,90
UCI NEONATAL						159,60	159,60
CIRCULAÇÃO 02						32,73	32,73
ENFERMARIA CANGURU 01						16,16	16,16
ENFERMARIA CANGURU 02						13,70	13,70
ENFERMARIA CANGURU 03						13,84	13,84
ENFERMARIA CANGURU 04						17,02	17,02
CIRCULAÇÃO 03 (CANGURU)						24,68	24,68
CIRCULAÇÃO 04						20,63	20,63
DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS UI						17,28	17,28
RECEPÇÃO UCI						22,00	22,00
PSICOLOGIA						9,60	9,60
ÁREA DE REFÚGIO RAMP						14,56	14,56
ÁREA DE REFÚGIO ESCADA						19,47	19,47
HALL RECEPÇÃO	19,78	0,90		17,80		17,80	17,80
CIRCULAÇÃO CANGURU	28,16	0,90		25,34		25,34	25,34
CIRCULAÇÃO	22,34	0,90		20,11		20,11	20,11
TÉRREO							
ESTOQUE ROUPA LIMPA				13,04		13,04	13,04
RECEBIMENTO DE ROUPA LIMPA				17,38		17,38	17,38

9.5 PISO DE GRANITO

9.5	13.348.0010-A	REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO CINZA ANDORINHA, EM PLACAS, COM ESPESURA DE 2CM, SEM ACABAMENTO, ASSENTE EM SUPERFÍCIE EM OSSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO						3,30	M2	
			LARGURA	COMPR	ÁREA	ÁREA DESC	QUANTIDADE	TOTAL		
			PAVTO TÉRREO							
	ELEVADOR 02		2,20	1,50	3,30			3,30		

9.6 PISO EM MANTA VINILICA CONDUTIVA

9.6	13.390.0039-A	PISO VINILICO EM MANTAS, COM 2M DE LARGURA X 23M DE COMPRIMENTO, HOMOGENEO, COM 2MM DE ESPESURA PARA ALTO TRAFEGO, CONDUTIVO, COMPOSTO DE PARTÍCULAS DE CARBONO, PARA USO EM SALAS DE CIRURGIA OU EM ÁREAS ONDE O CONTROLE DA CONDUTIVIDADE ELETRICA E NECESSARIO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE, CONFORME ABNT NBR 14917, FORNECIMENTO E COLOCACAO						77,77	M2	
			COMPR	ALTURA	ÁREA	DESCONTO	TOTAL			
			3º PAVIMENTO							
	CIRURGICO 01				27,96		27,96			
	CIRURGICO 02				21,85		21,85			
	CIRURGICO 03				27,96		27,96			

9.7 PISO EM MANTA VINILICA

9.7	13.390.0040-A	PISO VINILICO EM MANTAS, COM 2M DE LARGURA X 23M DE COMPRIMENTO, HETEROGENEO, COM 2MM DE ESPESURA, REFORCO EM POLIURETANO ULTRA RESISTENTE (PUR), PARA ALTO TRAFEGO, ASSENTE SOBRE BASE EXISTENTE, CONFORME ABNT NBR 14917, FORNECIMENTO E COLOCACAO						176,01	M2	
			COMPR	ALTURA	ÁREA	DESCONTO	TOTAL			
			3º PAVIMENTO							
	PRESCRIÇÃO PARTO CIRURGICO				7,78		7,78			
	CIRCULAÇÃO CENTRO CIRURGICO				54,40		54,40			
	RPA				31,00		31,00			
	DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS				4,65		4,65			
	BARREIRA VESTIÁRIOS				3,49		3,49			
	CIRCULAÇÃO VESTIÁRIOS				2,79		2,79			
	INSUMOS				3,07		3,07			
	ESTAR MÉDICO				9,55		9,55			
	RAMP				59,28		59,28			

9.8 SUPORTE CURVO E PERFIL DE ARREIMATE

9.8	13.390.0070-A	SUPORTE CURVO E PERFIL DE ARREIMATE PARA PISO VINILICO, FORNECIMENTO E COLOCACAO						275,91	M2	
		FACHADA	COMPR	ALTURA	ÁREA	ÁREA DESC	TOTAL			
			3º PAVIMENTO							
	PRESCRIÇÃO PARTO CIRURGICO		13,90			1,20	12,70			
	CIRCULAÇÃO CENTRO CIRURGICO		52,41			15,70	36,71			
	RPA		31,00			6,30	24,70			
	DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS		9,20			0,80	8,40			
	BARREIRA VESTIÁRIOS		8,21			2,70	5,51			
	CIRCULAÇÃO VESTIÁRIOS		12,19			1,90	10,29			
	INSUMOS		6,90			0,80	6,10			
	ESTAR MÉDICO		13,30			1,00	12,30			
	CIRURGICO 01		31,30			1,40	29,90			
	CIRURGICO 02		18,70			1,40	17,30			
	CIRURGICO 03		21,30			1,40	19,90			
	RAMP		92,10				92,10			

9.9 CORDÃO DE SOLDA

9.9	13.390.0075-A	CORDAO DE SOLDA PARA FUSAO A QUENTE, EM JUNTAS DE PISOS VINILICOS FLEXIVEIS, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO						507,56	M2
			LARGURA	METRO/M²	ÁREA	ÁREA DESC	TOTAL		

		PAVTO TÉRREO				
PRESCRIÇÃO PARTO CIRURGICO			2,00	7,78		15,56
CIRCULAÇÃO CENTRO CIRURGICO			2,00	54,40		108,80
RPA			2,00	31,00		62,00
DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS			2,00	4,65		9,30
BARREIRA VESTIÁRIOS			2,00	3,49		6,98
CIRCULAÇÃO VESTIÁRIOS			2,00	2,79		5,58
INSUMOS			2,00	3,07		6,14
ESTAR MÉDICO			2,00	9,55		19,10
CIRUGICO 01			2,00	27,96		55,92
CIRUGICO 02			2,00	21,85		43,70
CIRUGICO 03			2,00	27,96		55,92
RAMPA FUNCIONÁRIOS			2,00	59,28		118,56

9.10		PISO CIMENTADO						
13.301.0080-B		PISO CIMENTADO.COM 1,5CM DE ESPESSURA.COM ARGAMASSA DE CIMEN TO E AREIA.NO TRACO 1:3.ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTEN TE						58,05
LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANT	ÁREA	ANDARES	TOTAL		
MATERNO								
ESCADA	1,50	0,30	23,00		3,00	31,05		
PATAMAR ESCADA	3,00	1,50	2,00		3,00	27,00		

9.11		PISO PORCELANATO 30X60 - TÉCNICO ACETINADO - PAREDE							
13.331.0015-F		REVESTIMENTO DE PAREDES COM PISO CERÂMICO EM PORCELANATO TECNICO ACETINADO, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, PARA USO EM ÁREAS COMERCIAIS, NO FORMATO (30X60)CM, ASSENTES EM SUPERFÍCIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLANTE) E REJUNTAMENTO PRONTO							2.415,54
LOCAL	PERÍMETRO	ALTURA	ÁREA	COMP. DESC	ALT. DESC	DESCONTO	TOTAL		
3º PAVIMENTO									
DML 01	8,40	3,00	25,20			1,89	23,31		
UTILIDADES	5,58	3,00	16,74			2,32	14,42		
VESTIÁRIO FEMININO CIRURGICO	19,79	3,00	59,37			5,77	53,60		
VESTIÁRIO MASCULINO CIRURGICO	17,11	3,00	51,33			1,89	49,44		
DTR	9,20	3,00	27,60			3,68	23,92		
BANHEIRO REPOUSO MÉDICO	9,00	3,00	27,00			3,09	23,91		
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM	9,20	3,00	27,60			1,89	25,71		
DML 02	6,70	3,00	20,10			1,68	18,42		
COPA	12,60	3,00	37,80			1,68	36,12		
BANHEIRO DEAMBULAÇÃO	9,00	3,00	27,00			3,30	23,70		
DTR	6,10	3,00	18,30			2,04	16,26		
UTILIDADES	8,50	3,00	25,50			2,04	23,46		
DML	8,20	3,00	24,60			2,88	21,72		
BANHEIRO PPP1	9,20	3,00	27,60			3,14	24,46		
BANHEIRO PPP 02	9,20	3,00	27,60			2,10	25,50		
BANHEIRO PPP 03	9,48	3,00	28,44			4,10	24,34		
BANHEIRO PPP 04	8,60	3,00	25,80			3,30	22,50		
BANHEIRO PPP 05	9,20	3,00	27,60			2,10	25,50		
VESTIÁRIO FEMININO	12,60	3,00	37,80			3,36	34,44		
VESTIÁRIO MASCULINO	12,70	3,00	38,10			3,36	34,74		
BANHEIRO GINECOLOGIA 01	10,00	3,00	30,00			2,10	27,90		
BANHEIRO GINECOLOGIA 02	10,00	3,00	30,00			2,10	27,90		
BANHEIRO GINECOLOGIA 03	9,90	3,00	29,70			2,10	27,60		
BANHEIRO GINECOLOGIA 04	1,10	3,00	3,30			2,10	1,20		
UTILIDADES	11,60	3,00	34,80			2,28	32,52		
BANHEIRO ADMISSÃO	8,60	3,00	25,80			3,14	22,66		
SANITÁRIO MEDICAÇÃO	8,39	3,00	25,17			3,30	21,87		
SANITÁRIO ESPERA	8,40	3,00	25,20			3,30	21,90		
COPA	9,80	3,00	29,40			3,46	25,94		
SANITÁRIO MASC	7,35	3,00	22,05			3,60	18,45		
SANITÁRIO FEM	7,65	3,00	22,95			4,65	18,30		
PREPARO DE MEDICAÇÃO 01	12,20	3,00	36,60			4,60	32,00		
PREPARO DE MEDICAÇÃO 02	12,10	3,00	36,30			3,63	32,67		
BANHEIRAS DE BEBÊ PPP 1, 2, 3, 4 E 5	12,00	0,60	7,20			3,63	3,57		
4º PAVIMENTO									
SANITÁRIO FEM	7,31	3,00	21,93			3,60	18,33		
SANITÁRIO MASC	7,65	3,00	22,95			4,65	18,30		
SANITÁRIO 01	6,70	3,00	20,10			3,30	16,80		
SANITÁRIO 02	6,60	3,00	19,80			2,10	17,70		
BANHEIRO TRATAMENTO 02	9,50	3,00	28,50			3,50	25,00		
BANHEIRO TRATAMENTO 01	10,61	3,00	31,83			2,10	29,73		
BANHEIRO ALOJAMENTO 09	8,60	3,00	25,80			2,10	23,70		
BANHEIRO ALOJAMENTO 08	8,90	3,00	26,70			2,10	24,60		
BANHEIRO ALOJAMENTO 07	8,60	3,00	25,80			4,18	21,62		
BANHEIRO ALOJAMENTO 06	8,60	3,00	25,80			2,10	23,70		
BANHEIRO ALOJAMENTO 05	8,60	3,00	25,80			2,10	23,70		
BANHEIRO ALOJAMENTO 04	8,60	3,00	25,80			2,10	23,70		
BANHEIRO ALOJAMENTO 03	8,60	3,00	25,80			3,98	21,82		
BANHEIRO ALOJAMENTO 02	8,60	3,00	25,80			4,18	21,62		
BANHEIRO ALOJAMENTO 01	8,88	3,00	26,64			3,22	23,42		
RESÍDUOS 02	7,50	3,00	22,50			2,68	19,82		
UTILIDADES	7,90	3,00	23,70			2,68	21,02		
RESÍDUOS 01	8,40	3,00	25,20			1,68	23,52		
COPA	11,50	3,00	34,50			1,68	32,82		
DML	8,40	3,00	25,20			2,10	23,10		
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM	9,40	3,00	28,20			2,10	26,10		
LACTÁRIO LAVAGEM MAMADEIRA	11,70	3,00	35,10			3,10	32,00		
VESTIÁRIO BANCO DE LEITE	8,15	3,00	24,45			3,78	20,67		
BANCO DE LEITE (RECEPÇÃO EXTERNA)	12,10	3,00	36,30			2,48	33,82		
LACTÁRIO AREA DE PREPARO	22,50	3,00	67,50			8,90	58,60		
SANITÁRIO LACTÁRIO	7,00	3,00	21,00			1,68	19,32		
BANCO DE LEITE PASTEURIZAÇÃO	31,50	3,00	94,50			6,20	88,30		
BANCO DE LEITE LIOFILIZAÇÃO	12,50	3,00	37,50			2,10	35,40		
BANCO DE LEITE CONTROLE DE QUALI.	17,10	3,00	51,30			4,50	46,80		
SANITÁRIO BANCO DE LEITE	8,15	3,00	24,45			3,30	21,15		
PREPARO DE MEDICAÇÃO 01	14,51	3,00	43,53			6,75	36,78		
BANHEIRAS DE BEBÊ ALOJAMENTOS, TRATAMENTOS	26,40	0,60	15,84			3,63	12,21		
5º PAVIMENTO									
SANITÁRIO FEM	7,35	3,00	22,05			3,60	18,45		
SANITÁRIO MASC	7,65	3,00	22,95			4,65	18,30		
BANHEIRO REPOUSO MÉDICO	9,00	3,00	27,00			2,48	24,52		
BANHEIRO ISOLAMENTO	11,00	3,00	33,00			3,68	29,32		
DML	5,69	3,00	17,07			1,68	15,39		
LAVAGEM DE INCUBADORA	12,61	3,00	37,83			2,10	35,73		
SALA DE SERVIÇOS	14,00	3,00	42,00			4,00	38,00		
HIGIENE RN UTI	14,00	3,00	42,00			2,98	39,02		
HIGIENE RN UCI	12,80	3,00	38,40			2,76	35,64		
UTILIDADES UTI	11,75	3,00	35,25			2,68	32,57		
BANHEIRO ENFERMAGEM	9,20	3,00	27,60			2,40	25,20		
RESÍDUOS TEMPORÁRIOS UTI	8,90	3,00	26,70			2,68	24,02		
UTILIDADE UCI	11,30	3,00	33,90			3,68	30,22		
RESÍDUOS TEMPORÁRIOS UCI	8,60	3,00	25,80			3,68	22,12		

COPA	12,50	3,00	37,50			2,10	35,40
DML UCI E UTI	11,07	3,00	33,21			1,68	31,53
PREPARO DE MEDICAÇÃO	14,00	3,00	42,00			6,00	36,00
SANITÁRIO FUNCIONÁRIO	6,40	3,00	19,20			1,68	17,52
BANHEIRO CANGURU 01	8,50	3,00	25,50			2,53	22,97
BANHEIRO CANGURU 02	7,23	3,00	21,69			2,70	18,99
BANHEIRO CANGURU 03	7,33	3,00	21,99			2,69	19,30
BANHEIRO CANGURU 04	7,31	3,00	21,93			1,89	20,04
DML	7,40	3,00	22,20			1,68	20,52
BANHEIRO	7,50	3,00	22,50			2,10	20,40
BANHEIRAS DE HIGIENE BEBES	4,80	0,60	2,88			3,63	0,75
BANHEIRAS DE BEBE CANGURU	7,60	0,60	4,56			3,63	0,93
TÉRREO							
ROUPA SUJA	14,19	3,00	42,57			3,50	39,07

9.12 RODAPÉ DE CIMENTO

9.12	13.301.0094-A	RODAPE DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 7CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESSURA,SOBRE PAREDE DE OSO					69,00	M
DESCRIÇÃO		COMPR	DEGRAUS	ANDARES		TOTAL		
ESCADA		1,00	23,00	3,00		69,00		

9.13 RODAPE DE PORCELANATO

9.13	13.331.0051-A	RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO NATURAL,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0058					60,00	M
DESCRIÇÃO		COMPR	DESCONTO	ÁREA		TOTAL		
ÁREA TÉCNICA AR CONDICIONADO		60,00				60,00		

9.14 FORRO DE GESSO ACARTONADO

9.14	13.196.0100-A	FORRO ARAMADO MONOLITICO DE DRYWALL,COMPOSTO DE UMA CHAPA GE SSO ACARTONADO,TIPO STANDARD,LARGURA DE 600MM,COMPRIMENTO DE 2000MM E ESPESSURA DE 12,5MM,COM TRATAMENTO JUNTAS COM MASSA E FITA PARA UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE DAS CHAPAS DE GESSO O ACARTONADO,SUSPENSÃO POR MEIO DE ARAME Nº18,REVESTIDO DE PV C,FIXADO EM ESTRUTURA SUPERIOR,FORN E COLOC.					3.585,57	M2
LOCAL			3º PAVIMENTO	QUANTIDADE	ÁREA	Nº PAVIMENTOS	TOTAL	
CIRURGICO 01					27,96		27,96	
CIRURGICO 02					21,85		21,85	
CIRURGICO 03					27,96		27,96	
PRESCRIÇÃO PARTO CIRURGICO					7,78		7,78	
CIRCULAÇÃO CENTRO CIRURGICO					54,40		54,40	
RPA					31,00		31,00	
DML 01					4,16		4,16	
DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS					4,65		4,65	
UTILIDADES					5,58		5,58	
VESTIÁRIO FEMININO CIRURGICO					20,26		20,26	
VESTIÁRIO MASCULINO CIRURGICO					16,41		16,41	
BARREIRA VESTIÁRIOS					3,49		3,49	
CIRCULAÇÃO VESTIÁRIOS					2,79		2,79	
DTR					4,80		4,80	
INSUMOS					3,07		3,07	
ESTAR MÉDICO					9,55		9,55	
CIRCULAÇÃO 01					30,00		30,00	
ÁREA REFÚGIO RAMPA					14,56		14,56	
REPOUSO MÉDICO CIRURGICO					15,56		15,56	
BANHEIRO REPOUSO MÉDICO					4,50		4,50	
REPOUSO ENFERMAGEM CIRURGICO					4,57		4,57	
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM					10,07		10,07	
HALL					4,62		4,62	
DML 02					2,80		2,80	
COPA					9,92		9,92	
BANHEIRO DEAMBULAÇÃO					4,50		4,50	
DTR					2,32		2,32	
UTILIDADES					4,29		4,29	
ROUPARIA					4,29		4,29	
DEAMBULAÇÃO					17,66		17,66	
CIRCULAÇÃO 02					78,50		78,50	
DML					3,90		3,90	
PREPARO MEDICAÇÃO					9,10		9,10	
QUARTO PPP1					18,84		18,84	
BANHEIRO PPP1					4,80		4,80	
QUARTO PPP 02					18,93		18,93	
BANHEIRO PPP 02					4,80		4,80	
QUARTO PPP 03					16,83		16,83	
BANHEIRO PPP 03					4,76		4,76	
QUARTO PPP 04					13,00		13,00	
BANHEIRO PPP 04					4,42		4,42	
QUARTO PPP 05					17,79		17,79	
BANHEIRO PPP 05					4,80		4,80	
REPOUSO ENFERMAGEM					10,28		10,28	
VESTIÁRIO FEMININO					9,62		9,62	
VESTIÁRIO MASCULINO					9,75		9,75	
CIRCULAÇÃO CENTRO OBSTÉTRICO					59,62		59,62	
QUARTO GINECOLOGIA 01					23,70		23,70	
QUARTO GINECOLOGIA 02					24,31		24,31	
QUARTO GINECOLOGIA 03					24,44		24,44	
QUARTO GINECOLOGIA 04					24,86		24,86	
BANHEIRO GINECOLOGIA 01					6,00		6,00	
BANHEIRO GINECOLOGIA 02					5,89		5,89	
BANHEIRO GINECOLOGIA 03					5,86		5,86	
BANHEIRO GINECOLOGIA 04					6,15		6,15	
CIRCULAÇÃO GINECOLOGIA					62,62		62,62	
UTILIDADES					6,82		6,82	
PREPARO DE MEDICAÇÃO					7,99		7,99	
BANHEIRO ADMISSÃO					4,20		4,20	
ADMISSÃO					16,06		16,06	
MEDICAÇÃO					22,13		22,13	
SANITÁRIO MEDICAÇÃO					4,04		4,04	
ÁREA DE REFÚGIO ESCADA					19,47		19,47	
ESPERA ADMISSÃO					36,32		36,32	
SANITÁRIO ESPERA					4,05		4,05	
COPA					5,90		5,90	
ADMINISTRATIVO					10,11		10,11	
CIRCULAÇÃO ADMISSÃO					4,80		4,80	
SANITÁRIO MASC					3,26		3,26	
SANITÁRIO FEM					3,60		3,60	
RECEPÇÃO CENTRO OBSTÉTRICO					37,43		37,43	
			4º PAVIMENTO					
SANITÁRIO FEM					3,26		3,26	
SANITÁRIO MASC					3,60		3,60	
ADMISSÃO					20,26		20,26	
RECEPÇÃO MATERNIDADE					38,17		38,17	
ULTRASSON					12,92		12,92	
ÁREA DE REFÚGIO ESCADA					22,57		22,57	
SANITÁRIO 01					2,75		2,75	
SANITÁRIO 02					2,66		2,66	
HALL					13,64		13,64	
CIRCULAÇÃO ADMISSÃO					7,22		7,22	
BANHEIRO TRATAMENTO 02					5,25		5,25	
TRATAMENTO 02					32,60		32,60	
BANHEIRO TRATAMENTO 01					6,12		6,12	
TRATAMENTO 01					49,40		49,40	

ALOJAMENTO 09				32,80		32,80
ALOJAMENTO 08				33,56		33,56
ALOJAMENTO 07				32,66		32,66
ALOJAMENTO 06				33,56		33,56
ALOJAMENTO 05				32,80		32,80
ALOJAMENTO 04				33,48		33,48
ALOJAMENTO 03				32,80		32,80
ALOJAMENTO 02				33,55		33,55
ALOJAMENTO 01				30,96		30,96
BANHEIRO ALOJAMENTO 09				4,42		4,42
BANHEIRO ALOJAMENTO 08				4,38		4,38
BANHEIRO ALOJAMENTO 07				4,42		4,42
BANHEIRO ALOJAMENTO 06				4,42		4,42
BANHEIRO ALOJAMENTO 05				4,42		4,42
BANHEIRO ALOJAMENTO 04				4,42		4,42
BANHEIRO ALOJAMENTO 03				4,40		4,40
BANHEIRO ALOJAMENTO 02				4,42		4,42
BANHEIRO ALOJAMENTO 01				4,38		4,38
POSTO DE ENFERMAGEM				12,88		12,88
PRESCRIÇÃO				9,98		9,98
RESÍDUOS 02				3,37		3,37
UTILIDADES				3,82		3,82
CIRCULAÇÃO				148,50		148,50
HALL ELEVADOR				21,60		21,60
CIRCULAÇÃO 02				24,51		24,51
RESÍDUOS 01				4,25		4,25
COPA				6,88		6,88
DEPÓSITO				8,25		8,25
DML				4,05		4,05
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM				5,10		5,10
REPOUSO ENFERMAGEM				21,36		21,36
ORDENHA				25,55		25,55
HIGIENE MAMA				11,75		11,75
RECEPÇÃO DOADORES				8,55		8,55
CIRCULAÇÃO 01 (BANCO DE LEITE)				26,08		26,08
SECRETARIA				5,27		5,27
LACTARIO LAVAGEM MAMADEIRA				8,55		8,55
CIRCULAÇÃO LACTÁRIO				5,60		5,60
CIRCULAÇÃO BANCO DE LEITE				5,71		5,71
VESTIÁRIO BANCO DE LEITE				4,15		4,15
BANCO DE LEITE (RECEPÇÃO EXTERNA)				6,28		6,28
HALL BANCO DE LEITE				2,08		2,08
LACTARIO AREA DE PREPARO				21,32		21,32
SANITÁRIO LACTÁRIO				3,00		3,00
BANCO DE LEITE PASTEURIZAÇÃO				35,90		35,90
BANCO DE LEITE LIOFILIZAÇÃO				8,50		8,50
BANCO DE LEITE CONTROLE DE QUALI.				14,49		14,49
SANITÁRIO BANCO DE LEITE				4,15		4,15
ÁREA DE REFÚGIO RAMPAS				14,56		14,56
5º PAVIMENTO						
SANITÁRIO FEM				3,60		3,60
SANITÁRIO MASC				3,26		3,26
REPOUSO MÉDICO				16,20		16,20
RECEPÇÃO UTI NEONATAL				33,97		33,97
HALL				7,20		7,20
BANHEIRO REPOUSO MÉDICO				4,50		4,50
ISOLAMENTO				11,43		11,43
BANHEIRO ISOLAMENTO				4,58		4,58
ANTE CAMARA				2,80		2,80
DML				1,97		1,97
UTI NEONATAL				175,70		175,70
SALA DE SERVIÇOS UTI				11,70		11,70
HIGIENE RN UTI				10,50		10,50
DEPÓSITO MEDICAÇÃO				8,40		8,40
DET. DE EQUIPAMENTOS - UTI				8,27		8,27
LAVAGEM DE INCUBADORA				8,82		8,82
UTILIDADES UTI				7,02		7,02
REPOUSO ENFERMAGEM				19,31		19,31
BANHEIRO ENFERMAGEM				5,05		5,05
RESÍDUOS TEMPORÁRIOS UTI				4,50		4,50
CIRCULAÇÃO 01				17,26		17,26
UTILIDADE UCI				6,36		6,36
RESÍDUOS TEMPORÁRIOS UCI				4,20		4,20
COPA				8,60		8,60
DML UCI E UTI				5,59		5,59
PRESCRIÇÃO ENFERMAGEM UTI				7,39		7,39
HIGIENE RN UCI				9,25		9,25
GUARDA DE MATERIAL				8,20		8,20
SALA DE REUNIÃO				6,45		6,45
SANITÁRIO FUNCIONÁRIO				2,63		2,63
PREPARO DE MEDICAÇÃO UCI				11,90		11,90
UCI NEONATAL				159,60		159,60
CIRCULAÇÃO 02				32,73		32,73
ENFERMARIA CANGURU 01				16,16		16,16
ENFERMARIA CANGURU 02				13,70		13,70
ENFERMARIA CANGURU 03				13,84		13,84
ENFERMARIA CANGURU 04				17,02		17,02
BANHEIRO CANGURU 01				4,00		4,00
BANHEIRO CANGURU 02				3,25		3,25
BANHEIRO CANGURU 03				3,35		3,35
BANHEIRO CANGURU 04				3,33		3,33
CIRCULAÇÃO 03 (CANGURU)				24,68		24,68
CIRCULAÇÃO 04				20,63		20,63
ÁREA DE REFÚGIO DA RAMPAS				14,56		14,56
DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS UI				17,28		17,28
DML				3,17		3,17
RECEPÇÃO UCI				22,00		22,00
PSICOLOGIA				9,60		9,60
BANHEIRO				3,24		3,24
ÁREA DE REFÚGIO ESCADA				21,25		21,25
ÁREA TÉCNICA AR CONDICIONADO				205,54		205,54
EXTERNOS						
RECOMPOSIÇÃO - TUBULAÇÃO 2º PAV	363,00		1,00	1,00		363,00
RAMPAS DOS FUNCIONÁRIOS				99,60		99,60

9.15

PEITORIL EM GRANITO

9.15	13.348.0050-F	PEITORIL EM GRANITO BRANCO ITAUNAS, ESPESSURA DE 2CM.LARGURA 15 A 18CM.ASENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO.SAIBRO E AREIA.NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO				1.085,30	M
	PRANCHA	JANELA/PORTA	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANT	TOTAL	
3º PAVIMENTO							
	PRISMA (BANHEIR ADMISSÃO)		1,30	0,80	1,00	4,20	
	PRISMA (BANHEIR ADMISSÃO)		1,20	1,00	1,00	4,40	
	PRISMA (BANHEIR ADMISSÃO)		1,05	1,00	1,00	4,10	
	BANHEIRO PPP 04		1,50	0,80	1,00	4,60	
	REPOUSO ENFERMAGEM		2,50	1,00	1,00	7,00	
	PREPARO MEDICAÇÃO		2,50	1,00	1,00	7,00	
	DML		1,50	0,80	1,00	4,60	

UTILIDADES		1,00	8,00	1,00		18,00
DTR		0,60	0,60	1,00		2,40
CIRCULAÇÃO 01		4,00	1,00	1,00		10,00
CIRCULAÇÃO 01		3,00	1,00	1,00		8,00
ESTAR MÉDICO		2,00	1,00	1,00		6,00
DTR PARTO CIRURGICO		2,00	1,00	1,00		6,00
UTILIDADES 02		1,80	1,00	1,00		5,60
UTILIDADES 02		0,60	0,60	1,00		2,40
DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS		1,65	1,00	1,00		5,30
CIRCULAÇÃO VESTIÁRIOS		1,50	1,00	1,00		5,00
RPA		2,20	1,00	3,00		19,20
VESTIÁRIO FEMININO		4,85	0,80	1,00		11,30
PRESCRIÇÃO PARTO CIRURGICO		1,30	1,50	1,00		5,60
PARTO CIRURGICO 01		4,70	1,00	1,00		11,40
PARTO CIRURGICO 02		4,70	1,00	1,00		11,40
PARTO CIRURGICO 03		4,65	1,00	1,00		11,30
ASSEPSIA CIRURGICA		2,45	1,00	1,00		6,90
4º PAVIMENTO						
UTILIDADES 01		1,00	1,00	1,00		4,00
HALL ELEVADOR		4,00	0,80	1,00		9,60
CIRCULAÇÃO 01		1,40	2,00	1,00		6,80
ORDENHA		1,50	0,80	1,00		4,60
RECEPÇÃO DE DOADORES		2,00	1,00	1,00		6,00
SECRETARIA		1,50	1,00	1,00		5,00
LACTÁRIO LAVAGEM MAMADEIRAS		2,50	1,00	1,00		7,00
SANITÁRIO BANCO DE LEITE		1,50	0,80	1,00		4,60
LACTÁRIO LAVAGEM MAMADEIRAS		0,80	1,00	1,00		3,60
LACTÁRIO LAVAGEM MAMADEIRAS		1,00	1,00	1,00		4,00
LACTÁRIO ÁREA DE PREPARO		2,00	1,00	2,00		12,00
BANCO DE LEITE PASTEURIZAÇÃO		1,00	1,00	2,00		8,00
BANCO DE LEITE RECEPÇÃO EXTERNA		0,80	1,00	1,00		3,60
BANCO DE LEITE CONTROLE DE QUALIDADE		1,50	0,80	2,00		9,20
5º PAVIMENTO						
ISOLAMENTO		1,00	1,00	1,00		4,00
HIGIENE RN UTI		1,30	1,00	1,00		4,60
UTILIDADES UTI		1,00	1,00	1,00		4,00
UTILIDADES UCI		1,00	1,00	1,00		4,00
REQUADROS PORTAS DE ALUMÍNIO						
PORTAS DE ALUMÍNIO 3º PAV		1,00	4,20	16,00		166,40
PORTAS DE ALUMÍNIO 4º PAV		1,00	4,20	20,00		208,00
PORTAS DE ALUMÍNIO 5º PAV		1,00	4,20	5,00		52,00
PORTAS DE ALUMÍNIO TÉRREGO		1,00	4,20	4,00		41,60
PORTAS DE ALUMÍNIO 3º PAV		0,80	4,20	11,00		110,00
PORTAS DE ALUMÍNIO 4º PAV		0,80	4,20	6,00		60,00
PORTAS DE ALUMÍNIO 5º PAV		0,80	4,20	11,00		110,00
PORTAS DE ALUMÍNIO 3º PAV		0,90	4,20	5,00		51,00

9.16

SOLEIRA EM GRANITO

9.16

13.348.0075-A

SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ITALUNAS ESPESSURA DE 3CM.COM 2 P LIMENTOS LARGURA DE 15CM ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2,2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

127,35 M

PRANCHA	JANELA/PORTA	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANT	TOTAL
3º PAVIMENTO					
DML 01		0,90		1,00	0,90
UTILIDADES		0,80		1,00	0,80
VESTIÁRIO FEMININO CIRURGICO		0,90		1,00	0,90
VESTIÁRIO MASCULINO CIRURGICO		0,90		1,00	0,90
DTR		0,80		1,00	0,80
CIRCULAÇÃO 01		1,40		1,00	1,40
CIRCULAÇÃO 01		0,90		1,00	0,90
BANHEIRO REPOUSO MÉDICO		0,90		1,00	0,90
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM		0,90		1,00	0,90
DML 02		0,80		1,00	0,80
COPA		0,80		1,00	0,80
BANHEIRO DEAMBULAÇÃO		1,00		1,00	1,00
DTR		0,80		1,00	0,80
UTILIDADES		0,80		1,00	0,80
DML		0,80		1,00	0,80
BANHEIRO PPP1		1,00		1,00	1,00
BANHEIRO PPP 02		1,00		1,00	1,00
BANHEIRO PPP 03		1,00		1,00	1,00
BANHEIRO PPP 04		1,00		1,00	1,00
BANHEIRO PPP 05		1,00		1,00	1,00
VESTIÁRIO FEMININO		0,80		2,00	1,60
VESTIÁRIO MASCULINO		0,80		2,00	1,60
BANHEIRO GINECOLOGIA 01		1,00		1,00	1,00
BANHEIRO GINECOLOGIA 02		1,00		1,00	1,00
BANHEIRO GINECOLOGIA 03		1,00		1,00	1,00
BANHEIRO GINECOLOGIA 04		1,00		1,00	1,00
UTILIDADES		0,80		1,00	0,80
BANHEIRO ADMISSÃO		1,00		1,00	1,00
SANITÁRIO MEDICAÇÃO		1,00		1,00	1,00
SANITÁRIO ESPERA		1,00		1,00	1,00
COPA		0,80		1,00	0,80
SANITÁRIO MASC		1,00		1,00	1,00
SANITÁRIO FEM		1,00		1,00	1,00
BANHEIRO ADMISSÃO		1,50		1,00	1,50
BANHEIRO GINECOLOGIA 01		2,00		1,00	2,00
BANHEIRO GINECOLOGIA 02		2,00		1,00	2,00
BANHEIRO GINECOLOGIA 03		1,95		1,00	1,95
BANHEIRO GINECOLOGIA 04		2,05		1,00	2,05
BANHEIRO PPP 01		1,60		1,00	1,60
BANHEIRO PPP 02		1,60		1,00	1,60
BANHEIRO PPP 03		1,60		1,00	1,60

BANHEIRO PPP 04		1,70		1,00		1,70
BANHEIRO PPP 05		1,60		1,00		1,60
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM		1,50		1,00		1,50
BANHEIRO REPOUSO MÉDICO		1,50		1,00		1,50
BANHEIRO DEAMBULAÇÃO		1,50		1,00		1,50
VESTIÁRIO FEMININO CIRURGICO		1,00		2,00		2,00
VESTIÁRIO MASCULINO CIRURGICO		1,00		2,00		2,00
4º PAVIMENTO						
SANITÁRIO FEM		1,00		1,00		1,00
SANITÁRIO MASC		1,00		1,00		1,00
SANITÁRIO 01		1,00		1,00		1,00
SANITÁRIO 02		1,00		1,00		1,00
BANHEIRO TRATAMENTO 02		1,00		1,00		1,00
BANHEIRO TRATAMENTO 01		1,00		1,00		1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 09		1,00		1,00		1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 08		1,00		1,00		1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 07		1,00		1,00		1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 06		1,00		1,00		1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 05		1,00		1,00		1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 04		1,00		1,00		1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 03		1,00		1,00		1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 02		1,00		1,00		1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 01		1,00		1,00		1,00
RESÍDUOS 02		0,80		1,00		0,80
UTILIDADES		0,80		1,00		0,80
RESÍDUOS 01		0,80		1,00		0,80
COPA		0,80		1,00		0,80
DML		1,00		1,00		1,00
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM		1,00		1,00		1,00
LACTÁRIO LAVAGEM MAMADEIRA		1,00		1,00		1,00
VESTIÁRIO BANCO DE LEITE		0,80		1,00		0,80
BANCO DE LEITE (RECEPÇÃO EXTERNA)		0,80		1,00		0,80
LACTÁRIO AREA DE PREPARO		1,00		1,00		1,00
SANITÁRIO LACTÁRIO		0,80		1,00		0,80
BANCO DE LEITE PASTEURIZAÇÃO		1,00		1,00		1,00
BANCO DE LEITE LIOFILIZAÇÃO		1,00		1,00		1,00
BANCO DE LEITE CONTROLE DE QUALI.		1,00		1,00		1,00
VESTIÁRIO LACTÁRIO		0,80		1,00		0,80
SANITÁRIO BANCO DE LEITE		1,00		1,00		1,00
BANHEIRO TRATAMENTO 01		1,75		1,00		1,75
BANHEIRO TRATAMENTO 02		1,70		1,00		1,70
BANHEIRO ALOJAMENTO 01		1,70		1,00		1,70
BANHEIRO ALOJAMENTO 02		1,70		1,00		1,70
BANHEIRO ALOJAMENTO 03		1,70		1,00		1,70
BANHEIRO ALOJAMENTO 04		1,70		1,00		1,70
BANHEIRO ALOJAMENTO 05		1,70		1,00		1,70
BANHEIRO ALOJAMENTO 06		1,70		1,00		1,70
BANHEIRO ALOJAMENTO 07		1,70		1,00		1,70
BANHEIRO ALOJAMENTO 08		1,70		1,00		1,70
BANHEIRO ALOJAMENTO 09		1,70		1,00		1,70
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM		1,70		1,00		1,70
5º PAVIMENTO						
SANITÁRIO FEM		1,00		1,00		1,00
SANITÁRIO MASC		1,00		1,00		1,00
BANHEIRO REPOUSO MÉDICO		0,80		1,00		0,80
BANHEIRO ISOLAMENTO		0,80		1,00		0,80
DML		0,80		1,00		0,80
LAVAGEM DE INCUBADORA		1,00		1,00		1,00
UTILIDADES UTI		0,80		1,00		0,80
BANHEIRO ENFERMAGEM		0,80		1,00		0,80
RESÍDUOS TEMPORÁRIOS UTI		0,80		1,00		0,80
UTILIDADE UCI		0,80		1,00		0,80
RESÍDUOS TEMPORÁRIOS UCI		0,80		1,00		0,80
COPA		1,00		1,00		1,00
DML UCI E UTI		0,80		1,00		0,80
SANITÁRIO FUNCIONÁRIO		0,80		1,00		0,80
BANHEIRO CANGURU 01		0,90		1,00		0,90
BANHEIRO CANGURU 02		0,90		1,00		0,90
BANHEIRO CANGURU 03		0,90		1,00		0,90
BANHEIRO CANGURU 04		0,90		1,00		0,90
DML		0,80		1,00		0,80
BANHEIRO		1,00		1,00		1,00
HIGIENE RN UTI		0,80		1,00		0,80
HIGIENE RN UCI		1,00		1,00		1,00
BANHEIRO REPOUSO MÉDICO		1,50		1,00		1,50
BANHEIRO ISOLAMENTO		1,50		1,00		1,50
BANHEIRO ENFERMAGEM		1,80		1,00		1,80
BANHEIRO CANGURU 01		1,40		1,00		1,40
BANHEIRO CANGURU 02		1,84		1,00		1,84
BANHEIRO CANGURU 03		1,84		1,00		1,84
BANHEIRO CANGURU 04		1,80		1,00		1,80

9.17

BATE MACA EM GRANITO

PRANCHA	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	DESCONTO	TOTAL DESC.	TOTAL	
3º PAVIMENTO							
ADMISSÃO	5,30	0,20	1,06			1,06	
GINECOLOGIA 01	5,79	0,20	1,16			1,16	
GINECOLOGIA 02	5,80	0,20	1,16			1,16	
GINECOLOGIA 03	6,00	0,20	1,20			1,20	
GINECOLOGIA 04	5,75	0,20	1,15			1,15	
PPP 01	17,40	0,20	3,48	2,40	0,48	3,00	
PPP 02	17,41	0,20	3,48	2,40	0,48	3,00	
PPP 03	16,41	0,20	3,28	2,40	0,48	2,80	
PPP 04	15,20	0,20	3,04	2,40	0,48	2,56	
PPP 05	17,18	0,20	3,44	2,40	0,48	2,96	
CIRCULAÇÃO GINECOLOGIA	61,17	0,20	12,23	10,70	2,14	10,09	
CIRCULAÇÃO CENTRO OBSTÉTRICO	63,42	0,20	12,68	15,40	3,08	9,60	
CIRCULAÇÃO 02	82,03	0,20	16,41	7,00	1,40	15,01	
CIRCULAÇÃO 01	32,95	0,20	6,59	4,40	0,88	5,71	
CIRCULAÇÃO PARTO CIRURGICO	52,41	0,20	10,48	27,80	5,56	4,92	
CIRCULAÇÃO ADMISSÃO	10,40	0,20	2,08	3,00	0,60	1,48	
MEDICAÇÃO	19,00	0,20	3,80	2,00	0,40	3,40	
RPA	10,00	0,20	2,00			2,00	
ESPERA ADMISSÃO	37,30	0,20	7,46	4,70	0,94	6,52	
BANHEIRAS DE BEBÊ PPP 1, 2, 3, 4 E 5	12,00	0,05	0,60			0,60	
4º PAVIMENTO							
ADMISSÃO	5,00	0,20	1,00			1,00	
CIRCULAÇÃO ADMISSÃO	5,17	0,20	1,03			1,03	
HALL	4,54	0,20	0,91			0,91	
TRATAMENTO 1	11,78	0,20	2,36			2,36	
TRATAMENTO 2	7,95	0,20	1,59			1,59	
ALOJAMENTO 1	8,05	0,20	1,61			1,61	
ALOJAMENTO 2	8,00	0,20	1,60			1,60	
ALOJAMENTO 3	8,00	0,20	1,60			1,60	
ALOJAMENTO 4	8,00	0,20	1,60			1,60	
ALOJAMENTO 5	8,00	0,20	1,60			1,60	
ALOJAMENTO 6	8,00	0,20	1,60			1,60	

ALOJAMENTO 7	8,00	0,20	1,60			1,60
ALOJAMENTO 8	8,00	0,20	1,60			1,60
ALOJAMENTO 9	8,00	0,20	1,60			1,60
CIRCULAÇÃO	119,85	0,20	23,97	29,55	5,91	18,06
HALL ELEVADOR	24,00	0,20	4,80	5,10	1,02	3,78
CIRCULAÇÃO 02	33,60	0,20	6,72	8,30	1,66	5,06
ORDENHA	20,90	0,20	4,18	2,30	0,46	3,72
HIGIENE DA MAMA	15,85	0,20	3,17	3,28	0,66	2,51
CIRCULAÇÃO 01	30,10	0,20	6,02	7,00	1,40	4,62
CIRCULAÇÃO LACTÁRIO	10,20	0,20	2,04	3,80	0,76	1,28
HALL BANCO DE LEITE	5,80	0,20	1,16	3,00	0,60	0,56
CIRCULAÇÃO BANCO DE LEITE	26,92	0,20	5,38	3,60	0,72	4,66
BANHEIRAS DE BEBÊ ALOJAMENTOS, TRATAMENTOS	26,40	0,05	1,32			1,32
5º PAVIMENTO						
ISOLAMENTO	4,01	0,20	0,80			0,80
INCUBADORA UTI 2	2,80	0,20	0,56			0,56
INCUBADORA UTI 3	2,80	0,20	0,56			0,56
INCUBADORA UTI 4	2,80	0,20	0,56			0,56
INCUBADORA UTI 5	2,80	0,20	0,56			0,56
INCUBADORA UTI 6	2,80	0,20	0,56			0,56
INCUBADORA UTI 7	2,80	0,20	0,56			0,56
INCUBADORA UTI 8	2,75	0,20	0,55			0,55
INCUBADORA UTI 9	2,75	0,20	0,55			0,55
INCUBADORA UTI 10	2,76	0,20	0,55			0,55
INCUBADORA UCI 01	2,60	0,20	0,52			0,52
INCUBADORA UCI 02	2,60	0,20	0,52			0,52
INCUBADORA UCI 03	2,60	0,20	0,52			0,52
INCUBADORA UCI 04	2,60	0,20	0,52			0,52
INCUBADORA UCI 05	2,60	0,20	0,52			0,52
INCUBADORA UCI 06	2,80	0,20	0,56			0,56
INCUBADORA UCI 07	2,80	0,20	0,56			0,56
INCUBADORA UCI 08	2,80	0,20	0,56			0,56
INCUBADORA UCI 09	2,80	0,20	0,56			0,56
INCUBADORA UCI 10	2,81	0,20	0,56			0,56
ENFERMARIA CANGURU 1	3,40	0,20	0,68			0,68
ENFERMARIA CANGURU 2	3,77	0,20	0,75	1,00	0,20	0,55
ENFERMARIA CANGURU 3	4,65	0,20	0,93	1,90	0,38	0,55
ENFERMARIA CANGURU 4	4,20	0,20	0,84			0,84
CIRCULAÇÃO CANGURU	28,16	0,20	5,63	6,80	1,36	4,27
HALL RECEPÇÃO NEO	19,78	0,20	3,96	6,80	1,36	2,60
CIRCULAÇÃO ELEVADOR	22,34	0,20	4,47	5,86	1,17	3,30
BANHEIRAS DE HIGIENE BEBES	4,80	0,05	0,24			0,24
BANHEIRAS DE BEBE CANGURU	7,60	0,05	0,38			0,38

9.18

CANTONEIRA

9.18	13.205.0022-A	PROTETOR DE CANTOS,PRODUZIDO COM ESTRUTURA INTERNA DE SUPORTE E EM ALUMINIO E PVC.COM REFORÇOS EM NEOPRENE E EXTERNAMENTE COM CAPAS DE VINIL DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO TEXTURIZADO,NAS CORES PADRONIZADAS DO FABRICANTE.COM LARGURA DE 5CM E PECAS COM 1.20M E 2.40M.FORNECIMENTO E COLOCACAO					756,00 M
PRANCHA	ALTURA	QUANT				TOTAL	
3º PAVIMENTO							
RECEPÇÃO CENTRO OBSTÉTRICO	2,70	6,00				16,20	
CIRCULAÇÃO ADMISSÃO	2,70	1,00				2,70	
ESPERA ADMISSAO	2,70	2,00				5,40	
CIRCULAÇÃO GINECOLOGIA	2,70	3,00				8,10	
GINECOLOGIA 01	2,70	2,00				5,40	
GINECOLOGIA 02	2,70	2,00				5,40	
GINECOLOGIA 03	2,70	1,00				2,70	
GINECOLOGIA 04	2,70	1,00				2,70	
CIRCULAÇÃO CENTRO OBSTÉTRICO	2,70	8,00				21,60	
CIRCULAÇÃO 02	2,70	18,00				48,60	
QUARTO PPP 01	2,70	1,00				2,70	
QUARTO PPP 02	2,70	1,00				2,70	
BANHEIRO GINECOLOGIA 02	2,70	1,00				2,70	
BANHEIRO PPP 02	2,70	2,00				5,40	
QUARTO PPP 05	2,70	2,00				5,40	
BANHEIRO PPP 03	2,70	2,00				5,40	
BANHEIRO REPOUSO MÉDICO	2,70	1,00				2,70	
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM	2,70	1,00				2,70	
HALL	2,70	1,00				2,70	
CIRCULAÇÃO 01	2,70	4,00				10,80	
CIRCULAÇÃO PARTO CIRURGICA	2,70	13,00				35,10	
CIRCULAÇÃO VESTIÁRIOS	2,70	1,00				2,70	
VESTIÁRIOS FEMININO	2,70	1,00				2,70	
PRESCRIÇÃO PARTO CIRURGICO	2,70	5,00				13,50	
SANITÁRIO FEM	2,70	1,00				2,70	
4º PAVIMENTO							
RECEPÇÃO DA MATERNIDADE	2,70	5,00				13,50	
SANITÁRIO 01	2,70	2,00				5,40	
HALL	2,70	4,00				10,80	
TRATAMENTO 01	2,70	4,00				10,80	
TRATAMENTO 02	2,70	4,00				10,80	
ALOJAMENTO 1	2,70	2,00				5,40	
ALOJAMENTO 2	2,70	3,00				8,10	
ALOJAMENTO 3	2,70	2,00				5,40	
ALOJAMENTO 4	2,70	3,00				8,10	
ALOJAMENTO 5	2,70	2,00				5,40	
ALOJAMENTO 6	2,70	2,00				5,40	
ALOJAMENTO 7	2,70	2,00				5,40	
ALOJAMENTO 8	2,70	2,00				5,40	
ALOJAMENTO 9	2,70	2,00				5,40	
BANHEIRO ALOJAMENTO 08	2,70	2,00				5,40	
BANHEIRO ALOJAMENTO 03	2,70	1,00				2,70	

BANHEIRO ALOJAMENTO 01	2,70	2,00				5,40
CIRCULAÇÃO	2,70	11,00				29,70
HALL ELEVADOR	2,70	9,00				24,30
REPOUSO ENFERMAGEM	2,70	1,00				2,70
CIRCULAÇÃO 01	2,70	2,00				5,40
CIRCULAÇÃO BANCO DE LEITE	2,70	1,00				2,70
BANCO DE LEITE COLETA EXTERNA	2,70	1,00				2,70
BANCO DE LEITE CONTROLE DE QUAL.	2,70	1,00				2,70
LACTÁRIO ÁREA DE PREPARO	2,70	1,00				2,70
BANCO DE LEITE PASTEURIZAÇÃO	2,70	4,00				10,80
SANITÁRIO FEM	2,70	1,00				2,70
5º PAVIMENTO						
RECEPÇÃO UTI NEONATAL	2,70	4,00				10,80
ISOLAMENTO	2,70	1,00				2,70
SANITÁRIO FEM	2,70	1,00				2,70
CIRCULAÇÃO UTI	2,70	37,00				99,90
SALA DE SERVIÇOS UTI	2,70	1,00				2,70
DET. DE EQUIPAMENTOS	2,70	1,00				2,70
BANHEIRO ENFERMAGEM	2,70	2,00				5,40
RESÍDUOS TEMPORÁRIOS UTI	2,70	1,00				2,70
UTILIDADES UCI	2,70	2,00				5,40
HIGIENE RN UCI	2,70	1,00				2,70
GUARDA MATERIAL ESTERILIZADO	2,70	1,00				2,70
CIRCULAÇÃO UCI	2,70	45,00				121,50
ENFERMARIA CANGURU 01	2,70	5,00				13,50
ENFERMARIA CANGURU 02	2,70	5,00				13,50
ENFERMARIA CANGURU 03	2,70	1,00				2,70
ENFERMARIA CANGURU 04	2,70	4,00				10,80
CIRCULAÇÃO CANGURU	2,70	3,00				8,10
CIRCULAÇÃO ELEVADOR	2,70	7,00				18,90
DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	2,70	1,00				2,70

9.19 REVESTIMENTO 10X10

9.19	13.030.0255-A	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS.CORES ECONOMICAS (BRANCO,CINZA,BEGE,AZUL,VERDE,MARROM E PRETO),COM MEDIDAS EM TORNO DE (10X10)CM.ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E MBOCO					391,23	M2
	LOCAL	PERÍMETRO	ALTURA	ÁREA	COMP. DESC	ALT. DESC	DESCONTO	TOTAL
3º A 5º PAVIMENTO								
	RAMPA EXISTENTE	285.90	1.20	343.08			3.78	339.30
	ÁREA REFÚGIO RAMPA	48.00	1.20	57.60			5.67	51.93

9.20 PAINEL AMADEIRADO TV

9.20	COTAÇÃO	PAINEL COM REVESTIMENTO AMADEIRADO DE MDF PARA TELEVISÃO, ACABAMENTO LATAREAL DE 6CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					74,66	M2
	LOCAL	LARGURA	ALTURA	QUANT				TOTAL
3º PAVIMENTO								
PAINEL PARA TV								
	Recepção Centro Obstétrico	1.50	2.70					4.05
	Espera Admissão	1.50	2.70					4.05
	Ginecologia Quarto 01, 02, 03 e 04	1.20	2.70					3.24
	Quarto PPP01, PPP02, PPP03, PPP04 e PPP05	1.20	2.70					3.24
	Reposo Médico Centro Cirúrgico	1.20	2.70					3.24
4º PAVIMENTO								
PAINEL PARA TV								
	Enfermaria de Tratamento 01 e 02	1.20	2.70					3.24
	Alojamentos 02 ao 09	1.20	2.70					3.24
	Ordenha	2.33	2.70					6.29
	Recepção da Maternidade	5.90	2.70					15.93
4º PAVIMENTO								
PAINEL PARA TV								
	Recepção UTI Neo Natal	1.50	2.70					4.05
	Reposo Médico	1.50	2.70					4.05
	Reposo Enfermagem	1.20	2.70					3.24
	Enfermaria Canguru 01 ao 03	1.20	2.70					3.24
	Enfermaria Canguru 04	1.02	2.70					2.75
	Recepção UCI	4.00	2.70					10.80

9.21 PAINEL AMADEIRADO

9.21	COTAÇÃO	PAINEL COM REVESTIMENTO AMADEIRADO DE MDF, ACABAMENTO LATAREAL DE 3CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					92,91	M2
	LOCAL	PERÍMETRO	ALTURA	QUANT				TOTAL
3º PAVIMENTO								
PAINEL LISO								
	Recepção Centro Obstétrico	6.20	2.70					16.74
	Espera Admissão	5.00	2.70					13.50
PAINEL LISO								
	Recepção UTI Neo Natal	4.82	2.70					13.01
		1.74	2.70					4.70
		1.64	2.70					4.43
		1.70	2.70					4.59
	Corredor UTI Neo	5.60	2.70					15.12
		1.24	2.70					3.35
		1.32	2.70					3.56
		1.30	2.70	3.00				10.53
		1.25	2.70					3.38

9.22 PAPEL DE PAREDE

9.22	COMPOSIÇÃO	PAPEL DE PAREDE VINILIZADO DECORATIVO, INCLUSIVE COLA PVA, APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIE LISA, LIMPA E REGULAR. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO					90,21	M2
	LOCAL	PERÍMETRO	ALTURA	QUANT				TOTAL
3º PAVIMENTO								
	ADMISSÃO	2.90	2.70					7.83
	DEAMBULAÇÃO	4.35	2.70					11.75
4º PAVIMENTO								

ADMISSÃO	4.05	2.70				10.94
ORDENHA	6.55	2.70				17.69
5º PAVIMENTO						
ENFERMARIA CANGURU 1	3.77	2.70				10.18
ENFERMARIA CANGURU 2	3.77	2.70				10.18
ENFERMARIA CANGURU 3	3.82	2.70				10.31
ENFERMARIA CANGURU 4	4.20	2.70				11.34

10		ESQUADRIAS					
10.1		PORTA DE MADEIRA 80CM					
10.1	14.008.0020-F	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM, MARCO DE SEÇÃO RETANGULAR. A PORTA SERÁ REVESTIDA DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE Prensada EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO					14,00 UN
LOCAL		REFERENCIA	QUANT			QUANTIDADE	
3º PAVIMENTO							
COPA		PM02	1,00			1,00	
PREPARO MEDICAÇÃO		PM02	1,00			1,00	
COPA		PM02	1,00			1,00	
INSUMOS		PM02	1,00			1,00	
DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS		PM02	1,00			1,00	
4º PAVIMENTO							
COPA		PM02	1,00			1,00	
BANCO DE LEITE (COLETA EXTERNA)		PM02	1,00			1,00	
5º PAVIMENTO							
HALL		PM02	1,00			1,00	
REPOUSO MÉDICO		PM02	1,00			1,00	
ANTICÂMARA		PM02	2,00			2,00	
HIGIENE RN		PM02	1,00			1,00	
REPOUSO ENFERMAGEM		PM02	2,00			2,00	

10.2		PORTA DE MADEIRA 90CM					
10.2	14.008.0021-F	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3CM, MARCO DE SEÇÃO RETANGULAR. A PORTA SERÁ REVESTIDA DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE Prensada EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO					4,00 UND
LOCAL		REFERENCIA	QUANT			QUANTIDADE	
3º PAVIMENTO							
REPOUSO MÉDICO		PM03	1,00			1,00	
REPOUSO ENFERMAGEM		PM03	1,00			1,00	
CIRCULAÇÃO VESTIÁRIOS CIRURGICO		PM03	1,00			1,00	
BARREIRA VESTIÁRIOS CIRURGICO		PM03	1,00			1,00	

10.3		PORTA DE MADEIRA 100CM					
10.3	14.008.0022-F	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 100X210X3CM, MARCO DE SEÇÃO RETANGULAR. A PORTA SERÁ REVESTIDA DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE Prensada EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO					26,00 UND
LOCAL		REFERENCIA	QUANT			QUANTIDADE	
3º PAVIMENTO							
ADMINISTRATIVO		PM04	1,00			1,00	
MEDICAÇÃO		PM04	1,00			1,00	
HALL REPOUSO		PM04	1,00			1,00	
4º PAVIMENTO							
ADMISSÃO		PM04	1,00			1,00	
ULTRASSONOGRAFIA		PM04	1,00			1,00	
CIRCULAÇÃO 02		PM04	1,00			1,00	
DEPÓSITO		PM04	1,00			1,00	
RECEPÇÃO DOADORES		PM04	1,00			1,00	
ORDENHA		PM04	1,00			1,00	
SECRETARIA		PM04	1,00			1,00	
CIRCULAÇÃO BANCO DE LEITE		PM04	1,00			1,00	
CIRCULAÇÃO LACTÁRIO		PM04	1,00			1,00	
LACTÁRIO		PM04	1,00			1,00	
HALL BANCO DE LEITE		PM04	2,00			2,00	
BANCO DE LEITE		PM04	1,00			1,00	
5º PAVIMENTO							
ISOLAMENTO		PM04	1,00			1,00	
DEPÓSITO MEDICAÇÃO UTI		PM04	1,00			1,00	
DET. EQUIPAMENTO UTI		PM04	1,00			1,00	
COPA		PM04	1,00			1,00	
GUARDA DE MATERIAL ESTERILIZADO		PM04	1,00			1,00	
HIGIENE RN UCI		PM04	1,00			1,00	
SALA DE REUNIÃO		PM04	1,00			1,00	
CIRCULAÇÃO		PM04	1,00			1,00	
DEPÓSITO DE EQUIPAMENTO		PM04	1,00			1,00	
PSICOLOGIA		PM04	1,00			1,00	

10.4		PORTA DE MADEIRA 110CM					
10.4	14.008.0023-F	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 110X210X3CM, MARCO DE SEÇÃO RETANGULAR. A PORTA SERÁ REVESTIDA DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE Prensada EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO					23,00 UND
LOCAL		REFERENCIA	QUANT			QUANTIDADE	
3º PAVIMENTO							
ADMISSÃO		PM05	1,00			1,00	
GINECOLOGIA 1		PM05	1,00			1,00	
GINECOLOGIA 2		PM05	1,00			1,00	
GINECOLOGIA 3		PM05	1,00			1,00	
GINECOLOGIA 4		PM05	1,00			1,00	
QUARTO PPP 3		PM05	1,00			1,00	

QUARTO PPP 4	PM05	1,00			1,00
QUARTO PPP 5	PM05	1,00			1,00
4º PAVIMENTO					
TRATAMENTO 1	PM05	1,00			1,00
TRATAMENTO 2	PM05	1,00			1,00
ALOJAMENTO 2	PM05	1,00			1,00
ALOJAMENTO 3	PM05	1,00			1,00
ALOJAMENTO 4	PM05	1,00			1,00
ALOJAMENTO 5	PM05	1,00			1,00
ALOJAMENTO 6	PM05	1,00			1,00
ALOJAMENTO 7	PM05	1,00			1,00
ALOJAMENTO 8	PM05	1,00			1,00
ALOJAMENTO 9	PM05	1,00			1,00
REPOUSO ENFERMAGEM	PM05	1,00			1,00
5º PAVIMENTO					
ENFERMARIA CANGURU 1	PM05	1,00			1,00
ENFERMARIA CANGURU 2	PM05	1,00			1,00
ENFERMARIA CANGURU 3	PM05	1,00			1,00
ENFERMARIA CANGURU 4	PM05	1,00			1,00

10.5 PORTA CAMARÃO 90CM

10.5	14.008.0030-F	PORTA TIPO CAMARÃO DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3CM, MARCO DE SEÇÃO RETANGULAR. A PORTA SERÁ REVESTIDA DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	4,00	UND
LOCAL		REFERENCIA	QUANT	QUANTIDADE
5º PAVIMENTO				
	BANHEIRO CANGURU 1	PM07	1,00	1,00
	BANHEIRO CANGURU 2	PM07	1,00	1,00
	BANHEIRO CANGURU 3	PM07	1,00	1,00
	BANHEIRO CANGURU 4	PM07	1,00	1,00

10.6 PORTA DE MADEIRA DE CORRER 100X210

10.6	14.008.0001-F	PORTA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER EM COMPENSADO DE 100X210X3CM, EM 1 FOLHA, PENDURADA EM ROLDANAS, CORRENDO DENTRO DO TRILHO OCO, GUIADA POR CANALETA EMBUTIDA NO PISO COM MARCO, EXCLUSIVE FERRAGENS. A PORTA SERÁ REVESTIDA DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	3,00	UND
LOCAL		REFERENCIA	QUANT	QUANTIDADE
3º PAVIMENTO				
	CIRCULAÇÃO VESTIÁRIOS	PM09	1,00	1,00
	ESTAR MÉDICO	PM09	1,00	1,00
	ESPERA ADMISSÃO	PM09	1,00	1,00

10.7 PORTA DE MADEIRA DE CORRER 110X210

10.7	14.008.0002-F	PORTA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER EM COMPENSADO DE 110X210X3CM, EM 1 FOLHA, PENDURADA EM ROLDANAS, CORRENDO DENTRO DO TRILHO OCO, GUIADA POR CANALETA EMBUTIDA NO PISO COM MARCO, EXCLUSIVE FERRAGENS. A PORTA SERÁ REVESTIDA DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	1,00	UND
LOCAL		REFERENCIA	QUANT	QUANTIDADE
4º PAVIMENTO				
	ALOJAMENTO 01	PM10	1,00	1,00

10.8 PORTA DE MADEIRA 140X210 TIPO VAI-VEM

10.8	14.008.0026-F	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 140X210X3CM, EM 2 FOLHAS, TIPO VAI-VEM, COM VISOR, MARCO DE SEÇÃO RETANGULAR. A PORTA SERÁ REVESTIDA DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	9,00	UND
LOCAL		REFERENCIA	QUANT	QUANTIDADE
3º PAVIMENTO				
	CIRCULAÇÃO 02	PM13	1,00	1,00
	QUARTO PPP 01	PM13	1,00	1,00
	QUARTO PPP 02	PM13	1,00	1,00
	CIRCULAÇÃO CENTRO OBSTÉTRICO	PM13	2,00	2,00
	CIRCULAÇÃO 01	PM13	1,00	1,00
	SALAL CIRURGICA 01	PM13	1,00	1,00
	SALAL CIRURGICA 02	PM13	1,00	1,00
	SALAL CIRURGICA 03	PM13	1,00	1,00

10.9 PORTA DE MADEIRA 140X210, 2 FOLHAS, COM VISOR

10.9	14.008.0026-F	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 140X210X3CM, EM 2 FOLHAS, COM VISOR, MARCO DE SEÇÃO RETANGULAR. A PORTA SERÁ REVESTIDA DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	3,00	UND
LOCAL		REFERENCIA	QUANT	QUANTIDADE
4º PAVIMENTO				
	RECEPÇÃO DA MATERNIDADE	PM14	1,00	1,00
	HALL / CIRCULAÇÃO	PM14	1,00	1,00
5º PAVIMENTO				
	UCI NEONATAL	PM14	1,00	1,00

10.10 PORTA DE MADEIRA 160X210, 2 FOLHAS, COM VISOR

10.10	14.008.0026-F	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 160X210X3CM, EM 2 FOLHAS, COM VISOR, MARCO DE SEÇÃO RETANGULAR. A PORTA SERÁ REVESTIDA DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	3,00	UND
LOCAL		REFERENCIA	QUANT	QUANTIDADE
4º PAVIMENTO				
	CIRCULAÇÃO / HALL ELEVADOR	PM16	1,00	1,00
5º PAVIMENTO				
	CIRCULAÇÃO	PM16	1,00	1,00
	UTI NEO	PM16	1,00	1,00

10.11		CAIXONETE						
10.11	14.006.0405-A	ADUELA EM MADEIRA DE LEI.DE 13X3CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO					473,00 M	
REFERENCIA	COMPR	LADOS	QUANT			QUANTIDADE		
PM02	5,00	1,00	14,00			70,00		
PM03	5,10	1,00	4,00			20,40		
PM04	5,20	1,00	26,00			135,20		
PM05	5,30	1,00	23,00			121,90		
PM07	5,00	1,00	4,00			20,00		
PM09	5,20	1,00	3,00			15,60		
PM10	5,30	1,00	1,00			5,30		
PM13	5,60	1,00	9,00			50,40		
PM14	5,60	1,00	3,00			16,80		
PM16	5,80	1,00	3,00			17,40		

10.12		ALIZAR EM MADEIRA						
10.12	14.006.0409-A	ALIZAR EM MADEIRA DE LEI.DE 5X2CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO					957,60 M	
REFERENCIA	COMPR	LADOS	QUANT			QUANTIDADE		
PM02	5,00	2,00	14,00			140,00		
PM03	5,10	2,00	4,00			40,80		
PM04	5,20	2,00	26,00			270,40		
PM05	5,30	2,00	23,00			243,80		
PM07	5,00	2,00	4,00			40,00		
PM09	5,20	2,00	3,00			31,20		
PM10	5,30	2,00	1,00			10,60		
PM13	5,60	2,00	9,00			100,80		
PM14	5,60	2,00	3,00			33,60		
PM16	5,80	2,00	4,00			46,40		

10.13		PORTA DE ALUMINIO LAMBRI						
10.13	14.003.0230-A	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL.PERFIL SERIE 25.EM LA MBRI HORIZONTAL.EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO					133,14 M2	
LOCAL	REFERENCIA	LARGURA	ALTURA	QUANT		QUANTIDADE		
3º PAVIMENTO								
SANITÁRIO MASC	PA05	1,00	2,10	1,00		2,10		
SANITÁRIO FEM	PA05	1,00	2,10	1,00		2,10		
SANITÁRIO ESPERA	PA05	1,00	2,10	1,00		2,10		
SANITÁRIO MEDICAÇÃO	PA05	1,00	2,10	1,00		2,10		
BANHEIRO GINECOLOGIA 01	PA05	1,00	2,10	1,00		2,10		
BANHEIRO GINECOLOGIA 03	PA05	1,00	2,10	1,00		2,10		
BANHEIRO GINECOLOGIA 04	PA05	1,00	2,10	1,00		2,10		
VESTIÁRIO MASCULINO	PA03	0,80	2,10	2,00		3,36		
VESTIÁRIO FEMININO	PA03	0,80	2,10	2,00		3,36		
DML	PA03	0,80	2,10	1,00		1,68		
UTILIDADES 1	PA03	0,80	2,10	1,00		1,68		
ROUPARIA	PA03	0,80	2,10	1,00		1,68		
DTR 1	PA03	0,80	2,10	1,00		1,68		
DML 2	PA03	0,80	2,10	1,00		1,68		
DTR CIRURGICO	PA03	0,80	2,10	1,00		1,68		
UTILIDADE 2	PA03	0,80	2,10	1,00		1,68		
4º PAVIMENTO								
SANITÁRIO MASC	PA05	1,00	2,10	1,00		2,10		
SANITÁRIO FEM	PA05	1,00	2,10	1,00		2,10		
SANITÁRIO 01	PA05	1,00	2,10	1,00		2,10		
BANHEIRO ALOJAMENTO 01	PA05	1,00	2,10	1,00		2,10		
UTILIDADES 1	PA03	0,80	2,10	1,00		1,68		
RESIDUOS 2	PA03	0,80	2,10	1,00		1,68		
RESIDUOS 1	PA03	0,80	2,10	1,00		1,68		
DML	PA05	1,00	2,10	1,00		2,10		
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM	PA05	1,00	2,10	1,00		2,10		
VESTIÁRIO BANCO DE LEITE	PA03	0,80	2,10	1,00		1,68		
LACTÁRIO	PA05	1,00	2,10	1,00		2,10		
VESTIÁRIO LACTÁRIO	PA03	0,80	2,10	1,00		1,68		
SANITÁRIO LACTÁRIO	PA03	0,80	2,10	1,00		1,68		
5º PAVIMENTO								
SANITÁRIO MASC	PA05	1,00	2,10	1,00		2,10		
SANITÁRIO FEM	PA05	1,00	2,10	1,00		2,10		
BANHEIRO HALL	PA03	0,80	2,10	1,00		1,68		
BANHEIRO ISOLAMENTO	PA03	0,80	2,10	1,00		1,68		
DML 1	PA03	0,80	2,10	1,00		1,68		
BANHEIRO ENFERMAGEM	PA03	0,80	2,10	1,00		1,68		
LAVAGEM DE INCUBADORA	PA05	1,00	2,10	1,00		2,10		
UTILIDADES - UTI	PA03	0,80	2,10	1,00		1,68		

UTILIDADES - UCI	PA03	0,80	2,10	1,00	1,68
RESÍDUOS - UCI	PA03	0,80	2,10	1,00	1,68
RESÍDUOS - UTI	PA03	0,80	2,10	1,00	1,68
DML UCI E UTI	PA03	0,80	2,10	1,00	1,68
SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS	PA03	0,80	2,10	1,00	1,68
DML 2	PA03	0,80	2,10	1,00	1,68
BANHEIRO RECEPÇÃO UCI	PA05	1,00	2,10	1,00	2,10

10.14 PORTA DE ALUMINIO LAMBRI DE CORRER

10.14	14.003.0220-A	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,EM PERFIS S SERIE 30,C/CONTRAMARCO,CONFORME PROJETO N°6010/EMOP.EXCLUSIV E FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO					48,30	M2
	LOCAL	REFERENCIA	LARGURA	ALTURA	QUANT	QUANTIDADE		
			3º PAVIMENTO					
	BANHEIRO ADMISSÃO (CORRER)	PA07	1,00	2,10	1,00	2,10		
	BANHEIRO GINECOLOGIA 02 (CORRER)	PA07	1,00	2,10	1,00	2,10		
	BANHEIRO PPP 01 (CORRER)	PA07	1,00	2,10	1,00	2,10		
	BANHEIRO PPP 02 (CORRER)	PA07	1,00	2,10	1,00	2,10		
	BANHEIRO PPP 03 (CORRER)	PA07	1,00	2,10	1,00	2,10		
	BANHEIRO PPP 04 (CORRER)	PA07	1,00	2,10	1,00	2,10		
	BANHEIRO PPP 05 (CORRER)	PA07	1,00	2,10	1,00	2,10		
	REPOUSO ENFERMAGEM (CORRER)	PA07	1,00	2,10	1,00	2,10		
	BANHEIRO DEAMBULAÇÃO (CORRER)	PA07	1,00	2,10	1,00	2,10		
			4º PAVIMENTO					
	SANITÁRIO 02 (CORRER)	PA07	1,00	2,10	1,00	2,10		
	BANHEIRO TRATAMENTO 01 (CORRER)	PA07	1,00	2,10	1,00	2,10		
	BANHEIRO TRATAMENTO 02 (CORRER)	PA07	1,00	2,10	1,00	2,10		
	BANHEIRO ALOJAMENTO 02 (CORRER)	PA07	1,00	2,10	1,00	2,10		
	BANHEIRO ALOJAMENTO 03 (CORRER)	PA07	1,00	2,10	1,00	2,10		
	BANHEIRO ALOJAMENTO 04 (CORRER)	PA07	1,00	2,10	1,00	2,10		
	BANHEIRO ALOJAMENTO 05 (CORRER)	PA07	1,00	2,10	1,00	2,10		
	BANHEIRO ALOJAMENTO 06 (CORRER)	PA07	1,00	2,10	1,00	2,10		
	BANHEIRO ALOJAMENTO 07 (CORRER)	PA07	1,00	2,10	1,00	2,10		
	BANHEIRO ALOJAMENTO 08 (CORRER)	PA07	1,00	2,10	1,00	2,10		
	BANHEIRO ALOJAMENTO 09 (CORRER)	PA07	1,00	2,10	1,00	2,10		
	SANITÁRIO BANCO DE LEITE (CORRER)	PA07	1,00	2,10	1,00	2,10		
	BANCO DE LEITE LIOFILIZAÇÃO (CORRER)	PA07	1,00	2,10	1,00	2,10		
			TÉRREO					
	ESTOQUE ROUPA LIMPA	PA07	1,00	2,10	1,00	2,10		

10.15 PORTA DE ALUMINIO VENEZIANA

10.15	14.003.0225-A	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VE NEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO					32,97	M2
	LOCAL	REFERENCIA	LARGURA	ALTURA	QUANT	QUANTIDADE		
			3º PAVIMENTO					
	VESTIÁRIO MASC	PA01	0,70	1,80	2,00	2,52		
	VESTIÁRIO FEM	PA01	0,70	1,80	2,00	2,52		
	VESTIÁRIO MASC CIRURGICO	PA01	0,70	1,80	4,00	5,04		
	VESTIÁRIO FEM CIRURGICO	PA01	0,70	1,80	4,00	5,04		
	BANHEIRO REPOUSO MÉDICO	PA04	0,90	2,10	1,00	1,89		
	BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM	PA04	0,90	2,10	1,00	1,89		
	DML 01	PA04	0,90	2,10	1,00	1,89		
	VESTIÁRIO MASC CIRURGICO	PA04	0,90	2,10	1,00	1,89		
	VESTIÁRIO FEM CIRURGICO	PA04	0,90	2,10	1,00	1,89		
			TÉRREO					
	ROUPA SUJA	PA05	1,00	2,10	1,00	2,10		
	RECEBIMENTO ROUPA LIMPA	PA05	1,00	2,10	2,00	4,20		
	CIRCULAÇÃO	PA05	1,00	2,10	1,00	2,10		

10.16 FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA 1 FOLHA - 3 DOBRADIÇAS

10.16	14.007.0055-A	FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNA S,DE SALAS E QUARTOS DE HOSPITAIS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO,DE-MACANETA TIPO "ALAVANCA PARA BRACO", C/ACABAMENTO EM ALUMINIO DESTACAVEL-FECHADURA EQUIPADA C/CILINDRO MESTRAVEL E CHAVE DE SEGREDO,-3 DOBRADIÇAS EM LATAO DE 3"X3. 1/2",ACABAMENTO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS DE LATAO					22,00	UN
	REFERENCIA	COMPR	LADOS	QUANT	QUANTIDADE			
	PM02			14,00	14,00			
	PM03			4,00	4,00			
	PM07			4,00	4,00			

10.17 FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA 1 FOLHA - 4 DOBRADIÇAS

10.17	14.007.0055-F	FERRAGENS PARA PORTAS DE MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNA S,DE SALAS E QUARTOS DE HOSPITAIS,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO,DE-MACANETA TIPO "ALAVANCA PARA BRACO", C/ACABAMENTO EM ALUMINIO DESTACAVEL-FECHADURA EQUIPADA C/CILINDRO MESTRAVEL E CHAVE DE SEGREDO,-4 DOBRADIÇAS EM LATAO DE 3"X3. 1/2",ACABAMENTO CROMADO,COM PINO,BOLAS E ANEIS DE LATAO					49,00	UN
	REFERENCIA	COMPR	LADOS	QUANT	QUANTIDADE			
	PM04			26,00	26,00			
	PM05			23,00	23,00			

10.18 FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA 2 FOLHAS

10.18								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

10.18	14.007.0051-A	FERRAGENS P/PORTAS MADEIRA INTERNAS 2 FOLHAS ABRIR, CONSTANDO FORN S/COLQ. (INCLUIDA FORN C/LOC. ESQUADRIAS) DE- FECHADURA TIPO GORGE, TRINCO REVERSIVEL, METAL ACABAMENTO CROMADO-ROSE TA METAL ACABAMENTO CROMADO- MACANETA TIPO ALAVANCA METAL AC ABAMENTO CROMADO-6 DOBRADICAS FERRO GALV. 3"X2. 1/2". PINO FER RO BOLAS LATAO-2 FECHOS EMBUTIR, 30 A 40CM ALT. METAL CROMADO					6,00	UN	
	REFERENCIA	COMPR	LADOS	QUANT		QUANTIDADE			
	PM14			3,00		3,00			
	PM16			3,00		3,00			
10.19	14.007.0266-A	FERRAGEM PARA PORTA DE ALUMINIO FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR, DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO O DE FORNECIMENTO DAS PECAS- FECHADURA DE CILINDRO OVALADO P ARA MONTANTES ESTREITOS, EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO- ESPELHO RETANGULAR, EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR E M LATAO, ACABAMENTO CROMADO- MACANETA TIPO ALAVANCA, EM LATAO, ZAMAK OU ACO ZINCADO, ACABAMENTO CROMADO, EXCLUSIVE DOBRADICA					90,00	UN	
	LOCAL	REFERENCIA	LARGURA	ALTURA	QUANT	QUANTIDADE			
	PA01				12,00	12,00			
	PA03				29,00	29,00			
	PA04				5,00	5,00			
	PA05				22,00	22,00			
	PA07				22,00	22,00			
10.20	14.007.0294-A	DOBRADICA VAI E VEM DOBRADICA PARA PORTA "VAI-E-VEM", DE 3", EM LATAO NIQUELADO E POLIDO, FORNECIMENTO					9,00	UN	
	REFERENCIA	COMPR	LADOS	QUANT		QUANTIDADE			
	PM13			9,00		9,00			
10.21	14.007.0280-A	DOBRADICA DOBRADICA 3"X3", DE LATAO CROMADO, COM PINO, BOLAS E ANEIS DE LATAO, FORNECIMENTO					84,00	UN	
	LOCAL	REFERENCIA	LARGURA	ALTURA	QUANT	QUANTIDADE			
	PA01				12,00	12,00			
	PA03				29,00	29,00			
	PA04				5,00	5,00			
	PA05				18,00	18,00			
	PA07				20,00	20,00			
10.22	14.003.0148-A	JANELA DE ALUMINIO MAXIAR JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, TIPO MAXIAR, COM 1 PAINEL DESLIZANTE PROJETANTE, PROVIDA DE HASTE DE COMANDO, EM PERFIS SERIE 28, FORNECIMENTO E COLOCACAO					99,20	M2	
	LOCAL	REFERENCIA	LARGURA	ALTURA	QUANT	QUANTIDADE			
			3º PAVIMENTO						
	REPOUSO ENFERMAGEM		2,50	1,00	1,00	7,00			
	PREPARO MEDICAÇÃO		2,50	1,00	1,00	7,00			
	DML		1,50	0,80	1,00	4,60			
	UTILIDADES		1,00	0,80	1,00	3,60			
	ESTAR MÉDICO		2,00	1,00	1,00	6,00			
	CIRCULAÇÃO VESTIÁRIOS		1,50	1,00	1,00	5,00			
			4º PAVIMENTO						
	HALL ELEVADOR		4,00	0,80	1,00	9,60			
	ORDENHA		1,50	0,80	1,00	4,60			
	RECEPÇÃO DE DOADORES		2,00	1,00	1,00	6,00			
	SECRETARIA		1,50	1,00	1,00	5,00			
	LACTÁRIO LAVAGEM MAMADEIRAS		2,50	1,00	1,00	7,00			
	SANITÁRIO BANCO DE LEITE		1,50	0,80	1,00	4,60			
	LACTÁRIO ÁREA DE PREPARO		2,00	1,00	2,00	12,00			
	BANCO DE LEITE PASTEURIZAÇÃO		1,00	1,00	2,00	8,00			
	BANCO DE LEITE CONTROLE DE QUALIDADE		1,50	0,80	2,00	9,20			
10.22	14.003.0163-A	CAXILHO FIXO DE ALUMINIO CAXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, SERIE 28, PARA VIDRO, FORNECIMENTO E COLOCACAO					12,70	M2	
	LOCAL	REFERENCIA	LARGURA	ALTURA	QUANT	QUANTIDADE			
			3º PAVIMENTO						
	PRISMA (BANHEIR ADMISSÃO)	VIDRO FIXO	1,30	0,80	1,00	4,20			
	PRISMA (BANHEIR ADMISSÃO)	VIDRO FIXO	1,20	1,00	1,00	4,40			
	PRISMA (BANHEIR ADMISSÃO)	VIDRO FIXO	1,05	1,00	1,00	4,10			
			5º PAVIMENTO						
	ISOLAMENTO		1,00	1,00	1,00	4,00			
	HIGIENE RN UTI		1,30	1,00	1,00	4,60			
	HIGIENE RN UCI		1,30	1,00	1,00	4,60			
10.23	14.003.0153-A	JANELA DE GUILHOTINA JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO, TIPO GUILHOTINA, PARA VIDRO (EXCLUSIVE ESTE), INCLUSIVE BORBOLETAS, EM PERFIS SERIE 25, FORNECIMENTO E COLOCACAO					5,80	M2	
	LOCAL	REFERENCIA	LARGURA	ALTURA	QUANT	QUANTIDADE			
			4º PAVIMENTO						
	BANCO DE LEITE COLETA EXTERNA		1,00	1,00	1,00	1,00			
	BANCO DE LEITE COLETA EXTERNA		0,80	1,00	1,00	0,80			
	LACTÁRIO LAVAGEM DE MAMADEIRAS		1,00	1,00	1,00	1,00			
	LACTÁRIO LAVAGEM DE MAMADEIRAS		0,80	1,00	1,00	0,80			
	LACTÁRIO ÁREA DE PREPARO		0,80	1,00	1,00	0,80			
			TÉRREO						
	ROUPA SUJA		1,40	1,00	1,00	1,40			
10.24	14.003.0160-F	JANELA DUPLA JANELA DUPLA EM CAXILHO FIXO DE ALUMINIO BRANCO, SÉRIE 28, PARA VIDRO COM VENEZIANA INTERNA TEMPERADO INCLUSOS, FORNECIMENTO E COLOCACAO					98,10	M2	
	LOCAL	REFERENCIA	LARGURA	ALTURA	QUANT	QUANTIDADE			

		3º PAVIMENTO				
	CIRCULAÇÃO 01	4,00	1,00	1,00		10,00
	CIRCULAÇÃO 01	3,00	1,00	1,00		8,00
	UTILIDADES 02	1,80	1,00	1,00		5,60
	DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	1,65	1,00	1,00		5,30
	RPA	2,20	1,00	3,00		19,20
	VESTIÁRIO FEMININO	4,85	0,80	1,00		11,30
	PRESCRIÇÃO PARTO CIRURGICO	1,30	1,50	1,00		5,60
	PARTO CIRURGICO 01	3,70	1,00	1,00		9,40
	PARTO CIRURGICO 02	2,70	1,00	1,00		7,40
	PARTO CIRURGICO 03	3,70	1,00	1,00		9,40
	ASSEPSIA CIRURGICA	2,45	1,00	1,00		6,90

10.25		JANELA EM VENEZIANA E ALUMINIO ABRIR - 1FL					1,00	M2
10.25	14.003.0001-F	JANELA EM VENEZIANA DE ALUMINIO ANODIZADO BRANCO DE ABRIR COM 1 FOLHA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO					1,00	M2
	LOCAL	REFERENCIA	LARGURA	ALTURA	QUANT	QUANTIDADE		
			5º PAVIMENTO					
	ALÇAPÃO COBERTURA		1,00	1,00	1,00	1,00		

10.26		JANELA EM VENEZIANA E ALUMINIO ABRIR - 2FLS					22,80	M2
10.26	14.003.0002-F	JANELA EM VENEZIANA DE ALUMINIO ANODIZADO BRANCO DE ABRIR COM 2 FOLHAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO					22,80	M2
	LOCAL	REFERENCIA	LARGURA	ALTURA	QUANT	QUANTIDADE		
			3º PAVIMENTO					
	DTR		0,60	0,60	1,00	2,40		
	DTR PARTO CIRURGICO		2,00	1,00	1,00	6,00		
	DTR		0,60	0,60	1,00	2,40		
			4º PAVIMENTO					
	DTR		1,00	1,00	1,00	4,00		
			5º PAVIMENTO					
	DTR UCI		1,00	1,00	1,00	4,00		
	DTR UTI		1,00	1,00	1,00	4,00		

10.27		VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 6MM					117,70	M2
10.27	14.004.0121-A	VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, COM 6MM DE ESPESSURA, ENCAIXILHADO EM MADEIRA, ALUMINIO OU FERRO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO					117,70	M2
	LOCAL	REFERENCIA	LARGURA	ALTURA	QUANT	ÁREA	TOTAL	
			ESTACIONAMENTO - G1					
	JANELA DE ALUMINIO MAXIAR					99,20	99,20	
	CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO					12,70	12,70	
	JANELA DE GUILHOTINA					5,80	5,80	

10.28		ESPELHO DE CRISTAL					21,28	M2
10.28	14.004.0100-A	ESPELHO DE CRISTAL 4MM DE ESPESSURA, COM MOLDURA DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO					21,28	M2
	LOCAL		LARGURA	ALTURA	QUANT	QUANTIDADE		
			3º PAVIMENTO					
	SANITÁRIO MASCULINO		0,40	0,70	1,00	0,28		
	SANITÁRIO FEMININO		0,40	0,70	1,00	0,28		
	SANITÁRIO ESPERA		0,40	0,70	1,00	0,28		
	ESPERA ADMISSÃO		0,40	0,70	1,00	0,28		
	SANITÁRIO MEDICAÇÃO		0,40	0,70	1,00	0,28		
	ADMISSÃO		0,40	0,70	1,00	0,28		
	BANHEIRO ADMISSÃO		0,40	0,70	1,00	0,28		
	GINECOLOGIA Q1		0,40	0,70	1,00	0,28		
	GINECOLOGIA Q2		0,40	0,70	1,00	0,28		
	GINECOLOGIA Q3		0,40	0,70	1,00	0,28		
	GINECOLOGIA Q4		0,40	0,70	1,00	0,28		
	BANHEIRO GINECOLOGIA Q1		0,40	0,70	1,00	0,28		
	BANHEIRO GINECOLOGIA Q2		0,40	0,70	1,00	0,28		
	BANHEIRO GINECOLOGIA Q3		0,40	0,70	1,00	0,28		
	BANHEIRO GINECOLOGIA Q4		0,40	0,70	1,00	0,28		
	PPP 1		0,40	0,70	1,00	0,28		
	PPP 2		0,40	0,70	1,00	0,28		
	PPP 3		0,40	0,70	1,00	0,28		
	PPP 4		0,40	0,70	1,00	0,28		
	PPP 5		0,40	0,70	1,00	0,28		
	BANHEIRO PPP 1		0,40	0,70	1,00	0,28		
	BANHEIRO PPP 2		0,40	0,70	1,00	0,28		
	BANHEIRO PPP 3		0,40	0,70	1,00	0,28		
	BANHEIRO PPP 4		0,40	0,70	1,00	0,28		
	BANHEIRO PPP 5		0,40	0,70	1,00	0,28		
	DEAMBULAÇÃO		0,40	0,70	1,00	0,28		
	BANHEIRO DEAMBULAÇÃO		0,40	0,70	1,00	0,28		
	BANHEIRO REPOUSO MÉDICO		0,40	0,70	1,00	0,28		
	BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM		0,40	0,70	1,00	0,28		
			4º PAVIMENTO					
	SANITÁRIO MASCULINO		0,40	0,70	1,00	0,28		
	SANITÁRIO FEMININO		0,40	0,70	1,00	0,28		
	ADMISSÃO		0,40	0,70	1,00	0,28		
	SANITÁRIO 01		0,40	0,70	1,00	0,28		
	SANITÁRIO 02		0,40	0,70	1,00	0,28		
	ENFERMARIA TRATAMENTO 01		0,40	0,70	1,00	0,28		
	ENFERMARIA TRATAMENTO 02		0,40	0,70	1,00	0,28		
	ALOJAMENTO 01		0,40	0,70	1,00	0,28		
	ALOJAMENTO 02		0,40	0,70	1,00	0,28		
	ALOJAMENTO 03		0,40	0,70	1,00	0,28		
	ALOJAMENTO 04		0,40	0,70	1,00	0,28		
	ALOJAMENTO 05		0,40	0,70	1,00	0,28		
	ALOJAMENTO 06		0,40	0,70	1,00	0,28		
	ALOJAMENTO 07		0,40	0,70	1,00	0,28		
	ALOJAMENTO 08		0,40	0,70	1,00	0,28		
	ALOJAMENTO 09		0,40	0,70	1,00	0,28		
	BANHEIRO ENFERMARIA TRATAMENTO 01		0,40	0,70	1,00	0,28		
	BANHEIRO ENFERMARIA TRATAMENTO 02		0,40	0,70	1,00	0,28		
	BANHEIRO ALOJAMENTO 09		0,40	0,70	1,00	0,28		
	BANHEIRO ALOJAMENTO 08		0,40	0,70	1,00	0,28		
	BANHEIRO ALOJAMENTO 07		0,40	0,70	1,00	0,28		
	BANHEIRO ALOJAMENTO 06		0,40	0,70	1,00	0,28		
	BANHEIRO ALOJAMENTO 05		0,40	0,70	1,00	0,28		
	BANHEIRO ALOJAMENTO 04		0,40	0,70	1,00	0,28		
	BANHEIRO ALOJAMENTO 03		0,40	0,70	1,00	0,28		

BANHEIRO ALOJAMENTO 02		0,40	0,70	1,00			0,28
BANHEIRO ALOJAMENTO 01		0,40	0,70	1,00			0,28
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM		0,40	0,70	1,00			0,28
BANHEIRO BANCO DE LEITE		0,40	0,70	1,00			0,28
BANHEIRO LACTÁRIO		0,40	0,70	1,00			0,28
5º PAVIMENTO							
SANITÁRIO MASCULINO		0,40	0,70	1,00			0,28
SANITÁRIO FEMININO		0,40	0,70	1,00			0,28
BANHEIRO HALL		0,40	0,70	1,00			0,28
BANHEIRO ISOLAMENTO		0,40	0,70	1,00			0,28
BANHEIRO ENFERMAGEM		0,40	0,70	1,00			0,28
SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS		0,40	0,70	1,00			0,28
UTI NEO		0,40	0,70	1,00			0,28
UCI NEO		0,40	0,70	1,00			0,28
ENFERMARIA CANGURU 1		0,40	0,70	1,00			0,28
ENFERMARIA CANGURU 2		0,40	0,70	1,00			0,28
ENFERMARIA CANGURU 3		0,40	0,70	1,00			0,28
ENFERMARIA CANGURU 4		0,40	0,70	1,00			0,28
BANHEIRO CANGURU 04		0,40	0,70	1,00			0,28
BANHEIRO CANGURU 03		0,40	0,70	1,00			0,28
BANHEIRO CANGURU 02		0,40	0,70	1,00			0,28
BANHEIRO CANGURU 01		0,40	0,70	1,00			0,28
BANHEIRO RECEPÇÃO UCI		0,40	0,70	1,00			0,28

10.29		CORRIMÃO DE FERRO					
10.29	14.002.0220-A	CORRIMÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4", PRESO POR CHUMBADORES A CADA METRO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO					232,20 M
LOCAL		COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	QUANT. (LANÇES)	TOTAL	
3º PAVIMENTO							
ESCADA		8,10			2,00	16,20	
RAMPA FUNCIONÁRIOS (DUPL0)		20,40			3,00	61,20	
4º PAVIMENTO							
ESCADA		8,10			2,00	16,20	
RAMPA FUNCIONÁRIOS (DUPL0)		20,40			3,00	61,20	
5º PAVIMENTO							
ESCADA		8,10			2,00	16,20	
RAMPA FUNCIONÁRIOS (DUPL0)		20,40			3,00	61,20	

10.30		FERRAGENS PARA DIVISÓRIAS DE GRANITO					
10.30	14.007.0200-A	FERRAGENS PARA DIVISÓRIAS DE MARMORE OU MARMORITE, DE SANITÁRIOS, CONSTATANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCAÇÃO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DA DIVISÓRIA), DE: 4 CANTONEIRAS DE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DA PLACA; 12 PARAFUSOS DE ALUMÍNIO DE 3/4"x9/16" COM ROSCA					12,00 UN
PRANCHA		COMPRIMENTO	ALTURA	QUANT.		TOTAL	
PAVTO TÉRREO							
VESTIÁRIO FEMININO CIRURGICO				4		4,00	
VESTIÁRIO MASCULINO CIRURGICO				4		4,00	
VESTIÁRIO FEMININO				2		2,00	
VESTIÁRIO MASCULINO				2		2,00	

10.31		PORTA DE VIDRO					
10.31	14.004.0120-A	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM DE ESPESURA, PARA PORTAS OU PAINÉIS FIXOS, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO					4,62 M2
PRANCHA		REFERENCIA	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANT.	TOTAL	
3º PAVIMENTO							
CIRCULAÇÃO GINECOLOGIA		PVT3	1,20	2,10	1	2,52	
5º PAVIMENTO							
RECEPÇÃO UCI		PVT1	1,00	2,10	1	2,10	

10.32		PORTA DE VIDRO - 2 FOLHAS					
10.32	14.007.0185-A	FERRAGENS P/PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/BANDEIRA E 2 PAINÉIS FIXOS LATERAIS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, CONST. DE FORNECIMENTO SEM COLOCAÇÃO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO (VI DE ITEM 14.007.0190)					1,00 UN
PRANCHA		REFERENCIA	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANT.	TOTAL	
3º PAVIMENTO							
CIRCULAÇÃO GINECOLOGIA		PVT3			1	1,00	

10.33		PORTA DE VIDRO - 1 FOLHA					
10.33	14.007.0165-A	FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 1 FOLHA COM BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, CONSTATANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCAÇÃO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO (VIDE ITEM 14.007.0190)					1,00 UN
PRANCHA		REFERENCIA	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANT.	TOTAL	
5º PAVIMENTO							
RECEPÇÃO UCI		PVT1			1	1,00	

10.34		PORTA DE VIDRO					
10.34	14.007.0190-A	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10 MM. FORNECIMENTO					3,00 UN
PRANCHA		REFERENCIA	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANT.	TOTAL	
3º PAVIMENTO							
CIRCULAÇÃO GINECOLOGIA		PVT3			2	2,00	
5º PAVIMENTO							
RECEPÇÃO UCI		PVT1			1	1,00	

10.35		FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER					
10.35	14.007.0090-A	FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA DE CORRER, DE 1 FOLHA, CONSTATANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCAÇÃO DE: FECHADURA C/CHAVE BI-PART. LATAO, ACABAMENTO CROMADO; 2,00M DE TRILHO EM "U"; DE FERRO; 2 ROLDANAS DE FERRO; 2 GUIAS DE LATAO, TAMANHO 3/4"; SEM CANTONEIRA; 2,00M CANALETA DE ALUMÍNIO, TAMANHO 2,00MX3/4"; 2 CONCHAS COM FURO PARA CHAVE, LATAO CROMADO					4,00 UND
LOCAL		REFERENCIA	LARGURA	ALTURA	QUANT.	TOTAL	
ESTACIONAMENTO - G3							
PORTA DE CORRER 100x210		PM09			3,00	3,00	
PORTA DE CORRER 110x210		PM10			1,00	1,00	

10.36		CONTROLADOR DE ACESSO FACIAL					
10.36	COTAÇÃO	CONTROLADOR DE ACESSO POR RECONHECIMENTO FACIAL, TIPO INTELBRAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO					20,00 UND
LOCAL		REFERENCIA	LARGURA	ALTURA	QUANT.	TOTAL	
3º PAVIMENTO							
RECEPÇÃO CENTRO OBSTÉTRICO					1,00	1,00	
CIRCULAÇÃO GINECOLOGIA					2,00	2,00	
CIRCULAÇÃO 2					1,00	1,00	
CIRCULAÇÃO CENTRO OBSTÉTRICO					1,00	1,00	
CIRCULAÇÃO 1					1,00	1,00	
CIRCULAÇÃO VESTIÁRIO CIRURGICO					1,00	1,00	
4º PAVIMENTO							

RECEPÇÃO MATERNIDADE				1,00		1,00
HALL				1,00		1,00
CIRCULAÇÃO ALOJAMENTOS				1,00		1,00
CIRCULAÇÃO 1				1,00		1,00
CIRCULAÇÃO 2				1,00		1,00
CIRCULAÇÃO BANCO DE LEITE				1,00		1,00
CIRCULAÇÃO LACTÁRIO				1,00		1,00
5º PAVIMENTO						
RECEPÇÃO UTEI NEO				1,00		1,00
HALL REPOUSO MÉDICO				1,00		1,00
CIRCULAÇÃO				1,00		1,00
CIRCULAÇÃO CANGURU				1,00		1,00
CIRCULAÇÃO 2				1,00		1,00
RECEPÇÃO UCI				1,00		1,00

11		INSTALAÇÕES					
11.1		INSTALAÇÕES ÁGUA POTÁVEL					
11.1.1		TUBO 25MM					
11.1.1	15.036.0037-A	TUBO DE PVC RÍGIDO DE 25MM.SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO				738,00	M
		LOCAL		QUANT.	TOTAL		
		LISTA DE MATERIAL ÁGUA POTÁVEL				738,00	738,00
11.1.2		TUBO 32MM					
11.1.2	15.036.0038-A	TUBO DE PVC RÍGIDO DE 32MM.SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO				36,00	M
		LOCAL		QUANT.	TOTAL		
		LISTA DE MATERIAL ÁGUA POTÁVEL				36,00	36,00
11.1.3		TUBO 50MM					
11.1.3	15.036.0040-A	TUBO DE PVC RÍGIDO DE 50MM.SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO				78,00	M
		LOCAL		QUANT.	TOTAL		
		LISTA DE MATERIAL ÁGUA POTÁVEL				78,00	78,00
11.1.4		TUBO 60MM					
11.1.4	15.036.0041-A	TUBO DE PVC RÍGIDO DE 60MM.SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO				204,00	M
	PRANCHA HIDRÁULICA	LOCAL		QUANT.	TOTAL		
		LISTA DE MATERIAL ÁGUA POTÁVEL				204,00	204,00
11.1.5		TUBO 75MM					
11.1.5	15.036.0042-A	TUBO DE PVC RÍGIDO DE 75MM.SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO				192,00	M
	PRANCHA HIDRÁULICA	LOCAL		QUANT.	TOTAL		
		LISTA DE MATERIAL ÁGUA POTÁVEL				192,00	192,00
						-	
11.1.6		REGISTRO GAVETA 3/4" - 25MM					
11.1.6	15.029.0011-A	REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO				145,00	UN
	PRANCHA HIDRÁULICA	LOCAL		QUANT.	TOTAL	36,00	
		LISTA DE MATERIAL ÁGUA POTÁVEL				145,00	145,00
		LISTA DE MATERIAL ÁGUA QUENTE				36,00	36,00
11.1.7		REGISTRO GAVETA 1" - 32MM					
11.1.7	15.029.0012-A	REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO				2,00	UN
	PRANCHA HIDRÁULICA	LOCAL		QUANT.	TOTAL		
		LISTA DE MATERIAL ÁGUA POTÁVEL				2,00	2,00
						-	
11.1.8		REGISTRO GAVETA 1.1/2" - 50MM					
11.1.8	15.029.0014-A	REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1.1/2".FORNECIMENTO E COLOCACAO				5,00	UN
	PRANCHA HIDRÁULICA	LOCAL		QUANT.	TOTAL		
		LISTA DE MATERIAL ÁGUA POTÁVEL				5,00	5,00
						-	
11.1.9		REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" - 25MM					
11.1.9	18.013.0156-A	REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO				5,00	UN
	PRANCHA HIDRÁULICA	LOCAL		QUANT.	TOTAL		
		LISTA DE MATERIAL ÁGUA POTÁVEL				5,00	5,00
						-	
11.1.10		VALVULA DE DESCARGA					
11.1.10	18.003.0003-A	VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/2".REGISTRO INTEGRADO,SISTEMA HID ROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE ARIETE),CORPO EM LATAO,CANOPLA E BOTAO EM METAL CROMADO,DE EMINBUTIR.FORNECIMENTO				6,00	UN
	PRANCHA HIDRÁULICA	LOCAL		QUANT.	TOTAL		
	EXPURGOS	LISTA DE MATERIAL ÁGUA POTÁVEL				6,00	6,00
						-	
11.1.11		BOLSA DE LIGAÇÃO EXPURGO					
11.1.11	18.013.0144-A	BOLSA DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO.FORNECIMENTO				6,00	UN
		LOCAL		QUANT.	TOTAL		
		LISTA DE MATERIAL ÁGUA POTÁVEL				6,00	6,00
11.1.12		TUBO DE DESCARGA EXPURGO					
11.1.12	18.013.0143-A	TUBO DE DESCARGA TIPO LONGO,DE 1.1/2".EM PVC,PARA CAIXA DE D ESCARGA EXTERNA.FORNECIMENTO				6,00	UN
		LOCAL		QUANT.	TOTAL		
		LISTA DE MATERIAL ÁGUA POTÁVEL				6,00	6,00
11.1.13		ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO DE 1.1/2 A 1					
11.1.13	15.045.0110-A	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1"				774,00	M
		LOCAL		COMPRIMENTO	TOTAL		
	tubo 25mm			738,00	738,00		
	tubo 32mm			36,00	36,00		
11.1.14		ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO DE 1.1/4 A 2					

11.1.14	15.045.0115-A	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS, COM DIÂMETRO DE 1.1/4" A 2"						282,00	M
					COMPRIMENTO		TOTAL		
		tubo 50mm			78,00			78,00	
		tubo 60mm			204,00			204,00	
	11.1.15	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO DE 2 1/2" À 4"							
11.1.15	15.045.0120-A	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS, COM DIÂMETRO DE 2 1/2" A 4"						192,00	M
					COMPRIMENTO		TOTAL		
		tubo 75mm			192,00			192,00	
								-	
	11.1.16	TUBO CPVC 42MM - ÁGUA QUENTE							
11.1.16	SINAPI 104021	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022						36,00	M
					COMPRIMENTO		TOTAL		
		LISTA DE MATERIAL ÁGUA QUENTE			36,00			36,00	
								-	
	11.1.17	TUBO CPVC 35MM - ÁGUA QUENTE							
11.1.17	SINAPI 89718	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022						60,00	M
					COMPRIMENTO		TOTAL		
		LISTA DE MATERIAL ÁGUA QUENTE			60,00			60,00	
								-	
	11.1.18	TUBO CPVC 28MM - ÁGUA QUENTE							
11.1.18	15.036.0003-A	TUBO DE CPVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 28MM, SOLDÁVEL, PARA ÁGUA QUENTE E FRIA, EXCLUSIVE EMENDA, CONEXÕES, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO						96,00	M
					QUANT		TOTAL		
		LISTA DE MATERIAL ÁGUA QUENTE			96,00			96,00	
								-	
	11.1.19	TUBO CPVC 22MM - ÁGUA QUENTE							
11.1.19	15.036.0002-A	TUBO DE CPVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 22MM, SOLDÁVEL, PARA ÁGUA QUENTE E FRIA, EXCLUSIVE EMENDA, CONEXÕES, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO						396,00	M
					QUANT		TOTAL		
		LISTA DE MATERIAL ÁGUA QUENTE			396,00			396,00	
								-	
	11.1.20	JOELHO 90° - 35MM							
11.1.20	SINAPI 89729	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022						4,00	UN
					QUANT		TOTAL		
		LISTA DE MATERIAL ÁGUA QUENTE			4,00			4,00	
								-	
	11.1.21	JOELHO 90° - 42MM							
11.1.21	SINAPI 104023	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022						4,00	UN
					QUANT		TOTAL		
		LISTA DE MATERIAL ÁGUA QUENTE			4,00			4,00	
								-	
	11.1.22	TÊ DE REDUÇÃO - 42X35MM							
11.1.22	SINAPI 104030	TÊ DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022						2,00	UN
					QUANT		TOTAL		
		LISTA DE MATERIAL ÁGUA QUENTE			2,00			2,00	
								-	
	11.1.23	TÊ - 35MM							
11.1.23	SINAPI 89842	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022						8,00	UN
					QUANT		TOTAL		
		LISTA DE MATERIAL ÁGUA QUENTE			8,00			8,00	
								-	
	11.1.24	TÊ - 42MM							
11.1.24	SINAPI 104022	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022						6,00	UN
					QUANT		TOTAL		
		LISTA DE MATERIAL ÁGUA QUENTE			6,00			6,00	
								-	
	11.1.25	BASE DE MISTURADOR							
11.1.25	18.013.0148-A	MISTURADOR SIMPLES PARA CHUVEIRO, DE 3/4", COM ACABAMENTO EM METAL CROMADO, FORNECIMENTO						36,00	UN
					QUANT		TOTAL		
		LISTA DE MATERIAL ÁGUA QUENTE			36,00			36,00	
								-	
	11.1.26	BOILER							
11.1.26	18.210.0030-F	RESERVATÓRIO TÉRMICO DE BAIXA PRESSÃO, PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, COM 1000L, EXCLUSIVE INSTALAÇÕES (VER ITENS 15.014.0100 A 0145) E PLACAS COLETORAS (VER ITENS 18.210.0100 A 0115), FORNECIMENTO						2,00	UN
					QUANT		TOTAL		
		LISTA DE MATERIAL ÁGUA QUENTE			2,00			2,00	
								-	
	11.1.27	PLACAS SOLARES							
11.1.27	18.210.0100-A	PLACAS COLETORAS DE ENERGIA SOLAR HORIZONTAL, MEDINDO 1X2M, EXCLUSIVE INSTALAÇÕES (VER ITENS 15.014.0100 A 0145) E RESERVATÓRIOS (VER ITENS 18.210.0010 A 0070), FORNECIMENTO						40,00	UN
					QUANT		TOTAL		
		LISTA DE MATERIAL ÁGUA QUENTE			40,00			40,00	
								-	
	11.2	INSTALAÇÕES DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO							
	11.2.1	TUBO DE 40MM							
11.2.1	15.036.0049-A	TUBO DE PVC RÍGIDO DE 40MM, SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO						374,74	M
					QUANT.		TOTAL		
		ESGOTO SANITÁRIO	LOCAL						
		3º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO		128,30			128,30	
		4º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO		135,68			135,68	
		5º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO		110,76			110,76	
	11.2.2	TUBO DE 50MM							
11.2.2	15.036.0050-A	TUBO DE PVC RÍGIDO DE 50MM, SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO						266,51	M
					QUANT.		TOTAL		
		ESGOTO SANITÁRIO	LOCAL						
		3º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO		112,29			112,29	
		4º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO		93,58			93,58	
		5º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO		60,64			60,64	
	11.2.3	TUBO DE 75MM							

11.2.3	15.036.0051-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 75MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO					174,21	M
	ESGOTO SANITÁRIO	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	3º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO			50,00	50,00		
	4º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO			60,00	60,00		
	5º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO			64,21	64,21		
11.2.4		TUBO DE 100MM						
11.2.4	15.036.0088-A	TUBO DE PVC RIGIDO (NBR-5688) DE 100MM,LINHA REFORCADA.SOLDA VEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO					275,27	M
	ESGOTO SANITÁRIO	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	3º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO			108,03	108,03		
	4º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO			114,67	114,67		
	5º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO			52,57	52,57		
11.2.5		TUBO DE 150MM						
11.2.5	15.036.0090-A	TUBO DE PVC RIGIDO (NBR-5688) DE 150MM,LINHA REFORCADA.SOLDA VEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO					168,08	M
	ESGOTO SANITÁRIO	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	3º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO			0,00	-		
	4º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO			57,32	57,32		
	5º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO			110,76	110,76		
11.2.6		TUBO DE LIGAÇÃO						
11.2.6	18.013.0140-A	TUBO DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO,COM ANEL EXPANSOR,EM MET AL CROMADO.FORNECIMENTO					54,00	UN
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	ESGOTO SANIT.				54,00	54,00		
11.2.7		RALO SIFONADO						
11.2.7	15.003.0179-F	RALO SIFONADO DN 150, SAIDA DN 50 EM PVC COMPLETO COM GRELHA ESCAMOTEAVEL. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO					68,00	UN
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	3º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO			30,00	30,00		
	4º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO			22,00	22,00		
	5º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO			16,00	16,00		
11.2.8		RALO SECO						
11.2.8	15.003.0178-F	RALO SECO DN 100X100 SAIDA LATERAL DN 40 COMPLETO COM GRELHA ESCAMOTEAVEL. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO					34,00	UN
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	3º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO			15,00	15,00		
	4º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO			12,00	12,00		
	5º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO			7,00	7,00		
11.2.9		ANEL DE BORRACHA						
11.2.9	02832	ANEL DE BORRACHA, PARA TUBO DE PVC-ESGOTO PRIMARIO, DE 040MM					768,00	UN
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	LADOS	TOTAL	
	3º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO			152,00	2,00	304,00	
	4º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO			136,00	2,00	272,00	
	5º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO			96,00	2,00	192,00	
11.2.10		ANEL DE BORRACHA						
11.2.10	02829	ANEL DE BORRACHA, PARA TUBO DE PVC-ESGOTO PRIMARIO, DE 050MM					840,00	UN
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	LADOS	TOTAL	
	3º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO			153,00	2,00	306,00	
	4º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO			155,00	2,00	310,00	
	5º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO			112,00	2,00	224,00	
11.2.11		ANEL DE BORRACHA						
11.2.11	02830	ANEL DE BORRACHA, PARA TUBO DE PVC-ESGOTO PRIMARIO, DE 075MM					12,00	UN
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	LADOS	TOTAL	
	3º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO			6,00	2,00	12,00	
	4º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO			0,00	2,00	-	
	5º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO			0,00	2,00	-	
11.2.12		ANEL DE BORRACHA						
11.2.12	02831	ANEL DE BORRACHA, PARA TUBO DE PVC-ESGOTO PRIMARIO, DE 100MM					364,00	UN
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	LADOS	TOTAL	
	3º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO			77,00	2,00	154,00	
	4º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO			56,00	2,00	112,00	
	5º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO			49,00	2,00	98,00	
11.2.13		ANEL DE BORRACHA						
11.2.13	05413	ANEL DE BORRACHA, PARA TUBO DE PVC-ESGOTO SERIE REFORCADA, LINHA PREDIAL, A 150MM					162,00	UN
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	LADOS	TOTAL	
	3º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO			54,00	2,00	108,00	
	4º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO			16,00	2,00	32,00	
	5º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO			11,00	2,00	22,00	
11.2.14		MAO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE CAIXA SIFONADA DE 250						
11.2.14	01993	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS					40,80	H
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	H/RALO	TOTAL	
	ESGOTO SANIT.	LISTA DE MATERIAL			102,00	0,40	40,80	
11.2.15		ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO DE 1.1/4 A 2						
11.2.15	15.045.0115-A	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2"					320,63	M
	LOCAL	COMPRIMENTO	PERCENTUAL			TOTAL		
	TUBO 40MM	374,74	50,00%			187,37		
	TUBO 50MM	266,51	50,00%			133,26		
11.2.16		TERMINAL DE VENTILAÇÃO						
11.2.16	SINAPHI 39319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL					2,00	UN
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	ESGOTO SANIT.	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO			2,00	2,00		
11.2.17		TERMINAL DE VENTILAÇÃO						
11.2.17	SINAPHI 39320	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL					14,00	UN
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	ESGOTO SANIT.	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO SANITÁRIO			14,00	14,00		
11.3		REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS						
11.3.1		TUBO 150MM						
11.3.1	15.036.0090-A	TUBO DE PVC RIGIDO (NBR-5688) DE 150MM,LINHA REFORCADA.SOLDA VEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO					144,00	M
	PRANCHA	LOCAL			M	TOTAL		
	ESGOTO PLUVIAL	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO PLUVIAL			144,00	144,00		

11.3.2		RALO DE COBERTURA						
11.3.2	15.003.0180-A	RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 6".FORNECI MENTO E COLOCACAO					10,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.		TOTAL		
	ESGOTO PLUVIAL	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO PLUVIAL		10,00		10,00		
11.3.3		ANEL DE BORRACHA						
11.3.3	05990	ANEL DE BORRACHA, PARA TUBO DE PVC-ESGOTO REFORCADO, LINHA INFRA, DE 150MM					40,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.		TOTAL		
	ESGOTO PLUVIAL	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO PLUVIAL		40,00		40,00		
11.3.4		CAIXA DE RALO						
11.3.4	15.004.0640-A	GRELHA PARA CALHA DE PISO,EM PVC.SUPER-REFORCADA,PARA TRAFEGO DE VEICULOS ATE 3T.MEDINDO 200X500MM.FORNECI MENTO E COLOCA CAO					10,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.		TOTAL		
	ESGOTO PLUVIAL	LISTA DE MATERIAL DE ESGOTO PLUVIAL		10,00		10,00		
11.4		INSTALAÇÕES DE LOUÇAS SANITÁRIAS						
11.4.1		ASSENTAMENTO DE VASO						
11.4.1	15.003.0405-F	ASSENTAMENTO DE VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA, EXCLUSIVE O APARELHO. INCLUSIVE MATERIAIS NECESSÁRIOS					54,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.		TOTAL		
	VASOS SANITÁRIOS			54,00		54,00		
11.4.2		ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO						
11.4.2	15.003.0380-A	ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECI MENTO DO APARELHO) ,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS E BRACO CROMADO					35,00	UN
	LOCAL			QUANT.		TOTAL		
	CHUVEIROS			35,00		35,00		
11.4.3		ASSENTAMENTO DE TORNEIRA						
11.4.3	15.003.0379-A	ASSENTAMENTO DE TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECI MENTO DO APARELHO) ,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS					161,00	UN
	LOCAL			QUANT.		TOTAL		
	TORNEIRA JARDIM			6,00		6,00		
	TORNEIRA DE ALAVANCA DE PAREDE			21,00		21,00		
	TORNEIRA ALAVANCA DE BANCADA			92,00		92,00		
	TORNEIRA AUTOMÁTICA			6,00		6,00		
	TORNEIRA ELÉTRICA			36,00		36,00		
						-		
11.4.4		ASSENTAMENTO DE LAVATORIO						
11.4.4	15.003.0360-A	ASSENTAMENTO DE LAVATORIO(EXCLUSIVE FORNECI MENTO DO APARELHO) ,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS					86,00	UN
	LOCAL			QUANT.		TOTAL		
	LAVATÓRIOS			86,00		86,00		
						-		
11.4.5		ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL						
11.4.5	15.003.0379-F	ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL (EXCLUSIVE FORNECI MENTO DO APARELHO) , INCLUSIVE MATERIAIS NECESSÁRIOS					54,00	UN
	LOCAL			QUANT.		TOTAL		
	DUCHINHA MANUAL			54,00		54,00		
						-		
11.4.6		ASSENTAMENTO DE TANQUE						
11.4.6	15.003.0360-F	ASSENTAMENTO DE TANQUE (EXCLUSIVE FORNECI MENTO DO APARELHO) , INCLUSIVE MATERIAIS NECESSÁRIOS					7,00	UN
	LOCAL			QUANT.		TOTAL		
	TANQUES			7,00		7,00		
						-		
11.4.7		ASSENTAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA						
11.4.7	15.003.0415-F	ASSENTAMENTO DE VALVULA (EXCLUSIVE FORNECI MENTO DO APARELHO) , INCLUSIVE MATERIAIS NECESSÁRIOS					6,00	UN
	LOCAL			QUANT.		TOTAL		
	VÁLVULA DE DESCARGA (EXPURGO)			6,00		6,00		
						-		
11.4.8		PIA COM 1 CUBA (PONTO)						
11.4.8	15.004.0060-B	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECI MENTO DO APARELHO),COMPREENDEDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25 MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES					13,00	UN
	LOCAL			QUANT.		TOTAL		
	CUBAS			13,00		13,00		
11.4.9		TANQUE (PONTO)						
11.4.9	15.004.0070-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FO RNECI MENTO DO APARELHO),COMPREENDEDO:3,00M DE TUBO DE PVC D E 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES					7,00	UN
	LOCAL			QUANT.		TOTAL		
	TANQUES			7,00		7,00		
11.4.10		VASO SANITÁRIO (PONTO)						
11.4.10	15.004.0110-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLA DA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDEDO:INSTALA CAO HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES ,ATE A CAIXA.LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 1 00MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE CONE XOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO					54,00	UN
	LOCAL			QUANT.		TOTAL		
	VASOS SANITÁRIO			54,00		54,00		
11.4.11		LAVATÓRIO (PONTO)						
11.4.11	15.004.0063-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLU SIVE FORNECI MENTO DO APARELHO),COMPREENDEDO:3,00M DE TUBO D E PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES					86,00	UN
	LOCAL			QUANT.		TOTAL		
	LAVATÓRIOS			86,00		86,00		
11.4.12		BANHEIRA (PONTO)						
11.4.12	15.004.0055-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE BANHEIRA(EXCLUSIVE FORNECI MENTO DO APARELHO),COMPREENDEDO:3,00M DE TUBO PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES					22,00	UN
	LOCAL			QUANT.		TOTAL		
	LAVATÓRIOS			22,00		22,00		
11.4.13		FILTRO (PONTO)						
11.4.13	15.004.0065-A	INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FILTRO RESIDENCIAL(EXCLUSIVE FO RNECI MENTO DO APARELHO),COMPREENDEDO:2,00M DE TUBO DE PVC D E 25MM E CONEXOES					3,00	UN
	LOCAL			QUANT.		TOTAL		
	COPA			1,00		1,00		
	RECEPÇÃO			1,00		1,00		

COPA 2				1,00		1,00
4º PAVIMENTO						
RECEPÇÃO				1,00		1,00
COPA				1,00		1,00
5º PAVIMENTO						
RECEPÇÃO UTEI				1,00		1,00
COPA				1,00		1,00
RECEPÇÃO UCI				1,00		1,00

11.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
11.5.1 CAIXA 4X2						
11.5.1	SINAPI-91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2". PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				1.611,00 UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL
	LISTA DE MATERIAL	3º pavimento		575,00		575,00
	LISTA DE MATERIAL	4º pavimento		535,00		535,00
	LISTA DE MATERIAL	5º pavimento		501,00		501,00
11.5.2	SINAPI 91937	CAIXA PVC OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				77,00 UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL
	LISTA DE MATERIAL	3º pavimento		32,00		32,00
	LISTA DE MATERIAL	4º pavimento		29,00		29,00
	LISTA DE MATERIAL	5º pavimento		16,00		16,00
11.5.3	SINAPI 91936	CAIXA PVC OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				491,00 UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL
	LISTA DE MATERIAL	3º pavimento		211,00		211,00
	LISTA DE MATERIAL	4º pavimento		142,00		142,00
	LISTA DE MATERIAL	5º pavimento		138,00		138,00
11.5.4	15.008.0199-A	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA, UNIPOLAR, 1X240MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV, COMPREENDENDO O PREPARO, CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO				400,00 M
	PRANCHA	LOCAL	COR	QUANTIDADE		TOTAL
	LISTA DE MATERIAL	5º pavimento		400,00		400,00
11.5.5	15.008.0181-A	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA, UNIPOLAR, 1X16MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV, COMPREENDENDO O PREPARO, CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS. FORNECIMENTO E COL OCACAO				480,00 M
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL
	LISTA DE MATERIAL	3º pavimento		220,00		220,00
	LISTA DE MATERIAL	4º pavimento		90,00		90,00
	LISTA DE MATERIAL	5º pavimento		170,00		170,00
11.5.6	15.008.0183-A	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA, UNIPOLAR, 1X25MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV, COMPREENDENDO O PREPARO, CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS. FORNECIMENTO E COL OCACAO				2.160,00 M
	LISTAGEM	LOCAL	M			TOTAL
	LISTA DE MATERIAL	3º pavimento		1100,00		1.100,00
	LISTA DE MATERIAL	4º pavimento		560,00		560,00
	LISTA DE MATERIAL	5º pavimento		500,00		500,00
11.5.7	15.008.0185-A	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA, UNIPOLAR, 1X35MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV, COMPREENDENDO O PREPARO, CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS. FORNECIMENTO E COL OCACAO				1.280,00 M
	PRANCHA	LOCAL	M			TOTAL
	LISTA DE MATERIAL	3º pavimento		600,00		600,00
	LISTA DE MATERIAL	4º pavimento		180,00		180,00
	LISTA DE MATERIAL	5º pavimento		500,00		500,00
11.5.8	15.008.0187-A	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA, UNIPOLAR, 1X50MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV, COMPREENDENDO O PREPARO, CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS. FORNECIMENTO E COL OCACAO				970,00 M
	PRANCHA	LOCAL	M			TOTAL
	LISTA DE MATERIAL	4º pavimento		770,00		770,00
	LISTA DE MATERIAL	5º pavimento		200,00		200,00
11.5.9	15.008.0179-A	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA, UNIPOLAR, 1X10MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV, COMPREENDENDO O PREPARO, CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS. FORNECIMENTO E COL OCACAO				405,00 M
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL
	LISTA DE MATERIAL	3º pavimento		30,00		30,00
	LISTA DE MATERIAL	4º pavimento		200,00		200,00
	LISTA DE MATERIAL	5º pavimento		175,00		175,00
11.5.10	15.008.0177-A	CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSA O DE FUMACA, UNIPOLAR, 1X6MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV, COMPREENDENDO O PREPARO, CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO				45,00 M
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL
	LISTA DE MATERIAL	4º pavimento		45,00		45,00
11.5.11	15.008.0085-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO PREPARO, CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO				11.700,00 M
	PRANCHA	LOCAL	M			TOTAL
	LISTA DE MATERIAL	3º pavimento		4800,00		4.800,00
	LISTA DE MATERIAL	4º pavimento		3100,00		3.100,00
	LISTA DE MATERIAL	5º pavimento		3800,00		3.800,00
11.5.12	15.008.0090-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO PREPARO, CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4 MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO				18.400,00 M
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL
	LISTA DE MATERIAL	3º pavimento		6500,00		6.500,00
	LISTA DE MATERIAL	4º pavimento		7200,00		7.200,00
	LISTA DE MATERIAL	5º pavimento		4700,00		4.700,00
11.5.13	15.008.0095-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO PREPARO, CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 6 MM2, 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO				1.300,00 M
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL
	LISTA DE MATERIAL	3º pavimento		300,00		300,00
	LISTA DE MATERIAL	4º pavimento		700,00		700,00
	LISTA DE MATERIAL	5º pavimento		300,00		300,00
11.5.14	SINAPI - 91957	INTERRUPTOR SIMPLES + PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				5,00 UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL
	LISTA DE MATERIAL	3º pavimento		1,00		1,00
	LISTA DE MATERIAL	4º pavimento		4,00		4,00
11.5.15	SINAPI - 91961	INTERRUPTOR SIMPLES + 2 PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023				3,00 UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL
	LISTA DE MATERIAL	4º pavimento		1,00		1,00
	LISTA DE MATERIAL	5º pavimento		2,00		2,00

11.5.16		INTERRUPTOR 1 SIMPLES						
11.5.16	15.019.0020-A	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA SIMPLES FOSFORESCENTE E P.LACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO					94,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL		
	LISTA DE MATERIAL	3º pavimento		26,00		26,00		
	LISTA DE MATERIAL	4º pavimento		27,00		27,00		
	LISTA DE MATERIAL	5º pavimento		41,00		41,00		
11.5.17		INTERRUPTOR 2 TECLAS						
11.5.17	15.019.0025-A	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO					70,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL		
	LISTA DE MATERIAL	3º pavimento		22,00		22,00		
	LISTA DE MATERIAL	4º pavimento		14,00		14,00		
	LISTA DE MATERIAL	5º pavimento		34,00		34,00		
11.5.18		INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS						
11.5.18	15.019.0030-A	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 3 TECLAS SIMPLES FOSFORESCENTES E PLACA.FORNECIMENTO E COLOCACAO					32,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL		
	LISTA DE MATERIAL	3º pavimento		13,00		13,00		
	LISTA DE MATERIAL	4º pavimento		17,00		17,00		
	LISTA DE MATERIAL	5º pavimento		2,00		2,00		
11.5.19		INTERRUPTOR SIMPLES 4 TECLAS S/ PLACA						
11.5.19	SINAPI - 91974	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					6,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL		
	LISTA DE MATERIAL	3º pavimento		1,00		1,00		
	LISTA DE MATERIAL	4º pavimento		3,00		3,00		
	LISTA DE MATERIAL	5º pavimento		2,00		2,00		
11.5.20		PLACA FURO CENTRAL						
11.5.20	15.019.0110-F	PLACA 4"X2" COM FURO CENTRAL. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.					61,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL		
	LISTA DE MATERIAL	3º pavimento		24,00		24,00		
	LISTA DE MATERIAL	4º pavimento		23,00		23,00		
	LISTA DE MATERIAL	5º pavimento		14,00		14,00		
11.5.21		PLACA 1 FUNÇÃO						
11.5.21	COMPOSIÇÃO	MÓDULO 4"X2" PARA 1 FUNÇÃO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.					1.127,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL		
	LISTA DE MATERIAL	TOMADAS 10A	TOTALIZADA	1127,00		1.127,00		
11.5.22		PLACA 4 INTERRUPTORES						
11.5.22	COMPOSIÇÃO	MÓDULO 4"X2" PARA 2 FUÇÕES. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.					6,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL		
	LISTA DE MATERIAL	INTERRUPTOR 4 TEC.		6,00		6,00		
11.5.23		Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A SEM PLACA						
11.5.23	SINAPI 91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015					1.127,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL		
	LISTA DE MATERIAL	3º pavimento		357,00		357,00		
	LISTA DE MATERIAL	4º pavimento		381,00		381,00		
	LISTA DE MATERIAL	5º pavimento		389,00		389,00		
11.5.24		Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A SEM PLACA						
11.5.24	SINAPI 91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015					8,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL		
	LISTA DE MATERIAL	3º pavimento		8,00		8,00		
11.5.25		Interruptor simples + tomada 2P+T 10A						
11.5.25	15.019.0040-A	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T,10A/250V.PADRA O BRASILEIRO.DE EMBUTIR,COM PLACA DE 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO					8,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL		
	LISTA DE MATERIAL	3º pavimento		8,00		8,00		
11.5.26		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E TOMADAS Nº 4 - 3º PAVIMENTO						
11.5.26	COMPOSIÇÃO	CENTRO DE DISJUNTORES DE EMBUTIR, 2 FILAS, COM 30 MÓDULOS DIN, COM BARRAS DE COBRE TRIPOLARES + BARRAS DE NEUTRO E TERRA, COM DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DIN IEC DE 80A-10KA+ 22 DISJUNTORES UNIPOLARES DIN IEC, SENDO 17 DE 20 A-5KA E 5 DE 16A-5KA (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E TOMADAS Nº 4) REF.:STECK OU SIMILAR					1,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL		
	3º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL		1,00		1,00		
11.5.27		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E TOMADAS Nº 5 - 3º PAVIMENTO						
11.5.27	COMPOSIÇÃO	CENTRO DE DISJUNTORES DE EMBUTIR, 2 FILAS, COM 20 MÓDULOS DIN, COM BARRAS DE COBRE TRIPOLARES + BARRAS DE NEUTRO E TERRA, COM DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DIN IEC DE 80A-5KA E 16 DISJUNTORES UNIPOLARES DIN IEC, SENDO 10 DE 20A-5KA E 6 DE 16A-5KA (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E TOMADAS Nº 5) REF.:STECK OU SIMILAR					1,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL		
	3º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL		1,00		1,00		
11.5.28		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E TOMADAS Nº 6 - 3º PAVIMENTO						
11.5.28	COMPOSIÇÃO	CENTRO DE DISJUNTORES DE EMBUTIR, 2 FILAS, 30 MÓDULOS DIN, COM BARRAS DE COBRE TRIPOLARES + BARRAS DE NEUTRO E TERRA, COM DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DE 80A-10KA E 22 DISJUNTORES DIN IEC, SENDO 7 DE 20A-5KA E 21 UNIPOLARES, SENDO 16 DE 20A-5KA E 5 DE 16A-5KA (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E TOMADAS Nº 6) REF.:STECK OU SIMILAR					1,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL		
	3º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL		1,00		1,00		
11.5.29		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CHUVEIROS Nº 1 - 3º PAVIMENTO						
11.5.29	COMPOSIÇÃO	CENTRO DE DISJUNTORES DE EMBUTIR, 2 FILAS, 20 MÓDULOS DIN, COM BARRAS DE COBRE TRIPOLARES + BARRAS DE NEUTRO E TERRA, COM DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DIN IEC DE 80A-10KA +8 DISJUNTORES BIPOLARES, SENDO 7 DE 40A-10KA E 1 DE 30A-10KA (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CHUVEIROS Nº 1) REF.:STECK OU SIMILAR					1,00	UN
	PRANCHA	LOCAL	AMPERAGEM	QUANTIDADE		TOTAL		
	3º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL		1,00		1,00		
11.5.30		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CHUVEIROS Nº 2 - 3º PAVIMENTO						
11.5.30	COMPOSIÇÃO	CENTRO DE DISJUNTORES DE EMBUTIR, 2 FILAS, 30 MÓDULOS DIN, COM BARRAS DE COBRE TRIPOLARES + BARRAS DE NEUTRO E TERRA, COM DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DIN IEC DE 125A-10KA E 12 DISJUNTORES BIPOLARES DIN IEC, SENDO 7 DE 40A-5KA E 5 DE 30A-5KA (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CHUVEIROS Nº 2) REF.:STECK OU SIMILAR					1,00	UN
	PRANCHA	LOCAL	AMPERAGEM	QUANTIDADE		TOTAL		
	3º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL		1,00		1,00		
11.5.31		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CHUVEIROS Nº 3-A - 3º PAVIMENTO						
11.5.31	COMPOSIÇÃO	CENTRO DE DISJUNTORES DE EMBUTIR, 2 FILAS, 18 MÓDULOS DIN, COM BARRAS DE COBRE TRIPOLARES + BARRAS DE NEUTRO E TERRA, COM DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DIN IEC DE 80A-10KA E 6 DISJUNTORES BIPOLARES DIN IEC DE 40A-5 KA (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CHUVEIROS Nº 3-A) REF.:STECK OU SIMILAR					1,00	UN
	PRANCHA	LOCAL	AMPERAGEM	QUANTIDADE		TOTAL		
	3º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL		1,00		1,00		
11.5.32		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CHUVEIROS Nº 3 - 3º PAVIMENTO						
11.5.32	COMPOSIÇÃO	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE DISJUNTORES, 2 FILAS, 18 MÓDULOS DIN, COM BARRAS DE COBRE TRIPOLARES + BARRAS DE NEUTRO E TERRA, COM DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DIN IEC DE 100A-10KA E 8 DISJUNTORES BIPOLARES DIN IEC DE 40A-10 KA (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CHUVEIROS Nº 3) REF.:STECK OU SIMILAR					1,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL		
	3º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL		1,00		1,00		

11.5.33		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA AR CONDICIONADO Nº 1 - 3º PAVIMENTO						
11.5.33	COMPOSIÇÃO	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE DISJUNTORES, 2 FILAS, 36 MÓDULOS DIN, COM BARRAS DE COBRE TRIPOLARES + BARRAS DE NEUTRO E TERRA, COM DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DIN IEC DE 100A-10KA E 16 DISJUNTORES BIPOLARES DIN IEC, SENDO 4 DE 25A-5KA, 9 DE 20A-5KA E 3 DE 16A-5KA (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA AR CONDICIONADO Nº 1) REF.: STECK OU SIMILAR					1,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL		
	3º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL		1,00		1,00		
						-		
11.5.34		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA AR CONDICIONADO Nº 2 - 3º PAVIMENTO						
11.5.34	COMPOSIÇÃO	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE DISJUNTORES, 2 FILAS, 36 MÓDULOS DIN, COM BARRAS DE COBRE TRIPOLARES + BARRAS DE NEUTRO E TERRA, COM DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DIN IEC DE 80A-10KA E 14 DISJUNTORES BIPOLARES DIN IEC, SENDO 1 DE 25A-5KA, 7 DE 20A-5KA E 6 DE 16A-5KA (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA AR CONDICIONADO Nº 2) REF.: STECK OU SIMILAR					1,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL		
	3º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL		1,00		1,00		
						-		
11.5.35		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Nº 6A - 4º PAVIMENTO						
11.5.35	COMPOSIÇÃO	CENTRO DE DISJUNTORES DE EMBUTIR, 2 FILAS, COM 24 MÓDULOS DIN, COM BARRAS DE COBRE TRIPOLARES + BARRAS DE NEUTRO E TERRA, COM DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DIN IEC DE 80A -10KA+ 20 DISJUNTORES DIN IEC UNIPOLARES, SENDO 1 4 DE 20 A-5K A E 6 DE 16A-5KA (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Nº6A) REF.:STECK OU SIMILAR					1,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL		
	4º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL		1,00		1,00		
						-		
11.5.36		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Nº 7 - 4º PAVIMENTO						
11.5.36	COMPOSIÇÃO	CENTRO DE DISJUNTORES DE EMBUTIR, 2 FILAS, COM 30 MÓDULOS DIN, COM BARRAS DE COBRE TRIPOLARES + BARRAS DE NEUTRO E TERRA, COM DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DIN IEC DE 100A -10KA E 24 DISJUNTORES DIN IEC UNIPOLARES, SENDO 20 DE 20A-5KA E 4 DE 16A-5KA (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Nº 7) REF.: STECK OU SIMILAR)					1,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL		
	4º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL		1,00		1,00		
						-		
11.5.37		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Nº 7A - 4º PAVIMENTO						
11.5.37	COMPOSIÇÃO	CENTRO DE DISJUNTORES DE EMBUTIR, 2 FILAS, COM 18 MÓDULOS DIN, COM BARRAS DE COBRE TRIPOLARES + BARRAS DE NEUTRO E TERRA, COM DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DIN IEC DE 40A-5KA+ 14 DISJUNTORES UNIPOLARES DIN IEC, SENDO 10 DE 20A-5KA E 4 DE 16A-5KA (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Nº 7A) REF.:STECK OU SIMILAR					1,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL		
	4º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL		1,00		1,00		
						-		
11.5.38		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CHUVEIROS Nº 4 - 4º PAVIMENTO						
11.5.38	COMPOSIÇÃO	CENTRO DE DISJUNTORES DE EMBUTIR, 2 FILAS, COM 30 MÓDULOS DIN, COM BARRAS DE COBRE TRIPOLARES + BARRAS DE NEUTRO E TERRA, COM DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DIN IEC DE 125A-10KA + 12 DISJUNTORES BIPOLARES DIN IEC SENDO 7 DE 20A-5KA E 5 DE 30A-5KA (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CHUVEIROS Nº 4) REF.: STECK OU SIMILAR					1,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL		
	4º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL		1,00		1,00		
						-		
11.5.39		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CHUVEIROS Nº 5 - 4º PAVIMENTO						
11.5.39	COMPOSIÇÃO	CENTRO DE DISJUNTORES DE EMBUTIR, 2 FILAS, 30 MÓDULOS DIN, COM BARRAS DE COBRE TRIPOLARES + BARRAS DE NEUTRO E TERRA, COM DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DIN IEC DE 125A-10KA E 12 DISJUNTORES BIPOLARES DIN IEC, SENDO 6 DE 40A-5KA E 6 DE 30A-5KA (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CHUVEIROS Nº 5) REF.: STECK OU SIMILAR					1,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL		
	4º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL		1,00		1,00		
						-		
11.5.40		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA AR CONDICIONADO Nº 3 - 4º PAVIMENTO						
11.5.40	COMPOSIÇÃO	CENTRO DE DISJUNTORES DE EMBUTIR, 2 FILAS, 36 MÓDULOS DIN, COM BARRAS DE COBRE TRIPOLARES + BARRAS DE NEUTRO E TERRA, COM DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DIN IEC DE 125A-10KA E 14 DISJUNTORES DIN IEC, SENDO 1 TRIPOLAR DE 25A-5KA E 13 BIPOLARES : 6 DE 25A-5KA, 3 DE 20A-5KA E 4 DE 16A-5KA (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA AR CONDICIONADO Nº 3) REF.: STECK OU SIMILAR					1,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL		
	4º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL		1,00		1,00		
						-		
11.5.41		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA AR CONDICIONADO Nº 4 - 4º PAVIMENTO						
11.5.41	COMPOSIÇÃO	CENTRO DE DISJUNTORES DE EMBUTIR, 2 FILAS, 36 MÓDULOS DIN, COM BARRAS DE COBRE TRIPOLARES + BARRAS DE NEUTRO E TERRA, COM DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DIN IEC DE 125A-10KA E 16 DISJUNTORES BIPOLARES DIN IEC, SENDO 8 DE 25A-5KA, 4 DE 20A-5KA E 4 DE 16A-5KA (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA AR CONDICIONADO Nº 4) REF.: STECK OU SIMILAR					1,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL		
	4º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL		1,00		1,00		
						-		
11.5.42		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Nº 8 - 5º PAVIMENTO						
11.5.42	COMPOSIÇÃO	CENTRO DE DISJUNTORES DE EMBUTIR, 2 FILAS, COM 24 MÓDULOS DIN, COM BARRAS DE COBRE TRIPOLARES + BARRAS DE NEUTRO E TERRA, COM DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DIN IEC DE 80A -10KA+ 20 DISJUNTORES DIN IEC UNIPOLARES, SENDO 3 DE 25A-5KA, 13 DE 20 A-5K A E 4 DE 16A-5KA (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Nº8) REF.:STECK OU SIMILAR					1,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL		
	5º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL		1,00		1,00		
						-		
11.5.43		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Nº 9 - 5º PAVIMENTO						
11.5.43	COMPOSIÇÃO	CENTRO DE DISJUNTORES DE EMBUTIR, 2 FILAS, COM 36 MÓDULOS DIN, COM BARRAS DE COBRE TRIPOLARES + BARRAS DE NEUTRO E TERRA, COM DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DIN IEC DE 125A -10KA E 30 DISJUNTORES DIN IEC, SENDO 1 BIPOLAR DE 20A-5KA E 29 UNIPOLARES, SENDO 1 DE 25A-5KA, 23 DE 20A-5KA E 5 DE 16A-5KA (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ Nº 9) REF.: STECK OU SIMILAR)					1,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL		
	5º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL		1,00		1,00		
						-		
11.5.44		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CHUVEIROS Nº 7 - 5º PAVIMENTO						
11.5.44	COMPOSIÇÃO	CENTRO DE DISJUNTORES DE EMBUTIR, 2 FILAS, COM 24 MÓDULOS DIN , COM BARRAS DE COBRE TRIPOLARES + BARRAS DE NEUTRO E TERRA, COM DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DIN IEC DE 100A-10KA E 10 DISJUNTORES BIPOLARES DIN IEC, SENDO 5 DE 40A-5KA E 5 DE 30A-5KA (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CHUVEIROS Nº 7) REF.: STECK OU SIMILAR					1,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL		
	5º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL		1,00		1,00		
						-		
11.5.45		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CHUVEIROS Nº 6 - 5º PAVIMENTO						
11.5.45	COMPOSIÇÃO	CENTRO DE DISJUNTORES DE EMBUTIR, 2 FILAS, COM 36 MÓDULOS DIN, COM BARRAS DE COBRE TRIPOLARES + BARRAS DE NEUTRO E TERRA, COM DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DIN IEC DE 50A-5KA + 6 DISJUNTORES BIPOLARES, SENDO 4 DE 40A-5KA E 2 DE 30A-5KA (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA CHUVEIROS Nº 6) REF.: STECK OU SIMILAR					1,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL		
	5º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL		1,00		1,00		
						-		
11.5.46		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA AR CONDICIONADO Nº 5 - 5º PAVIMENTO						
11.5.46	COMPOSIÇÃO	CENTRO DE DISJUNTORES DE EMBUTIR, 2 FILAS, COM 30 MÓDULOS DIN, COM BARRAS DE COBRE TRIPOLARES + BARRAS DE NEUTRO E TERRA, COM DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DIN IEC DE 100A-10KA E 12 DISJUNTORES DIN IEC, SENDO 3 TRIPOLARES DE 25A-5KA E 9 BIPOLARES: 1 DE 25A-5KA, 7 DE 20A-5KA E 1 DE 16A-5KA (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA AR CONDICIONADO Nº 5) REF.: STECK OU SIMILAR					1,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE		TOTAL		
	5º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL		1,00		1,00		
						-		
11.5.47		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA AR CONDICIONADO Nº 6 - 5º PAVIMENTO						

11.5.47	COMPOSIÇÃO	CENTRO DE DISJUNTORES DE EMBUTIR, 2 FILAS, COM 36 MÓDULOS DIN, COM BARRAS DE COBRE TRIPOLARES + BARRAS DE NEUTRO E TERRA, COM DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR DIN IEC DE 100A-5KA E 14 DISJUNTORES DIN IEC, SENDO 3 TRIPOLARES DE 25A-5KA E 11 BIPOLARES: 1 DE 25A-5KA, 3 DE 20A-5KA E 7 DE 16A-5KA (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA AR CONDICIONADO N° 6) REF.: STECK OU SIMILAR				1,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE	TOTAL		
	5º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL		1,00		1,00	
							-
11.5.48		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA AR CONDICIONADO N° 7 - 5º PAVIMENTO					
11.5.48	COMPOSIÇÃO	CENTRO DE DISJUNTORES DE SOBREPOR, COM DISJUNTOR TRIPOLAR DE 600A-25KA, COM 12 DISJUNTORES, SENDO 6 TRIPOLARES: 5 DE 100A-10KA, 1 DE 80A-10KA E 6 BIPOLARES: 1 DE 40A-5KA, 1 DE 32A-5KA, 1 DE 20A-5KA E 3 DE 16A-5KA (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA AR CONDICIONADO N° 7) REF.: CEMAR OU SIMILAR				1,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANTIDADE	TOTAL		
	5º PAVIMENTO	LISTA DE MATERIAL		1,00		1,00	
							-
11.5.49		ELETROCALHA 100X50					
11.5.49	15.018.0467-A	ELETROCALHA PERFORADA SEM TAMPA, TIPO "U", 100X50MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO				306,00	M
	PRANCHA	LOCAL		M	TOTAL		
	LISTA DE MATERIAL	3º pavimento		126,00		126,00	
	LISTA DE MATERIAL	4º pavimento		120,00		120,00	
	LISTA DE MATERIAL	5º pavimento		60,00		60,00	
11.5.50		ELETROCALHA 400X100					
11.5.50	15.018.0481-A	ELETROCALHA PERFORADA SEM TAMPA, TIPO "U", 400X100MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO				660,00	M
	PRANCHA	LOCAL		M	TOTAL		
	LISTA DE MATERIAL	3º pavimento		150,00		150,00	
	LISTA DE MATERIAL	4º pavimento		255,00		255,00	
	LISTA DE MATERIAL	5º pavimento		255,00		255,00	
11.5.51		ELETRODUTO FLEXIVEL 1" LEVE					
11.5.51	15.036.0143-A	ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIAMETRO DE 32MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.				150,00	M
	PRANCHA	LOCAL		M	TOTAL		
	LISTA DE MATERIAL	3º pavimento		50,00		50,00	
	LISTA DE MATERIAL	4º pavimento		50,00		50,00	
	LISTA DE MATERIAL	5º pavimento		50,00		50,00	
11.5.52		ELETRODUTO FLEXIVEL 3/4 LEVE					
11.5.52	15.036.0141-A	ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIAMETRO DE 23MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.				6.450,00	M
	PRANCHA	LOCAL		M	TOTAL		
	LISTA DE MATERIAL	3º pavimento		2.250,00		2.250,00	
	LISTA DE MATERIAL	4º pavimento		2.100,00		2.100,00	
	LISTA DE MATERIAL	5º pavimento		2.100,00		2.100,00	
11.5.53		ELETRODUTO PESADO FLEXIVEL 1.1/2"					
11.5.53	06.069.0106-A	DUTO CORRUGADO HELICOIDAL NA COR PRETA, LINHA DUPLA, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PROTEÇÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS EM INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS, DIAMETRO NOMINAL 1.1/2", SENDO DIAMETRO INTERNO 43,0MM, FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES, FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE AÇO GALV. REVEST. PVC, NOR MA NBR 13897/13898, LANC.DIR.SOLO, INCL. CONEXÕES E KIT VEDACAO				100,00	M
	PRANCHA	LOCAL		M	TOTAL		
	LISTA DE MATERIAL	3º pavimento		30,00		30,00	
	LISTA DE MATERIAL	4º pavimento		20,00		20,00	
	LISTA DE MATERIAL	5º pavimento		50,00		50,00	
11.5.54		CAIXA DE PASSAGEM 400X150X400MM					
11.5.54	15.018.0145-F	CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO, PARA ELÉTRICA NAS DIMENSÕES DE 400X150X400MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO				3,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		M	TOTAL		
	LISTA DE MATERIAL	3º pavimento		1,00		1,00	
	LISTA DE MATERIAL	4º pavimento		1,00		1,00	
	LISTA DE MATERIAL	5º pavimento		1,00		1,00	
11.5.55		LUMINÁRIA LED 24W 30CM EMBUTIR					
11.5.55	18.027.0430-F	LUMINÁRIA LED PLANA SLIM 24W 30X30 DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				354,00	UN
	LOCAL			QUANT	TOTAL		
	LISTA DE MATERIAL	3º pavimento		176,00		176,00	
	LISTA DE MATERIAL	4º pavimento		75,00		75,00	
	LISTA DE MATERIAL	5º pavimento		103,00		103,00	
11.5.56		LUMINÁRIA LED 36W 40X40 EMBUTIR					
11.5.56	18.027.0431-F	LUMINÁRIA LED 36W 40X40 EMBUTIR, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.				131,00	UN
	LOCAL			QUANT	TOTAL		
	LISTA DE MATERIAL	3º pavimento		29,00		29,00	
	LISTA DE MATERIAL	4º pavimento		67,00		67,00	
	LISTA DE MATERIAL	5º pavimento		35,00		35,00	
11.5.57		BALIZADOR DE EMBUTIR					
11.5.57	18.027.0080-F	BALIZADOR DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO PINTADO, PARA UMA LAMPADA LED DE 9W, INCLUSIVE ESTA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO				53,00	UN
	LOCAL			QUANT	TOTAL		
	LISTA DE MATERIAL	3º pavimento		26,00		26,00	
	LISTA DE MATERIAL	4º pavimento		15,00		15,00	
	LISTA DE MATERIAL	5º pavimento		12,00		12,00	
11.5.58		ARANDELA DE SOBREPOR					
11.5.58	18.027.0445-A	ARANDELA EM ALUMÍNIO E VIDRO, COM BASE PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE LAMPADA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO				24,00	UN
	LOCAL			QUANT	TOTAL		
	LISTA DE MATERIAL	3º pavimento		6,00		6,00	
	LISTA DE MATERIAL	4º pavimento		14,00		14,00	
	LISTA DE MATERIAL	5º pavimento		4,00		4,00	
11.6		INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO					
11.6.2		TUBO 6"					
11.6.2	15.031.0038-A	TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 6", COM COSTURA, EXCLUSIVE EMENDA S, CONEXÕES, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO				18,00	M
	PRANCHA	LOCAL		M	TOTAL		
	5º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		18,00			
11.6.3		TUBO 4"					
11.6.3	15.031.0018-A	TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4", COM COSTURA, EXCLUSIVE EMENDA S, CONEXÕES, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO				84,00	M
	PRANCHA	LOCAL		M	TOTAL		
	1º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		12,00			
	2º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		12,00			
	3º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		12,00			
	4º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		12,00			
	5º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		36,00			
11.6.4		TUBO 3"					
11.6.4	15.031.0017-A	TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3", COM COSTURA, EXCLUSIVE EMENDA S, CONEXÕES, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO				192,00	M
	PRANCHA	LOCAL		M	TOTAL		
	1º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		36,00			
	2º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		36,00			

	3º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		36,00			
	4º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		36,00			
	5º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		48,00			
11.6.5	15.031.0016-A	TUBO 2.1/2"					
11.6.5		TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2.1/2",COM COSTURA,EXCLUSIVE EM ENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO					492,00 M
	PRANCHA	LOCAL		M	VEZES	TOTAL	
	1º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		120,00			
	2º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		120,00			
	3º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		60,00			
	4º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		90,00			
	5º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		102,00			
11.6.6	15.031.0015-A	TUBO 2"					
11.6.6		TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2",COM COSTURA,EXCLUSIVE EM ENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO					60,00 M
	PRANCHA	LOCAL		M	VEZES	TOTAL	
	1º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		12,00			
	2º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		12,00			
	3º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		12,00			
	4º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		12,00			
	5º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		12,00			
11.6.7	15.031.0014-A	TUBO 1 1/2"					
11.6.7		TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2",COM COSTURA,EXCLUSIVE EM ENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO					138,00 M
	PRANCHA	LOCAL		M	VEZES	TOTAL	
	1º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		24,00			
	2º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		24,00			
	3º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		30,00			
	4º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		30,00			
	5º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		30,00			
11.6.8	15.031.0013-A	TUBO 1 1/4"					
11.6.8		TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",COM COSTURA,EXCLUSIVE EM ENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO					300,00 M
	PRANCHA	LOCAL		M	VEZES	TOTAL	
	1º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		60,00			
	2º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		60,00			
	3º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		60,00			
	4º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		60,00			
	5º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		60,00			
11.6.9	15.031.0012-A	TUBO 1"					
11.6.9		TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1",COM COSTURA,EXCLUSIVE EM ENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO,FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO					786,00 M
	PRANCHA	LOCAL		M	VEZES	TOTAL	
	1º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		156,00			
	2º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		150,00			
	3º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		168,00			
	4º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		156,00			
	5º PAVIMENTO	CHUVEIROS AUTOMÁ.		156,00			
11.6.10	SINAPI 103019	REGISTRO GLOBO 90º					
11.6.10		REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021					10,00 UND
	PRANCHA	LOCAL		QUANT	VEZES	TOTAL	
	1º PAVIMENTO	CANALIZAÇÃO		2,00			
	2º PAVIMENTO	CANALIZAÇÃO		2,00			
	3º PAVIMENTO	CANALIZAÇÃO		2,00			
	4º PAVIMENTO	CANALIZAÇÃO		2,00			
	5º PAVIMENTO	CANALIZAÇÃO		2,00			
11.6.11	SINAPI 19889	UNIÃO GALVANIZADA DE 2.1/2"					
11.6.11		UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2"					22,00 UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.	VEZES	TOTAL	
	1º PAVIMENTO			9,00			
	2º PAVIMENTO			9,00			
	LIGAÇÃO GERAL			4,00			
11.6.12	SINAPI 13470	JOELHO GALVANIZADO 90 GRAUS DE 2.1/2"					
11.6.12		COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"					66,00 UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.	VEZES	TOTAL	
	1º PAVIMENTO	CANALIZAÇÃO		14,00			
	2º PAVIMENTO	CANALIZAÇÃO		14,00			
	3º PAVIMENTO	CANALIZAÇÃO		10,00			
	4º PAVIMENTO	CANALIZAÇÃO		14,00			
	5º PAVIMENTO	CANALIZAÇÃO		14,00			
11.6.13	00176	JOELHO DE 1"					
11.6.13		JOELHO 90º DE FERRO GALVANIZADO, DE 1"					701,00 UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.	VEZES	TOTAL	
	1º PAVIMENTO			133,00			
	2º PAVIMENTO			133,00			
	3º PAVIMENTO			145,00			
	4º PAVIMENTO			145,00			
	5º PAVIMENTO			145,00			
11.6.14	SINAPI 92676	JOELHO DE 2"					
11.6.14		JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020					30,00 UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.	VEZES	TOTAL	
	1º PAVIMENTO			6,00			
	2º PAVIMENTO			6,00			
	3º PAVIMENTO			6,00			
	4º PAVIMENTO			6,00			
	5º PAVIMENTO			6,00			
11.6.15	SINAPI 92680	JOELHO DE 3"					
11.6.15		JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020					20,00 UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.	VEZES	TOTAL	
	1º PAVIMENTO			4,00			
	2º PAVIMENTO			4,00			
	3º PAVIMENTO			4,00			
	4º PAVIMENTO			4,00			
	5º PAVIMENTO			4,00			
11.6.16	SINAPI 3469	JOELHO DE 4"					
11.6.16		COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"					16,00 UN

	PRANCHA	LOCAL		QUANT.	VEZES	TOTAL	
	1º PAVIMENTO			2,00			
	2º PAVIMENTO			2,00			
	3º PAVIMENTO			2,00			
	4º PAVIMENTO			2,00			
	5º PAVIMENTO			8,00			
11.6.17	SINAPI 1650	JOELHO DE 6"	JOELHO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO DE 6"				4,00 UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.	VEZES	TOTAL	
	5º PAVIMENTO			4,00			
11.6.18	SINAPI 1650	CRUZETAS DE 2"	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"				15,00 UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.	VEZES	TOTAL	
	1º PAVIMENTO			3,00			
	2º PAVIMENTO			3,00			
	3º PAVIMENTO			3,00			
	4º PAVIMENTO			3,00			
	5º PAVIMENTO			3,00			
11.6.19	SINAPI 16297	TE DE 1 1/2"	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2"				100,00 UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.	VEZES	TOTAL	
	1º PAVIMENTO			20,00			
	2º PAVIMENTO			20,00			
	3º PAVIMENTO			20,00			
	4º PAVIMENTO			20,00			
	5º PAVIMENTO			20,00			
11.6.20	SINAPI 16298	TE DE 2"	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2"				45,00 UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.	VEZES	TOTAL	
	1º PAVIMENTO			9,00			
	2º PAVIMENTO			9,00			
	3º PAVIMENTO			9,00			
	4º PAVIMENTO			9,00			
	5º PAVIMENTO			9,00			
11.6.21	SINAPI 16322	TE DE 3"	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3"				65,00 UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.	VEZES	TOTAL	
	1º PAVIMENTO			13,00			
	2º PAVIMENTO			13,00			
	3º PAVIMENTO			13,00			
	4º PAVIMENTO			13,00			
	5º PAVIMENTO			13,00			
11.6.22	SINAPI 16323	TE DE 1"	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1"				146,00 UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.	VEZES	TOTAL	
	1º PAVIMENTO			29,00			
	2º PAVIMENTO			29,00			
	3º PAVIMENTO			29,00			
	4º PAVIMENTO			29,00			
	5º PAVIMENTO			29,00			
	LIGAÇÃO PRINCIPAL			1,00			
11.6.23	SINAPI 16301	TE DE 6"	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 6"				2,00 UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.	VEZES	TOTAL	
	5º PAVIMENTO			2,00			
11.6.24	SINAPI 16300	TE DE 4"	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4"				36,00 UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.	VEZES	TOTAL	
	1º PAVIMENTO			6,00			
	2º PAVIMENTO			6,00			
	3º PAVIMENTO			6,00			
	4º PAVIMENTO			6,00			
	5º PAVIMENTO			12,00			
11.6.25	SINAPI 16299	TEES GALVANIZADOS DE 2 1/2"	TEES GALVANIZADOS DE 2 1/2"				37,00 UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.	VEZES	TOTAL	
	1º PAVIMENTO			5,00			
	2º PAVIMENTO			5,00			
	3º PAVIMENTO			9,00			
	4º PAVIMENTO			9,00			
	5º PAVIMENTO			9,00			
11.6.26	SINAPI 16296	TES DE 1 1/4"	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4"				110,00 UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.	VEZES	TOTAL	
	INCÊNDIO	1º PAVIMENTO		22,00			
	INCÊNDIO	2º PAVIMENTO		22,00			
	INCÊNDIO	3º PAVIMENTO		22,00			
	INCÊNDIO	4º PAVIMENTO		22,00			
	INCÊNDIO	5º PAVIMENTO		22,00			
11.6.27	SINAPI 1784	BUCHA DE REDUÇÃO 1" X 1/2"	BUCHA DE REDUÇÃO 1" X 1/2"				392,00 UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.	VEZES	TOTAL	
	1º PAVIMENTO			78,00			
	2º PAVIMENTO			78,00			
	3º PAVIMENTO			90,00			
	4º PAVIMENTO			64,00			
	5º PAVIMENTO			82,00			
11.6.28	SINAPI 1790	BUCHA DE REDUÇÃO 1 1/2" X 1 1/4"	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4"				140,00 UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.	VEZES	TOTAL	
	1º PAVIMENTO			28,00			
	2º PAVIMENTO			28,00			
	3º PAVIMENTO			28,00			
	4º PAVIMENTO			28,00			
	5º PAVIMENTO			28,00			
11.6.29	SINAPI 1787	BUCHA DE REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2"	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"				40,00 UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.	VEZES	TOTAL	

INCÊNDIO	1º PAVIMENTO			800,00		
INCÊNDIO	2º PAVIMENTO			800,00		
INCÊNDIO	3º PAVIMENTO			1000,00		
INCÊNDIO	4º PAVIMENTO			800,00		
INCÊNDIO	5º PAVIMENTO			800,00		

11.6.66 CABO BLINDADO 2 VIAS X 1,5MM2

11.6.66	18.027.0040-A	CABO BLINDADO 2 VIAS X 1,5MM2					4.200,00	UN
PRANCHA	LOCAL			M		TOTAL		
INCÊNDIO	1º PAVIMENTO			800,00				
INCÊNDIO	2º PAVIMENTO			800,00				
INCÊNDIO	3º PAVIMENTO			1000,00				
INCÊNDIO	4º PAVIMENTO			800,00				
INCÊNDIO	5º PAVIMENTO			800,00				

11.6.67 CHUVEIRO SPRINKLES K80 68º

11.6.67	15.003.0500-A	CHUVEIRO AUTOMÁTICO SPRINKLER DE RESPOSTA PADRAO, TIPO LATERA L (SIDEWALL) DN 15MM (1/2"), TEMPERATURA 68ºC (BULBO VERMELHO) E COEFICIENTE DE DESCARGA K80. FORNECIMENTO E COLOCACAO					384,00	UN
PRANCHA	LOCAL			QUANT		TOTAL		
INCÊNDIO	1º PAVIMENTO			78,00				
INCÊNDIO	2º PAVIMENTO			70,00				
INCÊNDIO	3º PAVIMENTO			90,00				
INCÊNDIO	4º PAVIMENTO			64,00				
INCÊNDIO	5º PAVIMENTO			82,00				

11.6.68 CHUVEIRO SPRINKLES K115 79º

11.6.68	15.003.0500-F	CHUVEIRO AUTOMÁTICO SPRINKLER DE RESPOSTA PADRAO, TIPO LATERA L (SIDEWALL) DN 15MM (1/2"), TEMPERATURA 79ºC (BULBO VERMELHO) E COEFICIENTE DE DESCARGA K115. FORNECIMENTO E COLOCACAO					10,00	UN
PRANCHA	LOCAL			QUANT		TOTAL		
INCÊNDIO	2º PAVIMENTO			10,00				

11.6.69 VGA

11.6.69	15.003.0001-F	KIT VÁLVULA GOVERNO COM TRIM E ALARME 6". FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO					5,00	UN
PRANCHA	LOCAL			QUANT		TOTAL		
INCÊNDIO	1º PAVIMENTO			1,00				
INCÊNDIO	2º PAVIMENTO			1,00				
INCÊNDIO	3º PAVIMENTO			1,00				
INCÊNDIO	4º PAVIMENTO			1,00				
INCÊNDIO	5º PAVIMENTO			1,00				

11.6.70 INSTALAÇÃO DE HIDRANTE

11.6.70	SINAPI 110904	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATÉ 200 PSI					6,00	UN
PRANCHA	LOCAL			QUANT.		TOTAL		
INCÊNDIO	REDE PRINCIPAL			4,00				
INCÊNDIO	1º PAVIMENTO			2,00				

11.6.71 PINTURA DAS TUBULAÇÕES

11.6.71	17.013.0100-F	PINTURA COM TINTA EPOXI A BASE D'AGUA SEMBRILHANTE, PARA USO HOSPITALAR, SOBRE TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS E INCÊNDIO INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, PRIMER E DUAS DEMAS DE ACABAMENTO					369,36	M2
PRANCHA	LOCAL	COMP.	DIAM.	ÁREA	FATOR	TOTAL		
6"		18,00	0,152	8,618	1,25	10,77		
4"		84,00	0,102	26,812	1,25	33,51		
3"		192,00	0,076	45,963	1,25	57,45		
2.1/2"		492,00	0,064	98,150	1,25	122,69		
2"		60,00	0,051	9,576	1,25	11,97		
1.1/2"		138,00	0,038	16,518	1,25	20,65		
1.1/4"		300,00	0,028	26,333	1,25	32,92		
1"		796,00	0,025	63,518	1,25	79,40		

11.7 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO (AGUARDANDO REVISAR O PROJETO)

11.7.1 HIWALL 9.000BTU/H - CONDENSADORA

11.7.1	SINAPI 103277	AR CONDICIONADO SPLITÃO 10 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE					6,00	UN
PRANCHA	LOCAL			QUANT.		TOTAL		
PROJETO AR CONDICIONADO	7,5TR			5,00		5,00		
PROJETO AR CONDICIONADO	5TR			1,00		1,00		

11.7.2 CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA RENOVACÃO DE AR

11.7.2	18.034.0264-A	CAIXA DE VENTILACAO COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO EM TORNO DE 4600M3/H, PRESSAO APROXIMADA DE 30MMCA. FORNECIMENTO E COL. OCACAO					1,00	UN
PRANCHA	LOCAL			QUANT.		TOTAL		
PROJETO AR CONDICIONADO				1,00		1,00		

11.7.3 HIWALL 12.000BTU/H

11.7.3	SINAPI 103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE					16,00	UN
PRANCHA	LOCAL			QUANT.		TOTAL		
PROJETO AR CONDICIONADO				16,00		16,00		

11.7.4 HIWALL 18.000BTU/H

11.7.4	SINAPI 103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE					4,00	UN
PRANCHA	LOCAL			QUANT.		TOTAL		
PROJETO AR CONDICIONADO				4,00		4,00		

11.7.5 HIWALL 24.000BTU/H

11.7.5	SINAPI 103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE					17,00	UN
PRANCHA	LOCAL			QUANT.		TOTAL		

PROJETO AR CONDICIONADO				17,00		17,00
-------------------------	--	--	--	-------	--	-------

11.7.6 HIWALL 9.000BTU/H

11.7.6	SINAPI 103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE					16,00	UN
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO AR CONDICIONADO				16,00	16,00		

11.7.7 PISO TETO 30.000 E 36.000BTU/H

11.7.7	SINAPI 103261	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE					27,00	UN
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO AR CONDICIONADO	30.000BTU			19,00	19,00		
	PROJETO AR CONDICIONADO	36.000BTU			8,00	8,00		

11.7.8 PISO TETO 46.000BTU/H

11.7.8	SINAPI 103263	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE					5,00	UN
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO AR CONDICIONADO				5,00	5,00		

11.7.9 PISO TETO 57.000BTU/H

11.7.9	SINAPI 103265	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE					3,00	UN
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO AR CONDICIONADO				3,00	3,00		

11.7.10 BUILT IN 24.000BTU

11.7.10	SINAPI 103280-F	AR CONDICIONADO SPLIT DUTO, 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021					1,00	UN
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO AR CONDICIONADO				1,00	1,00		

11.7.11 CASSETE 46.000BTU

11.7.11	SINAPI 103273	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE					3,00	UN
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO AR CONDICIONADO				3,00	3,00		

11.7.12 CASSETE 58.000BTU

11.7.12	SINAPI 103275	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE					3,00	UN
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO AR CONDICIONADO				3,00	3,00		

11.7.13 VENEZIANA DE AR EXTERIOR

11.7.13	18.016.0355-A	TOMADA DE AR EM VENEZIANA, DE ALUMINIO ANODIZADO, COM TELA DE NYLON E FILTRO DE FIBRA SINTETICA, MEDINDO EM TORNO DE (385X330)MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO					34,00	M2
	PRANCHA	LOCAL	COMP.	LARG.	QUANT.	TOTAL		
	PROJETO AR CONDICIONADO	385 X 330MM			34,00	34,00		

11.7.14	18.016.0361-A	TOMADA DE AR EM VENEZIANA, DE ALUMINIO ANODIZADO, COM TELA DE NYLON E FILTRO DE FIBRA SINTETICA, MEDINDO EM TORNO DE (985X990)MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO					1,00	M2
	PRANCHA	LOCAL	COMP.	LARG.	QUANT.	TOTAL		
	PROJETO AR CONDICIONADO	1585 X 330MM			1,00	1,00		

11.7.15 DUTOS DE DISTRIBUIÇÃO PARA SPLITÔES

11.7.15	15.005.0253-A	DUTO PARA CONDIONAMENTO DE AR, CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, NAS DIVERSAS BITOLAS, CONFORME ABNT NBR 16401, ISOLA DO COM MANTA DE LA DE VIDRO, REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO, INCLUINDO CINTAS, FITAS, SUPORTES PINTADOS, DIFUSORES E GRELHAS EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO					1.658,00	KG
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO AR CONDICIONADO				1658,00	1.658,00		

11.7.16 DUTOS DE DISTRIBUIÇÃO PARA EXAUSTORES

11.7.16	15.005.0280-A	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR, VENTILACAO, CHAVETADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, NAS DIVERSAS BITOLAS, CONFORME ABNT NBR 16401, ISOLA DO COM MANTA DE LA DE VIDRO, REVESTIDA COM FOLHA DE ALUMINIO, INCLUINDO CINTAS, FITAS, SUPORTES PINTADOS, DIFUSORES EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO					1.658,00	KG
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO AR CONDICIONADO				1658,00	1.658,00		

11.7.17 DUTOS DE DISTRIBUIÇÃO PARA AR CONDICIONADO

11.7.17	15.005.0272-A	DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO COM ISOLAMENTO TERMICO EM LA DE VIDRO, SECAO CIRCULAR DE 15CM (6"). FORNECIMENTO E COLOCACAO					1.256,00	M
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO AR CONDICIONADO				1256,00	1.256,00		

11.7.18 GRELHA DE PORTA

11.7.18								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

11.7.18	18.016.0315-A	GRELHA PARA PORTA,COM MOLDURA DUPLA,EM ALUMINIO ANODIZADO,ME DINDO EM TORNO DE (500X250)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO					105,00	UN
	PRANCHA	DIMENSÃO		QUANT.		TOTAL		
	PROJETO AR CONDICIONADO	325x165mm		52,00		52,00		
	PROJETO AR CONDICIONADO	425x165mm		10,00		10,00		
	PROJETO AR CONDICIONADO	325x225mm		23,00		23,00		
	PROJETO AR CONDICIONADO	425x225mm		11,00		11,00		
	PROJETO AR CONDICIONADO	425x325mm		9,00		9,00		
11.7.19 GRELHA DE PORTA								
11.7.19	18.016.0317-A	GRELHA PARA PORTA,COM MOLDURA DUPLA,EM ALUMINIO ANODIZADO,ME DINDO EM TORNO DE (600X300)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO					9,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.		TOTAL		
	PROJETO AR CONDICIONADO	525x325mm		5,00		5,00		
	PROJETO AR CONDICIONADO	625x325mm		4,00		4,00		
11.7.20 GRELHA DE RETORNO E EXAUSTÃO								
11.7.20	18.016.0300-A	GRELHA DE RETORNO,COM REGISTRO,EM ALUMINIO ANODIZADO,MEDINDO EM TORNO DE (350X200)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO					87,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.		TOTAL		
	PROJETO AR CONDICIONADO	225X125MM		19,00		19,00		
	PROJETO AR CONDICIONADO	325X125MM		49,00		49,00		
	PROJETO AR CONDICIONADO	325X165MM		19,00		19,00		
11.7.21	18.016.0302-A	GRELHA DE RETORNO,COM REGISTRO,EM ALUMINIO ANODIZADO,MEDINDO EM TORNO DE (400X400)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO					34,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.		TOTAL		
	PROJETO AR CONDICIONADO	325X225MM		18,00		18,00		
	PROJETO AR CONDICIONADO	425X225MM		9,00		9,00		
	PROJETO AR CONDICIONADO	425X325MM		7,00		7,00		
11.7.22	18.016.0306-A	GRELHA DE RETORNO,COM REGISTRO,EM ALUMINIO ANODIZADO,MEDINDO EM TORNO DE (750X250)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO					8,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.		TOTAL		
	PROJETO AR CONDICIONADO	625X325MM		2,00		2,00		
	PROJETO AR CONDICIONADO	525X225MM		6,00		6,00		
11.7.23	18.016.0308-A	GRELHA DE RETORNO,COM REGISTRO,EM ALUMINIO ANODIZADO,MEDINDO EM TORNO DE (900X150)MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO					4,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.		TOTAL		
	PROJETO AR CONDICIONADO	825X325MM		4,00		4,00		
11.7.24 TUBULAÇÃO DE DRENO								
11.7.24	15.036.0036-A	TUBO DE PVC RIGIDO DE 20MM.SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EME NDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO					2.011,00	M
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.		TOTAL		
	PROJETO AR CONDICIONADO			2011,00		2.011,00		
11.7.25 TUBULAÇÃO DE COBRE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 30.000BTU								
11.7.25	15.005.0240-A	TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO SPLI T CONDENSADOR/EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 18655,INCLUSIVE I SOLAMENTO TERMICO,INTERLIGACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,P ARA APARELHOS DE 9000 A 30000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO					869,00	M
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.		TOTAL		
	PROJETO AR CONDICIONADO			869,00		869,00		
11.7.26 TUBULAÇÃO DE COBRE AR CONDICIONADO DE 36.000 A 60.000BTU								
11.7.26	15.005.0245-A	TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE AR-CONDICIONADO SPLI T CONDENSADOR/EVAPORADOR,CONFORME ABNT NBR 18655,INCLUSIVE I SOLAMENTO TERMICO,INTERLIGACAO ELETRICA,CONEXOES E FIXACAO,P ARA APARELHOS DE 36000 A 60000 BTU/H.FORNECIMENTO E INSTALACAO					1.142,00	M
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.		TOTAL		
	PROJETO AR CONDICIONADO			1.142,00		1.142,00		
11.7.27 EXAUSTORES AXIAIS								
11.7.27	COTAÇÃO	EXAUSTOR TURBO 125. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO					6,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.		TOTAL		
	PROJETO AR CONDICIONADO			6,00		6,00		
11.7.28	COTAÇÃO	EXAUSTOR TURBO 150. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO					12,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.		TOTAL		
	PROJETO AR CONDICIONADO			6,00		6,00		
	PROJETO AR CONDICIONADO			6,00		6,00		
11.7.29	COTAÇÃO	EXAUSTOR TURBO 200. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO					6,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.		TOTAL		
	PROJETO AR CONDICIONADO			6,00		6,00		
11.7.30	COTAÇÃO	EXAUSTOR AXC 315A. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO					6,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.		TOTAL		
	PROJETO AR CONDICIONADO			6,00		6,00		
11.7.31 EQUIPAMENTO CHILLER								
11.7.31	18.030.0200-A	EQUIPAMENTO CHILLER (RESFRIADOR DE LIQUIDOS),CONDENSACAO A A R,REGIME DE TRABALHO (TEMPERATURA) 0,1°C (EVAPORADORA) E 45° C (CONDENSADORA),COM CAPACIDADE DE 25TR.FORNECIMENTO E COLOCACAO					6,00	UN
	PRANCHA	LOCAL		QUANT.		TOTAL		
	PROJETO AR CONDICIONADO			6,00		6,00		

11.8 INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS								
11.8.1 TUBO 15MM								
11.8.1	15.014.0005-F	INSTALAÇÃO COM TUBULAÇÃO DE COBRE DE 15MM, PARA USO MEDICINAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E LIMPEZA, EXCLUSIVE CONEXÕES, POSTO DE CONSUMO, PAINEL DE ALARME, VÁLVULA E CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO (VIDE FAMÍLIA 18.050).					2.224,50	M
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			2224,50	2.224,50		
11.8.2 TUBO 22MM								
11.8.2	15.014.0010-F	INSTALAÇÃO COM TUBULAÇÃO DE COBRE DE 22MM, PARA USO MEDICINAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E LIMPEZA, EXCLUSIVE CONEXÕES, POSTO DE CONSUMO, PAINEL DE ALARME, VÁLVULA E CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO (VIDE FAMÍLIA 18.050).					144,92	M
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			144,92	144,92		
11.8.3 TUBO 28MM								
11.8.3	15.014.0015-F	INSTALAÇÃO COM TUBULAÇÃO DE COBRE DE 28MM, PARA USO MEDICINAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E LIMPEZA, EXCLUSIVE CONEXÕES, POSTO DE CONSUMO, PAINEL DE ALARME, VÁLVULA E CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO (VIDE FAMÍLIA 18.050).					49,70	M
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			49,70	49,70		
11.8.4 TUBO 35MM								
11.8.4	15.014.0020-F	INSTALAÇÃO COM TUBULAÇÃO DE COBRE DE 35MM, PARA USO MEDICINAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E LIMPEZA, EXCLUSIVE CONEXÕES, POSTO DE CONSUMO, PAINEL DE ALARME, VÁLVULA E CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO (VIDE FAMÍLIA 18.050).					70,94	M
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			70,94	70,94		
11.8.5 TUBO 42MM								
11.8.5	15.014.0025-F	INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 42MM,PARA USO MEDICINAL ,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIV E POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VÁLVULA E CENTRAL DE DIS TRIBUICAO (VIDE FAMÍLIA 18.050)					110,66	M
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			110,66	110,66		
11.8.6 TUBO 54MM								
11.8.6	15.014.0030-F	INSTALACAO COM TUBULACAO DE COBRE DE 54MM,PARA USO MEDICINAL ,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,CONEXOES E LIMPEZA,EXCLUSIV E POSTO DE CONSUMO,PAINEL DE ALARME,VÁLVULA E CENTRAL DE DIS TRIBUICAO (VIDE FAMÍLIA 18.050)					133,33	M
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			133,33	133,33		
11.8.7 LUVA 15MM								
11.8.7	06041	LUVA COBRE SC ASTM B-75 Ø 15MM					161,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			161,00	161,00		
11.8.8 LUVA 22MM								
11.8.8	06042	LUVA COBRE SC ASTM B-75 Ø 22MM					22,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			22,00	22,00		
11.8.9 LUVA 28MM								
11.8.9	06043	LUVA COBRE SC ASTM B-75 Ø 28MM					3,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			3,00	3,00		
11.8.10 LUVA 35MM								
11.8.10	06044	LUVA BRONZE SC ASTM B-75 Ø 35MM					11,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			11,00	11,00		
11.8.11 LUVA 42MM								
11.8.11	06045	LUVA BRONZE SC ASTM B-75 Ø 42MM					8,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			8,00	8,00		
11.8.12 LUVA 54MM								
11.8.12	06044	LUVA BRONZE SC ASTM B-75 Ø 54MM					12,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			12,00	12,00		

11.8.13		COTOVELO 15MM						
11.8.13	06050	COTOVELO DE COBRE 90° SC ASTM B-75 Ø 15MM					655,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			655,00	655,00		
11.8.14		COTOVELO 22MM						
11.8.14	06051	COTOVELO DE COBRE 90° SC ASTM B-75 Ø 22MM					22,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			22,00	22,00		
11.8.15		COTOVELO 28MM						
11.8.15	06052	COTOVELO DE COBRE 90° SC ASTM B-75 Ø 28MM					5,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			5,00	5,00		
11.8.16		COTOVELO 35MM						
11.8.16	06053	COTOVELO DE COBRE 90° SC ASTM B-75 Ø 35MM					6,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			6,00	6,00		
11.8.17		COTOVELO 42MM						
11.8.17	06054	COTOVELO DE COBRE 90° SC ASTM B-75 Ø 42MM					10,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			10,00	10,00		
11.8.18		COTOVELO 54MM						
11.8.18	06055	COTOVELO DE COBRE 90° SC ASTM B-75 Ø 54MM					17,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			17,00	17,00		
11.8.19		TE 15MM						
11.8.19	06059	TÊ DE COBRE SC ASTM B-75 Ø 15MM					217,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			217,00	217,00		
11.8.20		TE 22MM						
11.8.20	06060	TÊ DE COBRE SC ASTM B-75 Ø 22MM					25,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			25,00	25,00		
11.8.21		TE 28MM						
11.8.21	06061	TÊ DE COBRE SC ASTM B-75 Ø 28MM					23,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			23,00	23,00		
11.8.22		TE 35MM						
11.8.22	06062	TÊ DE COBRE SC ASTM B-75 Ø 35MM					13,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			13,00	13,00		
11.8.23		TE 42MM						
11.8.23	06063	TÊ DE COBRE SC ASTM B-75 Ø 42MM					36,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			36,00	36,00		
11.8.24		TE 54MM						
11.8.24	06064	TÊ DE COBRE SC ASTM B-75 Ø 54MM					36,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			36,00	36,00		
11.8.25		BUCHA DE REDUÇÃO 22x15MM						

11.8.25	07552	BUCHA REDUÇÃO CONC. 22x15MM					61,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			61,00	61,00		
11.8.26		BUCHA DE REDUÇÃO 28x15MM						
11.8.26	07550	BUCHA REDUÇÃO CONC. 28x15MM					30,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			30,00	30,00		
11.8.27		BUCHA DE REDUÇÃO 28x22MM						
11.8.27	07560	BUCHA REDUÇÃO CONC. 28x22MM					11,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			11,00	11,00		
11.8.28		BUCHA DE REDUÇÃO 35x15MM						
11.8.28	COTAÇÃO	BUCHA REDUÇÃO CONC. 35x15MM					10,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			10,00	10,00		
11.8.29		BUCHA DE REDUÇÃO 35x28MM						
11.8.29	COTAÇÃO	BUCHA REDUÇÃO CONC. 35x28MM					11,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			11,00	11,00		
11.8.30		BUCHA DE REDUÇÃO 42x35MM						
11.8.30	07556	BUCHA REDUÇÃO CONC. 42x35MM					6,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			6,00	6,00		
11.8.31		BUCHA DE REDUÇÃO 42x15MM						
11.8.31	COTAÇÃO	BUCHA REDUÇÃO CONC. 42x15MM					38,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			38,00	38,00		
11.8.32		BUCHA DE REDUÇÃO 42x28MM						
11.8.32	COTAÇÃO	BUCHA REDUÇÃO CONC. 42x28MM					2,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			2,00	2,00		
11.8.33		BUCHA DE REDUÇÃO 54x42MM						
11.8.33	07559	BUCHA REDUÇÃO CONC. 54x42MM					6,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			6,00	6,00		
11.8.34		BUCHA DE REDUÇÃO 54x28MM						
11.8.34	07560	BUCHA REDUÇÃO CONC. 54x28MM					4,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			4,00	4,00		
11.8.35		VÁLVULA ESF 1/2"						
11.8.35	15.014.0001-F	VÁLVULA ESF. LT ASTM B-124 250 LB Ø 1/2"					144,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			144,00	144,00		
11.8.36		VÁLVULA ESF 3/4"						
11.8.36	15.014.0002-F	VÁLVULA ESF. LT ASTM B-124 250 LB Ø 3/4"					12,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			12,00	12,00		
11.8.37		VÁLVULA ESF 1"						

11.8.37	15.014.0003-F	VÁLVULA ESF. LT ASTM B-124 250 LB Ø 1"					2,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			2,00	2,00		
11.8.38		VÁLVULA ESF 1 1/4"						
11.8.38	15.014.0004-F	VÁLVULA ESF. LT ASTM B-124 250 LB Ø 1 1/4"					4,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			4,00	4,00		
11.8.39		VÁLVULA ESF 2"						
11.8.39	15.014.0004-F	VÁLVULA ESF. LT ASTM B-124 250 LB Ø 2"					4,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			4,00	4,00		
11.8.40		CONECTOR 15MM X 1/2"						
11.8.40	15.014.0005-F	CONECTOR MACHO BRONZE SC-B-75 Ø 15MM X 1/2"					347,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			347,00	347,00		
11.8.41		POSTO DE CONSUMO OX						
11.8.41	COMPOSIÇÃO	POSTO DE CONSUMO APARENTE DUPLA RETENÇÃO OX					150,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			150,00	150,00		
11.8.42		POSTO DE CONSUMO VC						
11.8.42	COMPOSIÇÃO	POSTO DE CONSUMO APARENTE DUPLA RETENÇÃO VC					129,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			129,00	129,00		
11.8.43		POSTO DE CONSUMO AR						
11.8.43	COMPOSIÇÃO	POSTO DE CONSUMO APARENTE DUPLA RETENÇÃO AR					138,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			138,00	138,00		
11.8.44		POSTO DE CONSUMO N2O						
11.8.44	COMPOSIÇÃO	POSTO DE CONSUMO APARENTE DUPLA RETENÇÃO N2O					6,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL			6,00	6,00		
11.8.45		PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL OX						
11.8.45	COMPOSIÇÃO	PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL OX					1,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL	EMERGENCIAL		1,00	1,00		
11.8.46		PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL VC						
11.8.46	COMPOSIÇÃO	PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL VC					1,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL	EMERGENCIAL		1,00	1,00		
11.8.47		PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL AR						
11.8.47	COMPOSIÇÃO	PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL AR					1,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL	EMERGENCIAL		1,00	1,00		
11.8.48		PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL N2O						
11.8.48	COMPOSIÇÃO	PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL N2O					1,00	UND
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.	TOTAL		
	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	LISTA DE MATERIAL	EMERGENCIAL		1,00	1,00		
11.8.49		PINTURA DAS TUBULAÇÕES						

11.8.49	17.013.0100-F	PINTURA COM TINTA EPOXI A BASE D'AGUA SEMIBRILHANTE, PARA USO HOSPITALAR, SOBRE TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS E INCÊNDIO, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, PRIMER E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO						205,29	M2
	PRANCHA	LOCAL	COMP.	DIAM.	ÁREA	FATOR	TOTAL		
	REDE 15MM		2224,50	0,015	104,827	1,25	131,03		
	REDE 22MM		144,92	0,022	10,016	1,25	12,52		
	REDE 28MM		49,70	0,028	4,372	1,25	5,46		
	REDE 35MM		70,94	0,035	7,800	1,25	9,75		
	REDE 42MM		110,66	0,042	14,601	1,25	18,25		
	REDE 54MM		133,33	0,054	22,619	1,25	28,27		
11.9 INSTALAÇÕES DE DADOS, VOZ E MONITORAMENTO									
11.9.1 CONECTOR RJ45									
11.9.1	39603-F	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" - PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015							182,00
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.		TOTAL		
	PONTOS MARCADOS	3º PAVIMENTO			60,00		60,00		
	PONTOS MARCADOS	4º PAVIMENTO			66,00		66,00		
	PONTOS MARCADOS	5º PAVIMENTO			56,00		56,00		
11.9.2 CAIXA PVC 4X2									
11.9.2	SINAPI 91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" - PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015							91,00
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.		TOTAL		
	PONTOS MARCADOS	3º PAVIMENTO			30,00		30,00		
	PONTOS MARCADOS	4º PAVIMENTO			33,00		33,00		
	PONTOS MARCADOS	5º PAVIMENTO			28,00		28,00		
11.9.3 CABO FTP-5E BLINDADA (24AWG)									
11.9.3	SINAPI 98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							456,00
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.		TOTAL		
	PONTOS MARCADOS	3º PAVIMENTO			176,00		176,00		
	PONTOS MARCADOS	4º PAVIMENTO			170,00		170,00		
	PONTOS MARCADOS	5º PAVIMENTO			110,00		110,00		
11.9.4 CABO UTP-6 (24AGW)									
11.9.4	SINAPI 98296	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO							456,00
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.		TOTAL		
	PONTOS MARCADOS	3º PAVIMENTO			176,00		176,00		
	PONTOS MARCADOS	4º PAVIMENTO			170,00		170,00		
	PONTOS MARCADOS	5º PAVIMENTO			110,00		110,00		
11.9.5 CAT 6E-AZ									
11.9.5	98295-F	CABO CAT 6E-AZ, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.							456,00
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.		TOTAL		
	PONTOS MARCADOS	3º PAVIMENTO			176,00		176,00		
	PONTOS MARCADOS	4º PAVIMENTO			170,00		170,00		
	PONTOS MARCADOS	5º PAVIMENTO			110,00		110,00		
1.9.6 PLACA 1 MODULO 2X4 RJ-45									
1.9.6	15.019.0095-A	TOMADA TIPO RJ45 DE EMBUTIR, COMPLETA, PARA LOGICA, FORNECIMENTO O E COLOCAÇÃO							91,00
	PRANCHA	LOCAL			QUANT.		TOTAL		
	PONTOS MARCADOS	3º PAVIMENTO			30,00		30,00		
	PONTOS MARCADOS	4º PAVIMENTO			33,00		33,00		
	PONTOS MARCADOS	5º PAVIMENTO			28,00		28,00		
11.9.7 ELETROCALHA 100X50									
11.9.7	15.018.0467-F	ELETROCALHA PERFURADA, SEM TAMP. TIPO U, 100X50, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE ZINCO A QUENTE EXCLUSIVE CONEXÕES, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.							306,00
	PRANCHA	LOCAL		M			TOTAL		
	PONTOS MARCADOS	3º PAVIMENTO		126,00			126,00		
	PONTOS MARCADOS	4º PAVIMENTO		120,00			120,00		
	PONTOS MARCADOS	5º PAVIMENTO		60,00			60,00		
11.9.8 ELETRODUTO FLEXIVEL 1" LEVE									
11.9.8	15.036.0143-A	ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL, COR AMARELA, DIAMETRO DE 32MM, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.							150,00
	PRANCHA	LOCAL		M			TOTAL		
	PONTOS MARCADOS	3º PAVIMENTO		50,00			50,00		
	PONTOS MARCADOS	4º PAVIMENTO		50,00			50,00		
	PONTOS MARCADOS	5º PAVIMENTO		50,00			50,00		
12 COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES									
12.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE BANHEIROS E ÁREAS MOLHADAS									
12.1	16.030.0030-A	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BANHEIROS E PISOS FRIOS COM PAREDES DE ALVENARIA OU GESSO ACARTONADO, EM REGANÇO DUAS DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO ATENDENDO A ABNT NBR 11905, CONSUMO DE 1KG/M2, DEMAIO IMPERM BASE RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO						3.253,09	M2
	LOCAL	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA	PISO	DESC	TOTAL		
			3º PAVIMENTO						
	DML 01	8,40	3,00	25,20	4,16	1,89	27,47		
	UTILIDADES	5,58	3,00	16,74	5,58	2,32	20,00		
	VESTIÁRIO FEMININO CIRURGICO	19,79	3,00	59,37	20,26	5,77	73,86		
	VESTIÁRIO MASCULINO CIRURGICO	17,11	3,00	51,33	16,41	1,89	65,85		
	DTR	9,20	3,00	27,60	9,20	3,68	33,12		
	BANHEIRO REPOUSO MÉDICO	9,00	3,00	27,00	4,50	3,09	28,41		
	BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM	9,20	3,00	27,60	4,57	1,89	30,28		
	DML 02	6,70	3,00	20,10	2,80	1,68	21,22		
	COPA	12,60	3,00	37,80	9,92	1,68	46,04		
	BANHEIRO DEAMBULAÇÃO	9,00	3,00	27,00	4,50	3,30	28,20		
	DTR	6,10	3,00	18,30	2,32	2,04	18,58		
	UTILIDADES	8,50	3,00	25,50	4,29	2,04	27,75		
	DML	8,20	3,00	24,60	3,90	2,88	25,62		
	BANHEIRO PPP1	9,20	3,00	27,60	4,80	3,14	29,26		
	BANHEIRO PPP 02	9,20	3,00	27,60	4,80	2,10	30,30		
	BANHEIRO PPP 03	9,48	3,00	28,44	4,76	4,10	29,10		
	BANHEIRO PPP 04	8,60	3,00	25,80	4,42	3,30	26,92		
	BANHEIRO PPP 05	9,20	3,00	27,60	4,80	2,10	30,30		
	VESTIÁRIO FEMININO	12,60	3,00	37,80	9,62	3,36	44,06		
	VESTIÁRIO MASCULINO	12,70	3,00	38,10	9,72	3,36	44,46		
	BANHEIRO GINECOLOGIA 01	10,00	3,00	30,00	6,00	2,10	33,90		
	BANHEIRO GINECOLOGIA 02	10,00	3,00	30,00	5,89	2,10	33,79		
	BANHEIRO GINECOLOGIA 03	9,90	3,00	29,70	5,86	2,10	33,46		
	BANHEIRO GINECOLOGIA 04	1,10	3,00	3,30	6,15	2,10	7,35		
	UTILIDADES	11,60	3,00	34,80	6,82	2,28	39,34		
	BANHEIRO ADMISSÃO	8,60	3,00	25,80	4,20	3,14	26,86		
	SANITÁRIO MEDICAÇÃO	8,39	3,00	25,17	4,04	3,30	25,91		
	SANITÁRIO ESPERA	8,40	3,00	25,20	4,05	3,30	25,95		
	COPA	9,80	3,00	29,40	5,90	3,46	31,84		
	SANITÁRIO MASC	7,35	3,00	22,05	3,26	3,60	21,71		
	SANITÁRIO FEM	7,65	3,00	22,95	3,60	4,65	21,90		
	PREPARO DE MEDICAÇÃO 01	12,20	3,00	36,60	4,42	4,60	32,00		
	PREPARO DE MEDICAÇÃO 02	12,10	3,00	36,30	4,42	3,63	32,67		
			4º PAVIMENTO						
	SANITÁRIO FEM	7,31	3,00	21,93	3,26	3,60	21,59		
	SANITÁRIO MASC	7,65	3,00	22,95	3,60	4,65	21,90		
	SANITÁRIO 01	6,70	3,00	20,10	2,75	3,30	19,55		
	SANITÁRIO 02	6,60	3,00	19,80	2,66	2,10	20,36		
	BANHEIRO TRATAMENTO 02	9,50	3,00	28,50	5,25	3,50	30,25		
	BANHEIRO TRATAMENTO 01	10,61	3,00	31,83	6,12	2,10	35,85		
	BANHEIRO ALOJAMENTO 09	8,60	3,00	25,80	4,42	2,10	28,12		
	BANHEIRO ALOJAMENTO 08	8,90	3,00	26,70	4,35	2,10	28,95		
	BANHEIRO ALOJAMENTO 07	8,60	3,00	25,80	4,42	4,18	26,04		

BANHEIRO ALOJAMENTO 06	8,60	3,00	25,80		4,42	2,10	28,12
BANHEIRO ALOJAMENTO 05	8,60	3,00	25,80		4,42	2,10	28,12
BANHEIRO ALOJAMENTO 04	8,60	3,00	25,80		4,42	2,10	28,12
BANHEIRO ALOJAMENTO 03	8,60	3,00	25,80		4,40	3,98	26,22
BANHEIRO ALOJAMENTO 02	8,60	3,00	25,80		4,42	4,18	26,04
BANHEIRO ALOJAMENTO 01	8,88	3,00	26,64		4,38	3,22	27,80
RESÍDUOS 02	7,50	3,00	22,50		3,37	2,68	23,19
UTILIDADES	7,90	3,00	23,70		3,82	2,68	24,84
RESÍDUOS 01	8,40	3,00	25,20		4,25	1,68	27,77
COPA	11,50	3,00	34,50		6,88	1,68	39,70
DML	8,40	3,00	25,20		8,05	2,10	31,15
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM	9,40	3,00	28,20		5,10	2,10	31,20
LACTÁRIO LAVAGEM MAMADEIRA	11,70	3,00	35,10		8,55	3,10	40,55
VESTIÁRIO BANCO DE LEITE	8,15	3,00	24,45		4,15	3,78	24,82
BANCO DE LEITE (RECEPÇÃO EXTERNA)	12,10	3,00	36,30		6,28	2,48	40,10
LACTÁRIO AREA DE PREPARO	22,50	3,00	67,50		21,32	8,90	79,92
SANITÁRIO LACTÁRIO	7,00	3,00	21,00		3,00	1,68	22,32
BANCO DE LEITE PASTEURIZAÇÃO	31,50	3,00	94,50		35,90	6,20	124,20
BANCO DE LEITE LIOFILIZAÇÃO	12,50	3,00	37,50		8,50	2,10	43,90
BANCO DE LEITE CONTROLE DE QUALI.	17,10	3,00	51,30		14,49	4,50	61,29
SANITÁRIO BANCO DE LEITE	8,15	3,00	24,45		4,15	3,30	25,30
PREPARO DE MEDICAÇÃO 01	14,51	3,00	43,53			6,75	36,78
5º PAVIMENTO							
SANITÁRIO FEM	7,35	3,00	22,05		3,26	3,60	21,71
SANITÁRIO MASC	7,65	3,00	22,95		3,60	4,65	21,90
BANHEIRO REPOUSO MÉDICO	9,00	3,00	27,00		4,50	2,48	29,02
BANHEIRO ISOLAMENTO	11,00	3,00	33,00		4,58	3,68	33,90
DML	5,69	3,00	17,07		1,97	1,68	17,36
LAVAGEM DE INCUBADORA	12,61	3,00	37,83		8,82	2,10	44,55
SALA DE SERVIÇOS	14,00	3,00	42,00			4,00	38,00
HIGIENE RN UTI	14,00	3,00	42,00		10,50	2,98	49,52
HIGIENE RN UCI	12,80	3,00	38,40		9,25	2,76	44,89
UTILIDADES UTI	11,75	3,00	35,25		7,02	2,68	39,59
BANHEIRO ENFERMAGEM	9,20	3,00	27,60		5,05	2,40	30,25
RESÍDUOS TEMPORÁRIOS UTI	8,90	3,00	26,70		4,50	2,68	28,52
UTILIDADE UCI	11,30	3,00	33,90		6,36	3,68	36,58
RESÍDUOS TEMPORÁRIOS UCI	8,60	3,00	25,80		4,20	3,68	26,32
COPA	12,50	3,00	37,50		8,60	2,10	44,00
DML UCI E UTI	11,07	3,00	33,21		5,59	1,68	37,12
PREPARO DE MEDICAÇÃO	14,00	3,00	42,00			6,00	36,00
SANITÁRIO FUNCIONÁRIO	6,40	3,00	19,20		6,40	1,68	23,92
BANHEIRO CANGURU 01	8,50	3,00	25,50		4,00	2,53	26,97
BANHEIRO CANGURU 02	7,23	3,00	21,69		3,25	2,70	22,24
BANHEIRO CANGURU 03	7,33	3,00	21,99		3,35	2,69	22,65
BANHEIRO CANGURU 04	7,31	3,00	21,93		3,33	1,89	23,37
DML	7,40	3,00	22,20		3,17	1,68	23,69
SANITÁRIO	7,50	3,00	22,50		3,24	2,10	23,64
ÁREA TÉCNICA AR CONDICIONADO	60,10	3,00	180,30		205,54		385,84

12.2 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MATA ASFALTICA

12.2	16.020.0001-A	IMPERMEABILIZACAO CMANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIME ROS, TIPO III-B, ESP. 4,00MM, CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2, APLICACAO CHAMA MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE, CONSUMO 0,40KG/M2, INCLUSIVE ESTE					20,40	M2
	LOCAL	COMPR	LARG	ALTURA	ÁREA	DESCONTO	TOTAL	
	LAJE IMPERMEABILIZADA			0,40	20,40		20,40	

12.3 TELHA COBERTURA

12.3	16.007.0021-A	COBERTURA COM TELHAS TRAPEZOIDAIS EM ACO GALVANIZADO, ESPESURA DE 0,5MM, INCLUSIVE FIXACOES E MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA					326,61	M2
	LOCAL			ÁREA	INCLINAÇÃO		TOTAL	
	TELHADO (AMPLIAÇÃO)			302,42	1,08		326,61	

12.4 RUFO METALICO

12.4	16.005.0027-A	RUFO DE GALVALUME COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (0,7X500)MM, FORNECIMENTO E COLOCACAO					49,55	M
	LOCAL	COMPR	LADOS				TOTAL	
	TELHADO (AMPLIAÇÃO)	27,2	1,00				27,20	
		13,65	1,00				13,65	
		8,7	1,00				8,70	

12.5 ESCADA DE MARINHEIRO

12.5	14.002.0250-A	ESCADA DE MARINHEIRO, COM LARGURA DE 0,40M, EXECUTADA EM BARRAS DE FERRO DE 1,1/2"X1/4", SENDO OS DEGRAUS EM FERRO REDONDO DE 5/8", ESPACADOS DE 30CM, FORNECIMENTO E COLOCACAO					4,00	M
	LOCAL			COMPRIMENTO	ALTURA		TOTAL	
	ACESSO A COBERTURA			4,00			4,00	

12.6 CONTRAPISO

12.6	13.301.0119-A	CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA, EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESURA DE 2CM					20,40	M2
	LOCAL	COMPR	LARG	ALTURA	ÁREA	DESCONTO	TOTAL	
	LAJE IMPERMEABILIZADA			0,40	20,40		20,40	

12.7 CAMADA SEPARADORA

12.7	SINAPI 38365	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25MICROS					20,40	M2
	LOCAL	COMPR	LARG	ALTURA	ÁREA	DESCONTO	TOTAL	
	LAJE IMPERMEABILIZADA			0,40	20,40		20,40	

12.8 CALHA METÁLICA

12.8	16.007.0030-A	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Nº24 COM 75CM DE DESENVOLVIMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO					27,20	M
	LOCAL	COMPR					TOTAL	
	TELHADO (AMPLIAÇÃO)	27,2					27,20	

12.9 TUBO DE QUEDA

12.9	06.272.0002-A	TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA, FORNECIMENTO					120,00	M
	LOCAL	COMPR					TOTAL	

TELHADO (AMPLIAÇÃO)	120				120,00

13
13.1PINTURAS
PINTURA LATEX COM EMASSAMENTO

13.1	17.018.0265-A	PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA,PARA USO HOSPITALAR,SOB RE PAREDES E TETOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAIO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACAB AMENTO					9.747,86	M2
DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA DE TETO	ÁREA DESC	QUANT DESC	TOTAL		
3º PAVIMENTO								
ADMINISTRATIVO	13,10	3,00	10,11		4,50	49,41		
CIRCULAÇÃO ADMISSÃO	10,40	3,00	4,80		3,78	36,00		
RECEPÇÃO CENTRO OBSTÉTRICO	31,26	3,00	37,43			131,21		
ESPERA ADMISSÃO	37,30	3,00	36,32			148,22		
MEDICAÇÃO	19,00	3,00	22,13		6,90	79,13		
REFÚGIO ESCADA	20,45	3,00	19,47			80,82		
ADMISSÃO	17,84	3,00	16,06		3,30	69,58		
GINECOLOGIA 04	20,30	3,00	24,86			85,76		
GINECOLOGIA 03	20,20	3,00	24,44		4,40	85,04		
GINECOLOGIA 02	20,29	3,00	24,31			85,18		
GINECOLOGIA 01	20,06	3,00	23,70		3,50	83,88		
CIRCULAÇÃO GINECOLOGIA	61,17	3,00	62,62		22,89	246,13		
QUARTO PPP 05	17,18	3,00	7,79		2,25	59,33		
QUARTO PPP 04	15,20	3,00	13,00			58,60		
QUARTO PPP 03	16,41	3,00	16,83		4,00	66,06		
QUARTO PPP 02	17,41	3,00	18,93		4,00	71,16		
QUARTO PPP 01	17,41	3,00	18,84		4,10	71,07		
REPOUSO ENFERMAGEM	13,11	3,00	10,28		2,50	49,61		
CIRCULAÇÃO CENTRO OBSTÉTRICO	63,42	3,00	59,62		34,44	249,88		
DEAMBULAÇÃO	16,81	3,00	17,66		6,00	68,09		
ROUPARIA	8,30	3,00	4,29			29,19		
REPOUSO MÉDICO	18,30	3,00	15,56		4,50	70,46		
REPOUSO ENFERMAGEM CIRURGICO	12,70	3,00	10,07			48,17		
HALL	9,70	3,00	4,62			33,72		
CIRCULAÇÃO 02	82,30	3,00	78,50		23,18	325,40		
CIRCULAÇÃO 01	32,95	3,00	30,00		7,00	128,85		
ESTAR MÉDICO	13,30	3,00	9,55		2,00	49,45		
INSUMOS	6,90	3,00	3,07			23,77		
DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS	9,20	3,00	4,65			32,25		
BARREIRA	8,21	3,00	3,49			28,12		
CIRCULAÇÃO PARTO CIRURGICO	52,40	3,00	54,40			211,60		
RPA						-		
CIRCULAÇÃO VESTIÁRIOS	12,19	3,00	2,79		18,90	39,36		
PRESCRIÇÃO PARTO CIRURGICO	13,90	3,00	7,78			49,48		
CENTRO CIRURGICO 1	21,30	3,00	27,96			91,86		
CENTRO CIRURGICO 2	18,70	3,00	27,96			84,06		
CENTRO CIRURGICO 3	21,30	3,00	21,85			85,75		
DML 01			4,16			4,16		
UTILIDADES			5,58			5,58		
VESTIÁRIO FEMININO CIRURGICO			20,26			20,26		
VESTIÁRIO MASCULINO CIRURGICO			16,41			16,41		
DTR			9,20			9,20		
BANHEIRO REPOUSO MÉDICO			4,50			4,50		
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM			4,57			4,57		
DML 02			2,80			2,80		
COPA			9,92			9,92		
BANHEIRO DEAMBULAÇÃO			4,50			4,50		
DTR			2,32			2,32		
UTILIDADES			4,29			4,29		
DML			3,90			3,90		
BANHEIRO PPP1			4,80			4,80		
BANHEIRO PPP 02			4,80			4,80		
BANHEIRO PPP 03			4,76			4,76		
BANHEIRO PPP 04			4,42			4,42		
BANHEIRO PPP 05			4,80			4,80		
VESTIÁRIO FEMININO			9,62			9,62		
VESTIÁRIO MASCULINO			9,72			9,72		
BANHEIRO GINECOLOGIA 01			6,00			6,00		
BANHEIRO GINECOLOGIA 02			5,89			5,89		
BANHEIRO GINECOLOGIA 03			5,86			5,86		
BANHEIRO GINECOLOGIA 04			6,15			6,15		
UTILIDADES			6,82			6,82		
BANHEIRO ADMISSÃO			4,20			4,20		
SANITÁRIO MEDICAÇÃO			4,04			4,04		
SANITÁRIO ESPERA			4,05			4,05		
COPA			5,90			5,90		
SANITÁRIO MASC			3,26			3,26		
SANITÁRIO FEM			3,60			3,60		
PREPARO DE MEDICAÇÃO 01			7,99			7,99		
PREPARO DE MEDICAÇÃO 02			9,10			9,10		
RECOMPOSIÇÃO - TUBULAÇÃO 2º PAV			363,00			363,00		
4º PAVIMENTO								
ADMISSÃO	19,42	3,00	20,26		2,90	78,52		
ULTRASSON	15,34	3,00	12,92			58,94		
CIRCULAÇÃO ADMISSÃO	13,13	3,00	7,22			46,61		
RECEPÇÃO MATERNIDADE	30,94	3,00	38,17		3,20	130,99		
HALL	21,21	3,00	13,64			77,27		
ÁREA DE REFÚGIO ESCADA	21,46	3,00	22,57			86,95		
TRATAMENTO 1	32,56	3,00	49,40			147,08		
TRATAMENTO 2	24,38	3,00	32,60		3,00	105,74		
ALOJAMENTO 1	26,24	3,00	30,96		3,50	109,68		
ALOJAMENTO 2	24,71	3,00	33,55		5,85	107,68		
ALOJAMENTO 3	24,48	3,00	32,80		6,50	106,24		
ALOJAMENTO 4	24,70	3,00	33,48		4,00	107,58		
ALOJAMENTO 5	24,48	3,00	32,80		5,00	106,24		
ALOJAMENTO 6	24,70	3,00	33,56			107,66		
ALOJAMENTO 7	24,48	3,00	32,66		5,00	106,10		
ALOJAMENTO 8	24,70	3,00	33,56			107,66		
ALOJAMENTO 9	24,48	3,00	32,80		6,25	106,24		
PRESCRIÇÃO	13,20	3,00	9,98			49,58		
CIRCULAÇÃO	119,85	3,00	148,50		74,46	508,05		
HALL ELEVADOR	24,00	3,00	21,60			93,60		
ÁREA DE REFÚGIO RAMPAS	16,00	3,00	14,56		2,00	62,56		
CIRCULAÇÃO 2	33,60	3,00	24,51		8,40	125,31		
DEPÓSITO	11,51	3,00	8,25			42,78		
REPOUSO ENFERMAGEM	21,40	3,00	21,36			85,56		
CIRCULAÇÃO 1	30,10	3,00	26,08		12,60	116,38		
ORDENHA	20,90	3,00	25,55			88,25		
HIGIENE MAMA	15,85	3,00	11,75			59,30		
RECEPÇÃO DOADORES	11,70	3,00	8,55		2,00	43,65		
SECRETARIA	9,40	3,00	5,27			33,47		
CIRCULAÇÃO BANCO DE LEITE	11,55	3,00	5,71			40,36		
HALL BANCO DE LEITE	5,80	3,00	2,08			19,48		
CIRCULAÇÃO LACTÁRIO	10,20	3,00	5,60		8,40	36,20		
SANITÁRIO FEM			3,26			3,26		
SANITÁRIO MASC			3,60			3,60		
SANITÁRIO 01			2,75			2,75		
SANITÁRIO 02			2,66			2,66		
BANHEIRO TRATAMENTO 02			5,25			5,25		
BANHEIRO TRATAMENTO 01			6,12			6,12		
BANHEIRO ALOJAMENTO 09			4,42			4,42		

BANHEIRO ALOJAMENTO 08				4,35				4,35
BANHEIRO ALOJAMENTO 07				4,42				4,42
BANHEIRO ALOJAMENTO 06				4,42				4,42
BANHEIRO ALOJAMENTO 05				4,42				4,42
BANHEIRO ALOJAMENTO 04				4,42				4,42
BANHEIRO ALOJAMENTO 03				4,40				4,40
BANHEIRO ALOJAMENTO 02				4,42				4,42
BANHEIRO ALOJAMENTO 01				4,38				4,38
RESÍDUOS 02				3,37				3,37
UTILIDADES				3,82				3,82
RESÍDUOS 01				4,25				4,25
COPA				6,88				6,88
DML				8,05				8,05
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM				5,10				5,10
LACTÁRIO LAVAGEM MAMADEIRA				8,55				8,55
VESTIÁRIO BANCO DE LEITE				4,15				4,15
BANCO DE LEITE (RECEPÇÃO EXTERNA)				6,28				6,28
LACTÁRIO AREA DE PREPARO				21,32				21,32
SANITÁRIO LACTÁRIO				3,00				3,00
BANCO DE LEITE PASTEURIZAÇÃO				35,90				35,90
BANCO DE LEITE LIOFILIZAÇÃO				8,50				8,50
BANCO DE LEITE CONTROLE DE QUALI.				14,49				14,49
SANITÁRIO BANCO DE LEITE				4,15				4,15
PREPARO DE MEDICAÇÃO				12,88				12,88
5º PAVIMENTO								
REPOUSO MÉDICO	16,05	3,00		16,20			3,00	64,35
RECEPÇÃO UTI NEO NATAL	32,66	3,00		33,97			3,20	131,95
HALL	10,80	3,00		7,20				39,60
ISOLAMENTO	13,72	3,00		11,43			3,00	52,59
ANTE CAMARA	6,69	3,00		2,80				22,87
ÁREA REFÚGIO ESCADA	20,16	3,00		21,25				81,73
UTI NEO	123,93	3,00		175,70			12,50	547,49
DEPÓSITO DE MEDICAÇÃO	12,40	3,00		8,40				45,60
DET. EQUIPAMENTO	12,40	3,00		8,27				45,47
CIRCULAÇÃO	18,48	3,00		17,26				72,70
REPOUSO ENFERMAGEM	14,69	3,00		13,69			2,50	57,76
HALL REPOUSO ENFERMAGEM	9,90	3,00		6,02				35,72
PRESCRIÇÃO ENFERMAGEM	11,80	3,00		7,39				42,79
GUARDA DE MATERIAL	12,20	3,00		8,20				44,80
SALA DE REUNIÃO	10,20	3,00		6,45				37,05
UCI NEO	148,67	3,00		159,60			17,10	605,61
ENFERMARIA CANGURU 1	19,31	3,00		16,16			2,31	74,09
ENFERMARIA CANGURU 2	16,83	3,00		13,70			2,31	64,19
ENFERMARIA CANGURU 3	16,93	3,00		13,84			2,31	64,63
ENFERMARIA CANGURU 4	18,37	3,00		17,02			2,31	72,13
CIRCULAÇÃO CANGURU	28,16	3,00		24,68			14,28	109,16
CIRCULAÇÃO ELEVADOR	22,34	3,00		20,63			9,87	87,65
DEPÓSITO DE EQUIPAMENTO	16,10	3,00		14,28				62,58
RECEPÇÃO UCI	19,00	3,00		22,00				79,00
PSICOLOGIA	12,80	3,00		9,60				48,00
ÁREA DE REFÚGIO RAMPAS	16,00	3,00		14,58			2,00	62,56
SANITÁRIO FEM				3,28				3,28
SANITÁRIO MASC				3,60				
BANHEIRO REPOUSO MÉDICO				4,50				
BANHEIRO ISOLAMENTO				4,58				
DML				1,97				
LAVAGEM DE INCUBADORA				8,82				
SALA DE SERVIÇOS								
HIGIENE RN UTI				10,50				
HIGIENE RN UCI				9,25				
UTILIDADES UTI				7,02				
BANHEIRO ENFERMAGEM				5,05				
RESÍDUOS TEMPORÁRIOS UTI				4,50				
UTILIDADE UCI				6,36				
RESÍDUOS TEMPORÁRIOS UCI				4,20				
COPA				8,60				
DML UCI E UTI				5,59				
PREPARO DE MEDICAÇÃO								
SANITÁRIO FUNCIONÁRIO				6,40				
BANHEIRO CANGURU 01				4,00				
BANHEIRO CANGURU 02				3,25				
BANHEIRO CANGURU 03				3,35				
BANHEIRO CANGURU 04				3,33				
DML				3,17				
SANITÁRIO				3,24				
TÉRREO								
ROUPA SUJA				11,95				11,95
ESTOQUE ROUPA LIMPA	14,69	3,00		13,04				57,11
RECEBIMENTO ROUPA LIMPA	16,69	3,00		17,38				67,45

13.2 PINTURA SOBRE FERRO

13.2	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECA GEM RÁPIDA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO					5.379,79	M2
	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	PER SECÇÃO	QUANT LANCES	FATOR EMOP	ALTURA	ÁREA	TOTAL
	CORRIMÃO ESCADA	8,00	0,10	6,00	2,00			9,60
	CORRIMÃO RAMPAS	91,65	0,20	3,00	1,00			54,99
	ESTRUTURA METÁLICA EXPOSTA PARA FACHADAS - AMPLIAÇÃO						4740,55	4740,55
	TUBULAÇÃO INCÊNDIO							
	6"		18,00	0,152	8,618	1,25		10,77
	4"		84,00	0,102	26,812	1,25		33,51
	3"		192,00	0,076	45,963	1,25		57,45
	2.1/2"		492,00	0,064	96,150	1,25		122,69
	2"		60,00	0,051	9,576	1,25		11,97
	1.1/2"		138,00	0,038	16,518	1,25		20,65
	1.1/4"		300,00	0,028	26,333	1,25		32,92
	1"		796,00	0,025	63,518	1,25		79,40
	TUBULAÇÃO GASES MEDICINAIS							
	REDE 15MM		2224,50	0,015	104,827	1,25		131,03
	REDE 22MM		144,92	0,022	10,016	1,25		12,52
	REDE 28MM		49,70	0,028	4,372	1,25		5,46
	REDE 35MM		70,94	0,035	7,800	1,25		9,75
	REDE 42MM		110,66	0,042	14,601	1,25		18,25
	REDE 54MM		133,33	0,054	22,619	1,25		28,27

13.3 PREPARO DE MADEIRA

13.3	17.017.0100-A	PREPARO DE MADEIRA NOVA, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMÃO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR, DUAS DEMÃOS DE MASSA PARA MADEIRA, LIXAMENTO E REMOÇÃO DE PO, E UMA DEMÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR					109,37	M2
	REFERENCIA	COMPR	LADOS	QUANT	LARGURA		TOTAL	
	CAIXONETE	473,00			0,13		61,49	
	ALISAR	957,60			0,05		47,88	

13.4 PINTURA DE MADEIRA

13.4	17.017.0155-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CLASSE SOBRE MADEIRA NOVA, COM ESMALTE ALQUIDICO BRILHANTE OU ACETINADO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO, CONFORME ITEM 17.017.0100. EXCLUSIVE ESTE PREPARO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE TINTA PRIMARIA SELADORA E DUAS DEMOAS DE ACABAMENTO					109,37	M2
	CÓD.	DESCRIÇÃO	ÁREA	TOTAL	ÁREA	TOTAL		
	17.017.0100-A	PREPARO DE PINTURA			109,37	109,37		

13.5 PINTURA PASSIVA (AGUARDANDO ILDONY)

13.5	17.013.0095-F	PINTURA PASSIVA EM ESTRUTURA METÁLICA, COM TINTA INTUMESCENTE, COM ESPESURA MÉDIA DE 0,200MM, CONFORME RELATÓRIO DE PROTEÇÃO PASSIVA.					1.048,60	M2
	REFERENCIA	ÁREA	TOTAL	ÁREA	TOTAL			
	ESTRUTURA METÁLICA AMPLIAÇÃO (PARTE INTERNA)	-		1.048,60		1.048,60		

13.6 PINTURA ACRILICA SEM MASSA

13.6	17.018.0050-A	PINTURA COM TINTA LATEX, CLASSIFICACAO STANDARD OU PREMIUM, PARA INTERIOR OU EXTERIOR (NBR 15079), SOBRE CHAPISCO, INCLUSIVE SELADOR E DUAS DEMOAS DE ACABAMENTO					297,01	M2
	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	ALTURA	ÁREA DE TETO	ÁREA DESC	QUANT DESC	TOTAL	
	ÁREA TÉCNICA AR CONDICIONADO	60,10		3,00	205,54	88,83	1,00	

13.7 PINTURA DE PISO CIMENTADO

13.7	17.040.0024-A	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E TRES DEMOAS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA, DILUCAO EM AGUA A 20%					69,75	M2
	LOCAL	COMPR	LARGURA	QUANT	ÁREA	TOTAL		
	ESTACIONAMENTO - G2							
	ESCALADA	7,75	3,00	3,00	69,75	69,75		
	ESCALADA	1,50	0,30	23,00	10,35	10,35		

14 APARELHOS

14.1 CHUVEIRO

14.1	18.007.0045-A	CHUVEIRO ELETRICO, EM METAL CROMADO DE 110/220V, FORNECIMENTO					35,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANT	TOTAL			
3º PAVIMENTO								
	BANHEIRO GINECOLOGIA Q1			1,00	1,00			
	BANHEIRO GINECOLOGIA Q2			1,00	1,00			
	BANHEIRO GINECOLOGIA Q3			1,00	1,00			
	BANHEIRO GINECOLOGIA Q4			1,00	1,00			
	BANHEIRO PPP 1			1,00	1,00			
	BANHEIRO PPP 2			1,00	1,00			
	BANHEIRO PPP 3			1,00	1,00			
	BANHEIRO PPP 4			1,00	1,00			
	BANHEIRO PPP 5			1,00	1,00			
	BANHEIRO DEAMBULAÇÃO			1,00	1,00			
	BANHEIRO REPOUSO MÉDICO			1,00	1,00			
	BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM			1,00	1,00			
	VESTIÁRIO MASCULINO CIRURGICO			2,00	2,00			
	VESTIÁRIO FEMININO CIRURGICO			2,00	2,00			
4º PAVIMENTO								
	BANHEIRO ENFERMARIA TRATAMENTO 01			1,00	1,00			
	BANHEIRO ENFERMARIA TRATAMENTO 02			1,00	1,00			
	BANHEIRO ALOJAMENTO 09			1,00	1,00			
	BANHEIRO ALOJAMENTO 08			1,00	1,00			
	BANHEIRO ALOJAMENTO 07			1,00	1,00			
	BANHEIRO ALOJAMENTO 06			1,00	1,00			
	BANHEIRO ALOJAMENTO 05			1,00	1,00			
	BANHEIRO ALOJAMENTO 04			1,00	1,00			
	BANHEIRO ALOJAMENTO 03			1,00	1,00			
	BANHEIRO ALOJAMENTO 02			1,00	1,00			
	BANHEIRO ALOJAMENTO 01			1,00	1,00			
	BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM			1,00	1,00			
5º PAVIMENTO								
	BANHEIRO HALL			1,00	1,00			
	BANHEIRO ISOLAMENTO			1,00	1,00			
	BANHEIRO ENFERMAGEM			1,00	1,00			
	BANHEIRO CANGURU 04			1,00	1,00			
	BANHEIRO CANGURU 03			1,00	1,00			
	BANHEIRO CANGURU 02			1,00	1,00			
	BANHEIRO CANGURU 01			1,00	1,00			

14.2 BRAÇO CHUVEIRO

14.2	18.007.0042-A	BRAÇO EM ALUMINIO DE 1/2", PARA CHUVEIRO ELETRICO, FORNECIMENTO					35,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANT	TOTAL			
	QUANTIDADE DE CHUVEIROS			35,00	35,00			
					0,00			

14.3 VASO SANITÁRIO

14.3	SINAPI 95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020					54,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANT	TOTAL			
3º PAVIMENTO								
	SANITÁRIO MASCULINO			1,00	1,00			
	SANITÁRIO FEMININO			1,00	1,00			
	SANITÁRIO ESPERA			1,00	1,00			
	SANITÁRIO MEDICAÇÃO			1,00	1,00			
	BANHEIRO ADMISSÃO			1,00	1,00			
	BANHEIRO GINECOLOGIA Q1			1,00	1,00			
	BANHEIRO GINECOLOGIA Q2			1,00	1,00			
	BANHEIRO GINECOLOGIA Q3			1,00	1,00			
	BANHEIRO GINECOLOGIA Q4			1,00	1,00			
	VESTIÁRIO MASCULINO			2,00	2,00			
	VESTIÁRIO FEMININO			2,00	2,00			
	BANHEIRO PPP 1			1,00	1,00			
	BANHEIRO PPP 2			1,00	1,00			
	BANHEIRO PPP 3			1,00	1,00			
	BANHEIRO PPP 4			1,00	1,00			
	BANHEIRO PPP 5			1,00	1,00			
	BANHEIRO DEAMBULAÇÃO			1,00	1,00			
	BANHEIRO REPOUSO MÉDICO			1,00	1,00			
	BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM			1,00	1,00			
	VESTIÁRIO MASCULINO CIRURGICO			2,00	2,00			
	VESTIÁRIO FEMININO CIRURGICO			2,00	2,00			
4º PAVIMENTO								
	SANITÁRIO MASCULINO			1,00	1,00			
	SANITÁRIO FEMININO			1,00	1,00			
	SANITÁRIO 01			1,00	1,00			
	SANITÁRIO 02			1,00	1,00			
	BANHEIRO ENFERMARIA TRATAMENTO 01			1,00	1,00			

BANHEIRO ENFERMARIA TRATAMENTO 02				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 09				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 08				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 07				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 06				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 05				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 04				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 03				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 02				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 01				1,00			1,00
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM				1,00			1,00
BANHEIRO BANCO DE LEITE				1,00			1,00
BANHEIRO LACTÁRIO				1,00			1,00
5º PAVIMENTO							
SANITÁRIO MASCULINO				1,00			1,00
SANITÁRIO FEMININO				1,00			1,00
BANHEIRO HALL				1,00			1,00
BANHEIRO ISOLAMENTO				1,00			1,00
BANHEIRO ENFERMAGEM				1,00			1,00
SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS				1,00			1,00
BANHEIRO CANGURU 04				1,00			1,00
BANHEIRO CANGURU 03				1,00			1,00
BANHEIRO CANGURU 02				1,00			1,00
BANHEIRO CANGURU 01				1,00			1,00
BANHEIRO RECEPÇÃO UCI				1,00			1,00

14.4 ASSENTO SANITÁRIO

14.4	18.005.0015-A	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO.TIPO MEDIO LUXO.FORNECIMENTO E COLOCACAO					54,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANT		TOTAL		
	TOTAL DE VASO SANITÁRIO					54,00	54,00	

14.5 CAIXA ACOPLADA PARA VASO SANITÁRIO

14.5	PREÇO DE MERCADO	CAIXA ACOPLADA PARA VASO SANITÁRIO					54,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANT		TOTAL		
	TOTAL DE VASO SANITÁRIO					54,00	54,00	

14.6 LAVATÓRIO DE COLUNA SUSPensa

14.6	18.002.0014-F	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA.COM COLUNA SUSPENSA.PARA PESSOAS C OM NECESSIDADES ESPECIFICAS.COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5X35, 5CM.INCLUSIVE ACESSORIOS DE F IXACAO.FORNECIMENTO					78,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANT		TOTAL		
	3º PAVIMENTO							
	SANITÁRIO MASCULINO			1,00			1,00	
	SANITÁRIO FEMININO			1,00			1,00	
	SANITÁRIO ESPERA			1,00			1,00	
	ESPERA ADMISSÃO			1,00			1,00	
	SANITÁRIO MEDICAÇÃO			1,00			1,00	
	ADMISSÃO			1,00			1,00	
	BANHEIRO ADMISSÃO			1,00			1,00	
	GINECOLOGIA Q1			1,00			1,00	
	GINECOLOGIA Q2			1,00			1,00	
	GINECOLOGIA Q3			1,00			1,00	
	GINECOLOGIA Q4			1,00			1,00	
	BANHEIRO GINECOLOGIA Q1			1,00			1,00	
	BANHEIRO GINECOLOGIA Q2			1,00			1,00	
	BANHEIRO GINECOLOGIA Q3			1,00			1,00	
	BANHEIRO GINECOLOGIA Q4			1,00			1,00	
	PPP 1			1,00			1,00	
	PPP 2			1,00			1,00	
	PPP 3			1,00			1,00	
	PPP 4			1,00			1,00	
	PPP 5			1,00			1,00	
	BANHEIRO PPP 1			1,00			1,00	
	BANHEIRO PPP 2			1,00			1,00	
	BANHEIRO PPP 3			1,00			1,00	
	BANHEIRO PPP 4			1,00			1,00	
	BANHEIRO PPP 5			1,00			1,00	
	DEAMBULAÇÃO			1,00			1,00	
	BANHEIRO DEAMBULAÇÃO			1,00			1,00	
	BANHEIRO REPOUSO MÉDICO			1,00			1,00	
	BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM			1,00			1,00	
	4º PAVIMENTO							
	SANITÁRIO MASCULINO			1,00			1,00	
	SANITÁRIO FEMININO			1,00			1,00	
	ADMISSÃO			1,00			1,00	
	SANITÁRIO 01			1,00			1,00	
	SANITÁRIO 02			1,00			1,00	
	ENFERMARIA TRATAMENTO 01			1,00			1,00	
	ENFERMARIA TRATAMENTO 02			1,00			1,00	
	ALOJAMENTO 01			1,00			1,00	
	ALOJAMENTO 02			1,00			1,00	
	ALOJAMENTO 03			1,00			1,00	
	ALOJAMENTO 04			1,00			1,00	
	ALOJAMENTO 05			1,00			1,00	
	ALOJAMENTO 06			1,00			1,00	
	ALOJAMENTO 07			1,00			1,00	
	ALOJAMENTO 08			1,00			1,00	
	ALOJAMENTO 09			1,00			1,00	
	CIRCULAÇÃO			2,00			2,00	
	BANHEIRO ENFERMARIA TRATAMENTO 01			1,00			1,00	
	BANHEIRO ENFERMARIA TRATAMENTO 02			1,00			1,00	
	BANHEIRO ALOJAMENTO 09			1,00			1,00	
	BANHEIRO ALOJAMENTO 08			1,00			1,00	
	BANHEIRO ALOJAMENTO 07			1,00			1,00	
	BANHEIRO ALOJAMENTO 06			1,00			1,00	
	BANHEIRO ALOJAMENTO 05			1,00			1,00	
	BANHEIRO ALOJAMENTO 04			1,00			1,00	
	BANHEIRO ALOJAMENTO 03			1,00			1,00	
	BANHEIRO ALOJAMENTO 02			1,00			1,00	
	BANHEIRO ALOJAMENTO 01			1,00			1,00	
	BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM			1,00			1,00	
	BANHEIRO BANCO DE LEITE			1,00			1,00	
	BANHEIRO LACTÁRIO			1,00			1,00	
	5º PAVIMENTO							
	SANITÁRIO MASCULINO			1,00			1,00	
	SANITÁRIO FEMININO			1,00			1,00	
	BANHEIRO HALL			1,00			1,00	
	BANHEIRO ISOLAMENTO			1,00			1,00	
	ANTE CAMARA			1,00			1,00	
	UTI NEO			1,00			1,00	
	BANHEIRO ENFERMAGEM			1,00			1,00	
	SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS			1,00			1,00	
	UCI NEO			1,00			1,00	
	ENFERMARIA CANGURU 1			1,00			1,00	
	ENFERMARIA CANGURU 2			1,00			1,00	

ENFERMARIA CANGURU 3				1,00			1,00
ENFERMARIA CANGURU 4				1,00			1,00
BANHEIRO CANGURU 04				1,00			1,00
BANHEIRO CANGURU 03				1,00			1,00
BANHEIRO CANGURU 02				1,00			1,00
BANHEIRO CANGURU 01				1,00			1,00
BANHEIRO RECEPÇÃO UCI				1,00			1,00
TÉRREO							
ROUPA SUJA				1,00			1,00
RECEBIMENTO ROUPA LIMPA				1,00			1,00

14.7	18.002.0026-F	CUBA DE LOUCA BRANCA,DE EMBUTIR,PADRAO MEDIO LUXO,MEDINDO EM TORNO DE (52X39)CM.FERRAGENS EM METAL CROMADO: SIFAO DE 1"X 1.1/4";TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA 1193 OU SIMILAR DE 1/2".VALVULA DE ESCOAMENTO E RABICHO.FORNECIMENTO					6,00	UND
LOCAL		COMPRIMENTO	LARGURA	QUANT			TOTAL	
3º PAVIMENTO								
VESTIÁRIO MASCULINO				1,00			1,00	
VESTIÁRIO FEMININO				1,00			1,00	
VESTIÁRIO MASCULINO CIRURGICO				2,00			2,00	
VESTIÁRIO FEMININO CIRURGICO				2,00			2,00	

14.8	18.013.0117-A	SIFÃO SIFAO 1680,DE 1.1/2"X1.1/2",EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO					84,00	UND
LOCAL		COMPRIMENTO	LARGURA	QUANT			TOTAL	
3º PAVIMENTO								
TOTAL DE LAVATÓRIOS				84,00			84,00	
							0,00	

14.9	18.013.0109-A	VALVULA DE ESCOAMENTO VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO,SEM LADRAO,1600 DE 1",E M METAL CROMADO.FORNECIMENTO					84,00	UND
LOCAL		COMPRIMENTO	LARGURA	QUANT			TOTAL	
3º PAVIMENTO								
TOTAL DE LAVATÓRIOS				84,00			84,00	
							0,00	

14.10	18.013.0128-A	RABICHO,EM METAL CROMADO RABICHO,EM METAL CROMADO,DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO					84,00	UND
LOCAL		COMPRIMENTO	LARGURA	QUANT			TOTAL	
3º PAVIMENTO								
TOTAL DE LAVATÓRIOS				84,00			84,00	
							0,00	

14.11	SINAPI 99635	VALVULA DE DESCARGA EXPURGO VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021					6,00	UND
LOCAL		COMPRIMENTO	LARGURA	QUANT			TOTAL	
3º PAVTO								
UTILIDADES 01				1,00			1,00	
UTILIDADES 02				1,00			1,00	
UTILIDADES 03				1,00			1,00	
4 PAVTO								
UTILIDADES 01				1,00			1,00	
5 PAVTO								
UTILIDADES UTI				1,00			1,00	
UTILIDADES UCI				1,00			1,00	

14.12	18.009.0070-A	TORNEIRA DE ALAVANCA DE PAREDE TORNEIRA HOSPITALAR,ACIONADA POR ALAVANCA,TIPO PAREDE,DE 1/2" X28CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO					21,00	UND
LOCAL		COMPRIMENTO	LARGURA	QUANT			TOTAL	
3º PAVIMENTO								
UTILIDADES 01				1,00			1,00	
PREPARO DE MEDICAÇÃO 01				1,00			1,00	
PREPARO DE MEDICAÇÃO 02				1,00			1,00	
DML 01				1,00			1,00	
UTILIDADES 02				1,00			1,00	
DML 02				1,00			1,00	
UTILIDADES 03				1,00			1,00	
DML 03				1,00			1,00	
RPA				1,00			1,00	
4º PAVTO								
UTILIDADES 01				1,00			1,00	
DML 01				1,00			1,00	
5º PAVTO								
DML 01				1,00			1,00	
LAVAGEM INCUBADORA				1,00			1,00	
UTILIDADES UTI				1,00			1,00	
UTILIDADES UCI				1,00			1,00	
DML UCI E UTI				1,00			1,00	
LAVAGEM MÃOS CIRCULAÇÃO CANGURU				1,00			1,00	
LAVAGEM MÃOS UTI NEO				1,00			1,00	
LAVAGEM MÃOS UCI NEO				1,00			1,00	
CIRCULAÇÃO NEO				1,00			1,00	
DML 02				1,00			1,00	

14.13	18.009.0070-F	TORNEIRA DE ALAVANCA DE BANCADA TORNEIRA HOSPITALAR, ACIONADA POR ALAVANCA, TIPO BANCADA, DE 1/2" x 28CM APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO					92,00	UN
LOCAL		COMPRIMENTO	LARGURA	QUANT			TOTAL	
3º PAVIMENTO								
VESTIÁRIO MASCULINO				1,00			1,00	
VESTIÁRIO FEMININO				1,00			1,00	
VESTIÁRIO MASCULINO CIRURGICO				2,00			2,00	
VESTIÁRIO FEMININO CIRURGICO				2,00			2,00	
SANITÁRIO MASCULINO				1,00			1,00	
SANITÁRIO FEMININO				1,00			1,00	
SANITÁRIO ESPERA				1,00			1,00	
ESPERA ADMISSÃO				1,00			1,00	
SANITÁRIO MEDICAÇÃO				1,00			1,00	
ADMISSÃO				1,00			1,00	
BANHEIRO ADMISSÃO				1,00			1,00	
GINECOLOGIA Q1				1,00			1,00	
GINECOLOGIA Q2				1,00			1,00	
GINECOLOGIA Q3				1,00			1,00	
GINECOLOGIA Q4				1,00			1,00	
BANHEIRO GINECOLOGIA Q1				1,00			1,00	
BANHEIRO GINECOLOGIA Q2				1,00			1,00	

BANHEIRO GINECOLOGIA Q3				1,00			1,00	
BANHEIRO GINECOLOGIA Q4				1,00			1,00	
PPP 1				1,00			1,00	
PPP 2				1,00			1,00	
PPP 3				1,00			1,00	
PPP 4				1,00			1,00	
PPP 5				1,00			1,00	
BANHEIRO PPP 1				1,00			1,00	
BANHEIRO PPP 2				1,00			1,00	
BANHEIRO PPP 3				1,00			1,00	
BANHEIRO PPP 4				1,00			1,00	
BANHEIRO PPP 5				1,00			1,00	
DEAMBULAÇÃO				1,00			1,00	
BANHEIRO DEAMBULAÇÃO				1,00			1,00	
BANHEIRO REPOUSO MÉDICO				1,00			1,00	
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM				1,00			1,00	
CIRCULAÇÃO				1,00			1,00	
COPA 1				1,00			1,00	
COPA 2				1,00			1,00	
4º PAVIMENTO								
SANITÁRIO MASCULINO				1,00			1,00	
SANITÁRIO FEMININO				1,00			1,00	
ADMISSÃO				1,00			1,00	
SANITÁRIO 01				1,00			1,00	
SANITÁRIO 02				1,00			1,00	
ENFERMARIA TRATAMENTO 01				1,00			1,00	
ENFERMARIA TRATAMENTO 02				1,00			1,00	
ALOJAMENTO 01				1,00			1,00	
ALOJAMENTO 02				1,00			1,00	
ALOJAMENTO 03				1,00			1,00	
ALOJAMENTO 04				1,00			1,00	
ALOJAMENTO 05				1,00			1,00	
ALOJAMENTO 06				1,00			1,00	
ALOJAMENTO 07				1,00			1,00	
ALOJAMENTO 08				1,00			1,00	
ALOJAMENTO 09				1,00			1,00	
CIRCULAÇÃO				2,00			2,00	
BANHEIRO ENFERMARIA TRATAMENTO 01				1,00			1,00	
BANHEIRO ENFERMARIA TRATAMENTO 02				1,00			1,00	
BANHEIRO ALOJAMENTO 09				1,00			1,00	
BANHEIRO ALOJAMENTO 08				1,00			1,00	
BANHEIRO ALOJAMENTO 07				1,00			1,00	
BANHEIRO ALOJAMENTO 06				1,00			1,00	
BANHEIRO ALOJAMENTO 05				1,00			1,00	
BANHEIRO ALOJAMENTO 04				1,00			1,00	
BANHEIRO ALOJAMENTO 03				1,00			1,00	
BANHEIRO ALOJAMENTO 02				1,00			1,00	
BANHEIRO ALOJAMENTO 01				1,00			1,00	
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM				1,00			1,00	
BANHEIRO BANCO DE LEITE				1,00			1,00	
BANHEIRO LACTÁRIO				1,00			1,00	
COPA				1,00			1,00	
5º PAVIMENTO								
SANITÁRIO MASCULINO				1,00			1,00	
SANITÁRIO FEMININO				1,00			1,00	
BANHEIRO HALL				1,00			1,00	
BANHEIRO ISOLAMENTO				1,00			1,00	
ANTE CAMARA				1,00			1,00	
UTI NEO				1,00			1,00	
BANHEIRO ENFERMAGEM				1,00			1,00	
SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS				1,00			1,00	
UCI NEO				1,00			1,00	
ENFERMARIA CANGURU 1				1,00			1,00	
ENFERMARIA CANGURU 2				1,00			1,00	
ENFERMARIA CANGURU 3				1,00			1,00	
ENFERMARIA CANGURU 4				1,00			1,00	
BANHEIRO CANGURU 04				1,00			1,00	
BANHEIRO CANGURU 03				1,00			1,00	
BANHEIRO CANGURU 02				1,00			1,00	
BANHEIRO CANGURU 01				1,00			1,00	
BANHEIRO RECEPÇÃO UCI				1,00			1,00	
COPA				1,00			1,00	
TÉRREO								
ROUPA SUJA				1,00			1,00	
RECEBIMENTO ROUPA LIMPA				1,00			1,00	
14.14 TORNEIRA AUTOMÁTICA - SENSOR DE PRESENÇA								
14.14	18.009.0115-A	TORNEIRA PARA LAVATORIO,AUTOMÁTICA,COM SENSOR DE PRESENÇA.FORNECIMENTO					6,00	UN
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANT	TOTAL			
			PAVTO TÉRREO					
	CIRCULAÇÃO CENTRO CIRURGICO			6,00		6,00		
14.15 TORNEIRA PARA JARDIM								
14.15	18.009.0078-A	TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL C ROMADO.FORNECIMENTO					6,00	UN
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANT	TOTAL			
			3º PAVTO					
	DTR			1,00		1,00		
	DTR PARTO CIRÚRGICO			1,00		1,00		
			4º PAVTO					
	RESÍDUOS 01			1,00		1,00		
	RESÍDUOS 02			1,00		1,00		
			5º PAVTO					
	RESÍDUOS UTI			1,00		1,00		
	RESÍDUOS UCI			1,00		1,00		
14.16 DUCHINHA MANUAL								
14.16	18.007.0051-A	DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHO CROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PA RA FIXACAO.FORNECIMENTO					54,00	UN
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANT	TOTAL			
			3º PAVIMENTO					
	SANITÁRIO MASCULINO			1,00		1,00		
	SANITÁRIO FEMININO			1,00		1,00		
	SANITÁRIO ESPERA			1,00		1,00		
	SANITÁRIO MEDICAÇÃO			1,00		1,00		
	BANHEIRO ADMISSÃO			1,00		1,00		
	BANHEIRO GINECOLOGIA 01			1,00		1,00		
	BANHEIRO GINECOLOGIA 02			1,00		1,00		
	BANHEIRO GINECOLOGIA 03			1,00		1,00		
	BANHEIRO GINECOLOGIA 04			1,00		1,00		
	VESTIÁRIO MASCULINO			2,00		2,00		
	VESTIÁRIO FEMININO			2,00		2,00		
	BANHEIRO PPP 1			1,00		1,00		
	BANHEIRO PPP 2			1,00		1,00		
	BANHEIRO PPP 3			1,00		1,00		
	BANHEIRO PPP 4			1,00		1,00		
	BANHEIRO PPP 5			1,00		1,00		

BANHEIRO DEAMBULAÇÃO				1,00			1,00
BANHEIRO REPOUSO MÉDICO				1,00			1,00
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM				1,00			1,00
VESTIÁRIO MASCULINO CIRURGICO				2,00			2,00
VESTIÁRIO FEMININO CIRURGICO				2,00			2,00
4º PAVIMENTO							
SANITÁRIO MASCULINO				1,00			1,00
SANITÁRIO FEMININO				1,00			1,00
SANITÁRIO 01				1,00			1,00
SANITÁRIO 02				1,00			1,00
BANHEIRO ENFERMARIA TRATAMENTO 01				1,00			1,00
BANHEIRO ENFERMARIA TRATAMENTO 02				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 09				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 08				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 07				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 06				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 05				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 04				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 03				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 02				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 01				1,00			1,00
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM				1,00			1,00
BANHEIRO BANCO DE LEITE				1,00			1,00
BANHEIRO LACTÁRIO				1,00			1,00
5º PAVIMENTO							
SANITÁRIO MASCULINO				1,00			1,00
SANITÁRIO FEMININO				1,00			1,00
BANHEIRO HALL				1,00			1,00
BANHEIRO ISOLAMENTO				1,00			1,00
BANHEIRO ENFERMAGEM				1,00			1,00
SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS				1,00			1,00
BANHEIRO CANGURU 04				1,00			1,00
BANHEIRO CANGURU 03				1,00			1,00
BANHEIRO CANGURU 02				1,00			1,00
BANHEIRO CANGURU 01				1,00			1,00
BANHEIRO RECEPÇÃO UCI				1,00			1,00

14.17		PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO						
14.17	18.005.0013-A	PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCA CAO						54,00 UN
LOCAL		COMPRIMENTO	LARGURA	QUANT			TOTAL	
3º PAVIMENTO								
SANITÁRIO MASCULINO				1,00			1,00	
SANITÁRIO FEMININO				1,00			1,00	
SANITÁRIO ESPERA				1,00			1,00	
SANITÁRIO MEDICAÇÃO				1,00			1,00	
BANHEIRO ADMISSÃO				1,00			1,00	
BANHEIRO GINECOLOGIA Q1				1,00			1,00	
BANHEIRO GINECOLOGIA Q2				1,00			1,00	
BANHEIRO GINECOLOGIA Q3				1,00			1,00	
BANHEIRO GINECOLOGIA Q4				1,00			1,00	
VESTIÁRIO MASCULINO				2,00			2,00	
VESTIÁRIO FEMININO				2,00			2,00	
BANHEIRO PPP 1				1,00			1,00	
BANHEIRO PPP 2				1,00			1,00	
BANHEIRO PPP 3				1,00			1,00	
BANHEIRO PPP 4				1,00			1,00	
BANHEIRO PPP 5				1,00			1,00	
BANHEIRO DEAMBULAÇÃO				1,00			1,00	
BANHEIRO REPOUSO MÉDICO				1,00			1,00	
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM				1,00			1,00	
VESTIÁRIO MASCULINO CIRURGICO				2,00			2,00	
VESTIÁRIO FEMININO CIRURGICO				2,00			2,00	
4º PAVIMENTO								
SANITÁRIO MASCULINO				1,00			1,00	
SANITÁRIO FEMININO				1,00			1,00	
SANITÁRIO 01				1,00			1,00	
SANITÁRIO 02				1,00			1,00	
BANHEIRO ENFERMARIA TRATAMENTO 01				1,00			1,00	
BANHEIRO ENFERMARIA TRATAMENTO 02				1,00			1,00	
BANHEIRO ALOJAMENTO 09				1,00			1,00	
BANHEIRO ALOJAMENTO 08				1,00			1,00	
BANHEIRO ALOJAMENTO 07				1,00			1,00	
BANHEIRO ALOJAMENTO 06				1,00			1,00	
BANHEIRO ALOJAMENTO 05				1,00			1,00	
BANHEIRO ALOJAMENTO 04				1,00			1,00	
BANHEIRO ALOJAMENTO 03				1,00			1,00	
BANHEIRO ALOJAMENTO 02				1,00			1,00	
BANHEIRO ALOJAMENTO 01				1,00			1,00	
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM				1,00			1,00	
BANHEIRO BANCO DE LEITE				1,00			1,00	
BANHEIRO LACTÁRIO				1,00			1,00	
5º PAVIMENTO								
SANITÁRIO MASCULINO				1,00			1,00	
SANITÁRIO FEMININO				1,00			1,00	
BANHEIRO HALL				1,00			1,00	
BANHEIRO ISOLAMENTO				1,00			1,00	
BANHEIRO ENFERMAGEM				1,00			1,00	
SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS				1,00			1,00	
BANHEIRO CANGURU 04				1,00			1,00	
BANHEIRO CANGURU 03				1,00			1,00	
BANHEIRO CANGURU 02				1,00			1,00	
BANHEIRO CANGURU 01				1,00			1,00	
BANHEIRO RECEPÇÃO UCI				1,00			1,00	

14.18		DISPENSER DE SABONETE						
14.18	18.005.0010-A	SABONETEIRA EM PLASTICO ABS.PARA SABONETE LIQUIDO.FORNECIMENTO E COLOCACAO						264,00 UN
LOCAL				UTILIDADE	QUANT			TOTAL
3º PAVIMENTO								
SANITÁRIO MASCULINO				SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
SANITÁRIO FEMININO				SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
SANITÁRIO ESPERA				SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
ESPERA ADMISSÃO				SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
SANITÁRIO MEDICAÇÃO				SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
ADMISSÃO				SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO ADMISSÃO				SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
GINECOLOGIA Q1				SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
GINECOLOGIA Q2				SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
GINECOLOGIA Q3				SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
GINECOLOGIA Q4				SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO GINECOLOGIA Q1				SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO GINECOLOGIA Q2				SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO GINECOLOGIA Q3				SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO GINECOLOGIA Q4				SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO PPP 1				SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO PPP 2				SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO PPP 3				SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO PPP 4				SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO PPP 5				SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO DEAMBULAÇÃO				SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO REPOUSO MÉDICO				SAB. / ALCOOL	2,00			2,00

BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
VESTIÁRIO MASCULINO			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
VESTIÁRIO FEMININO			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
VESTIÁRIO MASCULINO CIRURGICO			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
VESTIÁRIO FEMININO CIRURGICO			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
COPA 01			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
CIRCULAÇÃO			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
COPA 02			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
UTILIDADES 01			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
PREPARO DE MEDICAÇÃO 02			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
DML 01			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
UTILIDADES 02			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
DML 02			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
UTILIDADES 03			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
DML 03			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
RPA			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
RECEPÇÃO DO CENTRO OBSTÉTRICO			ALCOOL	1,00			1,00
QUARTO PPP 1			ALCOOL	1,00			1,00
QUARTO PPP 2			ALCOOL	1,00			1,00
QUARTO PPP 3			ALCOOL	1,00			1,00
QUARTO PPP 4			ALCOOL	1,00			1,00
QUARTO PPP 5			ALCOOL	1,00			1,00
DEAMBULAÇÃO			ALCOOL	1,00			1,00
PRESCRIÇÃO PARTO CIRURGICO			ALCOOL	1,00			1,00
ESCOVAÇÃO			SAB. / ALCOOL	4,00			4,00
MEDICAÇÃO			ALCOOL	1,00			1,00
DIVERSOS			ALCOOL	6,00			6,00
DIVERSOS			SABONETE	5,00			5,00
4º PAVIMENTO							
SANITÁRIO MASCULINO			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
SANITÁRIO FEMININO			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
ADMISSÃO			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
SANITÁRIO 01			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
SANITÁRIO 02			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
ENFERMARIA TRATAMENTO 01			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
ENFERMARIA TRATAMENTO 02			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
ALOJAMENTO 01			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
ALOJAMENTO 02			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
ALOJAMENTO 03			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
ALOJAMENTO 04			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
ALOJAMENTO 05			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
ALOJAMENTO 06			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
ALOJAMENTO 07			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
ALOJAMENTO 08			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
ALOJAMENTO 09			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO ENFERMARIA TRATAMENTO 01			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO ENFERMARIA TRATAMENTO 02			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 09			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 08			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 07			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 06			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 05			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 04			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 03			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 02			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 01			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO BANCO DE LEITE			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO LACTÁRIO			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
COPA			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
LACTÁRIO (ÁREA DE RECEPÇÃO)			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANCO DE LEITE (LAB. CONT. QUALIDADE)			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANCO DE LEITE (RECEPÇÃO COLETA EXT.)			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANCO DE LEITE (PASTEURIZAÇÃO)			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANCO DE LEITE (PASTEURIZAÇÃO)			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
LACTÁRIO (ÁREA DE PREPARO)			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
UTILIDADES 01			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
DML 01			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
RECEPÇÃO MATERINIDADE			ALCOOL	1,00			1,00
SALA DE ULTRASSON			ALCOOL	1,00			1,00
HALL			ALCOOL	1,00			1,00
PRESCRIÇÃO			ALCOOL	1,00			1,00
ORDENHA			ALCOOL	1,00			1,00
RECEPÇÃO DOADORES			ALCOOL	1,00			1,00
HALL ELEVADOR			ALCOOL	1,00			1,00
ELEVADOR 01			ALCOOL	1,00			1,00
ELEVADOR 02			ALCOOL	1,00			1,00
DIVERSOS			ALCOOL	4,00			4,00
DIVERSOS			SABONETE	8,00			8,00
5º PAVIMENTO							
SANITÁRIO MASCULINO			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
SANITÁRIO FEMININO			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO HALL			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO ISOLAMENTO			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO ENFERMAGEM			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO CANGURU 04			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO CANGURU 03			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO CANGURU 02			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO CANGURU 01			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
BANHEIRO RECEPÇÃO UCI			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
CIRCULAÇÃO 01			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
ANTE CÂMARA			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
COPA			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
CIRCULAÇÃO 02			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
DML 01			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
LAVAGEM INCUBADORA			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
UTILIDADES UTI			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
UTILIDADES UCI			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
DML UCI E UTI			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
DML 02			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
RECEPÇÃO UTI NEO			ALCOOL	1,00			1,00
HALL REPOUSO MÉDICO			ALCOOL	1,00			1,00
HIGIENE RN UTI			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
HIGIENE RN UCI			SAB. / ALCOOL	2,00			2,00
RECEPÇÃO UCI			ALCOOL	1,00			1,00
DIVERSOS			ALCOOL	9,00			9,00
DIVERSOS			SABONETE	7,00			7,00

14.19

PORTA TOALHA PAPEL

14.19	18.005.0012-A	PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCAC AO					119,00	UN
	LOCAL		UTILIDADE	QUANT			TOTAL	
3º PAVIMENTO								
	SANITÁRIO MASCULINO			1,00			1,00	
	SANITÁRIO FEMININO			1,00			1,00	
	SANITÁRIO ESPERA			1,00			1,00	
	ESPERA ADMISSÃO			1,00			1,00	
	SANITÁRIO MEDICAÇÃO			1,00			1,00	
	ADMISSÃO			1,00			1,00	
	BANHEIRO ADMISSÃO			1,00			1,00	

GINECOLOGIA Q1				1,00			1,00
GINECOLOGIA Q2				1,00			1,00
GINECOLOGIA Q3				1,00			1,00
GINECOLOGIA Q4				1,00			1,00
BANHEIRO GINECOLOGIA Q1				1,00			1,00
BANHEIRO GINECOLOGIA Q2				1,00			1,00
BANHEIRO GINECOLOGIA Q3				1,00			1,00
BANHEIRO GINECOLOGIA Q4				1,00			1,00
BANHEIRO PPP 1				1,00			1,00
BANHEIRO PPP 2				1,00			1,00
BANHEIRO PPP 3				1,00			1,00
BANHEIRO PPP 4				1,00			1,00
BANHEIRO PPP 5				1,00			1,00
BANHEIRO DEAMBULAÇÃO				1,00			1,00
BANHEIRO REPOUSO MÉDICO				1,00			1,00
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM				1,00			1,00
VESTIÁRIO MASCULINO				1,00			1,00
VESTIÁRIO FEMININO				1,00			1,00
VESTIÁRIO MASCULINO CIRURGICO				1,00			1,00
VESTIÁRIO FEMININO CIRURGICO				1,00			1,00
COPA 01				1,00			1,00
CIRCULAÇÃO				1,00			1,00
COPA 02				1,00			1,00
UTILIDADES 01				1,00			1,00
PREPARO DE MEDICAÇÃO 02				1,00			1,00
DML 01				1,00			1,00
UTILIDADES 02				1,00			1,00
DML 02				1,00			1,00
UTILIDADES 03				1,00			1,00
DML 03				1,00			1,00
RPA				1,00			1,00
ESCOVAÇÃO				2,00			2,00
DIVERSOS				5,00			5,00
4º PAVIMENTO							
SANITÁRIO MASCULINO				1,00			1,00
SANITÁRIO FEMININO				1,00			1,00
ADMISSÃO				1,00			1,00
SANITÁRIO 01				1,00			1,00
SANITÁRIO 02				1,00			1,00
ENFERMARIA TRATAMENTO 01				1,00			1,00
ENFERMARIA TRATAMENTO 02				1,00			1,00
ALOJAMENTO 01				1,00			1,00
ALOJAMENTO 02				1,00			1,00
ALOJAMENTO 03				1,00			1,00
ALOJAMENTO 04				1,00			1,00
ALOJAMENTO 05				1,00			1,00
ALOJAMENTO 06				1,00			1,00
ALOJAMENTO 07				1,00			1,00
ALOJAMENTO 08				1,00			1,00
ALOJAMENTO 09				1,00			1,00
BANHEIRO ENFERMARIA TRATAMENTO 01				1,00			1,00
BANHEIRO ENFERMARIA TRATAMENTO 02				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 09				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 08				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 07				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 06				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 05				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 04				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 03				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 02				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 01				1,00			1,00
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM				1,00			1,00
BANHEIRO BANCO DE LEITE				1,00			1,00
BANHEIRO LACTÁRIO				1,00			1,00
COPA				1,00			1,00
LACTÁRIO (ÁREA DE RECEPÇÃO)				1,00			1,00
BANCO DE LEITE (LAB. CONT. QUALIDADE)				1,00			1,00
BANCO DE LEITE (RECEPÇÃO COLETA EXT.)				1,00			1,00
BANCO DE LEITE (PASTEURIZAÇÃO)				1,00			1,00
BANCO DE LEITE (PASTEURIZAÇÃO)				1,00			1,00
LACTÁRIO (ÁREA DE PREPARO)				1,00			1,00
UTILIDADES 01				1,00			1,00
DML 01				1,00			1,00
DIVERSOS				5,00			5,00
5º PAVIMENTO							
SANITÁRIO MASCULINO				1,00			1,00
SANITÁRIO FEMININO				1,00			1,00
BANHEIRO HALL				1,00			1,00
BANHEIRO ISOLAMENTO				1,00			1,00
BANHEIRO ENFERMAGEM				1,00			1,00
SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS				1,00			1,00
BANHEIRO CANGURU 04				1,00			1,00
BANHEIRO CANGURU 03				1,00			1,00
BANHEIRO CANGURU 02				1,00			1,00
BANHEIRO CANGURU 01				1,00			1,00
BANHEIRO RECEPÇÃO UCI				1,00			1,00
CIRCULAÇÃO 01				1,00			1,00
ANTE CÂMARA				1,00			1,00
COPA				1,00			1,00
CIRCULAÇÃO 02				1,00			1,00
DML 01				1,00			1,00
LAVAGEM INCUBADORA				1,00			1,00
UTILIDADES UTI				1,00			1,00
UTILIDADES UCI				1,00			1,00
DML UCI E UTI				1,00			1,00
DML 02				1,00			1,00
HIGIENE RN UTI				1,00			1,00
HIGIENE RN UCI				1,00			1,00
DIVERSOS				7,00			7,00

14.20

SABONETEIRA BANHO

14.20	18.006.0040-A	SABONETEIRA,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLO CACAO				35,00	UN
	LOCAL		UTILIDADE	QUANT			TOTAL
3º PAVIMENTO							
	BANHEIRO GINECOLOGIA Q1			1,00			1,00
	BANHEIRO GINECOLOGIA Q2			1,00			1,00
	BANHEIRO GINECOLOGIA Q3			1,00			1,00
	BANHEIRO GINECOLOGIA Q4			1,00			1,00
	BANHEIRO PPP 1			1,00			1,00
	BANHEIRO PPP 2			1,00			1,00
	BANHEIRO PPP 3			1,00			1,00
	BANHEIRO PPP 4			1,00			1,00
	BANHEIRO PPP 5			1,00			1,00
	BANHEIRO DEAMBULAÇÃO			1,00			1,00
	BANHEIRO REPOUSO MÉDICO			1,00			1,00
	BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM			1,00			1,00
	VESTIÁRIO MASCULINO CIRURGICO			2,00			2,00
	VESTIÁRIO FEMININO CIRURGICO			2,00			2,00
4º PAVIMENTO							
	BANHEIRO ENFERMARIA TRATAMENTO 01			1,00			1,00
	BANHEIRO ENFERMARIA TRATAMENTO 02			1,00			1,00

BANHEIRO ALOJAMENTO 09				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 08				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 07				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 06				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 05				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 04				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 03				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 02				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 01				1,00			1,00
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM				1,00			1,00
5º PAVIMENTO							
BANHEIRO HALL				1,00			1,00
BANHEIRO ISOLAMENTO				1,00			1,00
BANHEIRO ENFERMAGEM				1,00			1,00
BANHEIRO CANGURU 04				1,00			1,00
BANHEIRO CANGURU 03				1,00			1,00
BANHEIRO CANGURU 02				1,00			1,00
BANHEIRO CANGURU 01				1,00			1,00

14.21	PORTA TOALHA						
14.21	18.006.0056-A	PORTA TOALHA RETO,EM METAL CROMADO(50CM).FORNECIMENTO E COLO CACA					35,00 UN
3º PAVIMENTO							
BANHEIRO GINECOLOGIA Q1				1,00			1,00
BANHEIRO GINECOLOGIA Q2				1,00			1,00
BANHEIRO GINECOLOGIA Q3				1,00			1,00
BANHEIRO GINECOLOGIA Q4				1,00			1,00
BANHEIRO PPP 1				1,00			1,00
BANHEIRO PPP 2				1,00			1,00
BANHEIRO PPP 3				1,00			1,00
BANHEIRO PPP 4				1,00			1,00
BANHEIRO PPP 5				1,00			1,00
BANHEIRO DEAMBULAÇÃO				1,00			1,00
BANHEIRO REPOUSO MÉDICO				1,00			1,00
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM				1,00			1,00
VESTIÁRIO MASCULINO CIRURGICO				2,00			2,00
VESTIÁRIO FEMININO CIRURGICO				2,00			2,00
4º PAVIMENTO							
BANHEIRO ENFERMARIA TRATAMENTO 01				1,00			1,00
BANHEIRO ENFERMARIA TRATAMENTO 02				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 09				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 08				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 07				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 06				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 05				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 04				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 03				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 02				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 01				1,00			1,00
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM				1,00			1,00
5º PAVIMENTO							
BANHEIRO HALL				1,00			1,00
BANHEIRO ISOLAMENTO				1,00			1,00
BANHEIRO ENFERMAGEM				1,00			1,00
BANHEIRO CANGURU 04				1,00			1,00
BANHEIRO CANGURU 03				1,00			1,00
BANHEIRO CANGURU 02				1,00			1,00
BANHEIRO CANGURU 01				1,00			1,00

14.22	PORTA SHAMPOO						
14.22	COTAÇÃO	SUPORTE SHAMPOO EM AÇO INOX CROMADO PARA BANHEIRO. FORNECIMENTO					35,00 UN
3º PAVIMENTO							
BANHEIRO GINECOLOGIA Q1				1,00			1,00
BANHEIRO GINECOLOGIA Q2				1,00			1,00
BANHEIRO GINECOLOGIA Q3				1,00			1,00
BANHEIRO GINECOLOGIA Q4				1,00			1,00
BANHEIRO PPP 1				1,00			1,00
BANHEIRO PPP 2				1,00			1,00
BANHEIRO PPP 3				1,00			1,00
BANHEIRO PPP 4				1,00			1,00
BANHEIRO PPP 5				1,00			1,00
BANHEIRO DEAMBULAÇÃO				1,00			1,00
BANHEIRO REPOUSO MÉDICO				1,00			1,00
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM				1,00			1,00
VESTIÁRIO MASCULINO CIRURGICO				2,00			2,00
VESTIÁRIO FEMININO CIRURGICO				2,00			2,00
4º PAVIMENTO							
BANHEIRO ENFERMARIA TRATAMENTO 01				1,00			1,00
BANHEIRO ENFERMARIA TRATAMENTO 02				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 09				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 08				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 07				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 06				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 05				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 04				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 03				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 02				1,00			1,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 01				1,00			1,00
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM				1,00			1,00
5º PAVIMENTO							
BANHEIRO HALL				1,00			1,00
BANHEIRO ISOLAMENTO				1,00			1,00
BANHEIRO ENFERMAGEM				1,00			1,00
BANHEIRO CANGURU 04				1,00			1,00
BANHEIRO CANGURU 03				1,00			1,00
BANHEIRO CANGURU 02				1,00			1,00
BANHEIRO CANGURU 01				1,00			1,00

14.23	CUBA AÇO INOX						
14.23	18.016.0040-A	CUBA DE AÇO INOXIDAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200) MM, EM CHAPA 20.304, VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623 ,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2", EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO					13,00 UN
	LOCAL		UTILIDADE	QUANT			TOTAL
1º PAVTO							
COPA ADMISSÃO				1,00			1,00
CIRCULAÇÃO				1,00			1,00
COPA REPOUSO				1,00			1,00
2º PAVTO							
COPA 01				1,00			1,00
HIGIENE DA MAMA				1,00			1,00
LACTÁRIO (LAVAGEM MAMADEIRAS)				1,00			1,00
BANCO DE LEITE (RECEPÇÃO)				1,00			1,00
BANCO DE LEITE (CONT. DE QUALIDADE)				1,00			1,00

BANCO DE LEITE (PASTEURIZAÇÃO)				1,00			1,00
LACTÁRIO (ÁREA DE PREPARO)				1,00			1,00
3º PAVTO							
CIRCULAÇÃO DML				1,00			1,00
COPA 01				1,00			1,00
CIRCULAÇÃO				1,00			1,00

14.24 TANQUE DE AÇO INOX

14.24	18.016.0025-F	TANQUE DE AÇO INOXIDAVEL EM CHAPA 22.304, MEDINDO APROXIMADAMENTE (520X540X300)MM, CAPACIDADE DE 30L, COM ESFREGADOR, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA. EXCLUSIVO TORNEIRA FORNECIMENTO					7,00	UN
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANT		TOTAL		
3º PAVTO								
	DML 01			1,00		1,00		
	DML 02			1,00		1,00		
4º PAVTO								
	DML			1,00		1,00		
5º PAVTO								
	DML 01			1,00		1,00		
	LAVAGEM DE INCUBADORA			1,00		1,00		
	DML UTI E UCI			1,00		1,00		
	DML 02			1,00		1,00		

14.25 SIFÃO TIPO COPO (BANCADAS DE INOX)

14.25	SINAPI 86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					39,00	UN
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANT		TOTAL		
3º PAVIMENTO								
	PREPARO MEDICAÇÃO 1 (CUBA)			1,00		1,00		
	UTILIDADES 1 (CUBA)			1,00		1,00		
	UTILIDADES 2 (CUBA)			1,00		1,00		
	PREPARO MEDICAÇÃO 2 (CUBA)			1,00		1,00		
	LAVATÓRIO CIRCULAÇÃO (CUBA)			1,00		1,00		
	UTILIDADES 3 (CUBA)			1,00		1,00		
	QUARTO PPP 1 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	QUARTO PPP 2 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	QUARTO PPP 3 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	QUARTO PPP 4 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	QUARTO PPP 5 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	ESCOVAÇÃO (TANQUE)			4,00		4,00		
4º PAVIMENTO								
	PREPARO MEDICAÇÃO 1 (CUBA)			1,00		1,00		
	UTILIDADES (CUBA)			1,00		1,00		
	TRATAMENTO 01 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	TRATAMENTO 02 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	ALOJAMENTO 09 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	ALOJAMENTO 08 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	ALOJAMENTO 07 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	ALOJAMENTO 06 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	ALOJAMENTO 05 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	ALOJAMENTO 04 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	ALOJAMENTO 03 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	ALOJAMENTO 02 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	ALOJAMENTO 01 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
5º PAVIMENTO								
	LAVATÓRIO CIRCULAÇÃO (CUBA)			1,00		1,00		
	SALA DE SERVIÇOS (CUBA)			1,00		1,00		
	PREPARO DE MEDICAÇÃO (CUBA)			1,00		1,00		
	UTILIDADES UCI (CUBA)			1,00		1,00		
	UTILIDADES UTI (CUBA)			1,00		1,00		
	HIGIENE RN UTI (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	HIGIENE RN UCI (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	CANGURU 04 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	CANGURU 03 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	CANGURU 02 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	CANGURU 01 (BANHEIRA)			1,00		1,00		

14.26 VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA

14.26	SINAPI 86878	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020					39,00	UN
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANT		TOTAL		
3º PAVIMENTO								
	PREPARO MEDICAÇÃO 1 (CUBA)			1,00		1,00		
	UTILIDADES 1 (CUBA)			1,00		1,00		
	UTILIDADES 2 (CUBA)			1,00		1,00		
	PREPARO MEDICAÇÃO 2 (CUBA)			1,00		1,00		
	LAVATÓRIO CIRCULAÇÃO (CUBA)			1,00		1,00		
	UTILIDADES 3 (CUBA)			1,00		1,00		
	QUARTO PPP 1 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	QUARTO PPP 2 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	QUARTO PPP 3 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	QUARTO PPP 4 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	QUARTO PPP 5 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	ESCOVAÇÃO (TANQUE)			4,00		4,00		
4º PAVIMENTO								
	PREPARO MEDICAÇÃO 1 (CUBA)			1,00		1,00		
	UTILIDADES (CUBA)			1,00		1,00		
	TRATAMENTO 01 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	TRATAMENTO 02 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	ALOJAMENTO 09 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	ALOJAMENTO 08 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	ALOJAMENTO 07 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	ALOJAMENTO 06 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	ALOJAMENTO 05 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	ALOJAMENTO 04 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	ALOJAMENTO 03 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	ALOJAMENTO 02 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	ALOJAMENTO 01 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
5º PAVIMENTO								
	LAVATÓRIO CIRCULAÇÃO (CUBA)			1,00		1,00		
	SALA DE SERVIÇOS (CUBA)			1,00		1,00		
	PREPARO DE MEDICAÇÃO (CUBA)			1,00		1,00		
	UTILIDADES UCI (CUBA)			1,00		1,00		
	UTILIDADES UTI (CUBA)			1,00		1,00		
	HIGIENE RN UTI (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	HIGIENE RN UCI (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	CANGURU 04 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	CANGURU 03 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	CANGURU 02 (BANHEIRA)			1,00		1,00		
	CANGURU 01 (BANHEIRA)			1,00		1,00		

14.27 TORNEIRA ELÉTRICA

14.27	COTAÇÃO	TORNEIRA ELÉTRICA, TIPO LOREZENTTI VERSÁTIL OU SIMILAR, 220V. FORNECIMENTO					36,00	UN
-------	---------	--	--	--	--	--	-------	----

LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANT	TOTAL
3º PAVIMENTO				
QUARTO PPP 1			1,00	1,00
QUARTO PPP 2			1,00	1,00
QUARTO PPP 3			1,00	1,00
QUARTO PPP 4			1,00	1,00
QUARTO PPP 5			1,00	1,00
PREPARO DE MEDICAÇÃO 1			1,00	1,00
UTILIDADES 3			1,00	1,00
4º PAVIMENTO				
TRATAMENTO 01			1,00	1,00
TRATAMENTO 02			1,00	1,00
ALOJAMENTO 09			1,00	1,00
ALOJAMENTO 08			1,00	1,00
ALOJAMENTO 07			1,00	1,00
ALOJAMENTO 06			1,00	1,00
ALOJAMENTO 05			1,00	1,00
ALOJAMENTO 04			1,00	1,00
ALOJAMENTO 03			1,00	1,00
ALOJAMENTO 02			1,00	1,00
ALOJAMENTO 01			1,00	1,00
POSTO DE ENFERMAGEM			1,00	1,00
HIGIENE DA MAMA			1,00	1,00
LACTÁRIO (LAVAGEM MAMADEIRAS)			1,00	1,00
BANCO DE LEITE (RECEPÇÃO)			1,00	1,00
BANCO DE LEITE (CONT. DE QUALIDADE)			1,00	1,00
BANCO DE LEITE (PASTEURIZAÇÃO)			1,00	1,00
LACTÁRIO (ÁREA DE PREPARO)			1,00	1,00
5º PAVIMENTO				
HIGIENE RN UTI			1,00	1,00
HIGIENE RN UCI			1,00	1,00
LAVAGEM INCUBADORA			1,00	1,00
CANGURU 04			1,00	1,00
CANGURU 03			1,00	1,00
CANGURU 02			1,00	1,00
CANGURU 01			1,00	1,00
SALA DE SERVIÇOS UTI			1,00	1,00
UTILIDADES UTI			1,00	1,00
UTILIDADES UCI			1,00	1,00
PREPARO MEDICAÇÃO			1,00	1,00

14.28	BARRA DE APOIO							
14.28	18.016.0106-A	BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INC LUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 80CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO						178,00 UN
3º PAVIMENTO								
VASO SANITÁRIO								
SANITÁRIO MASCULINO				2,00				2,00
SANITÁRIO FEMININO				2,00				2,00
SANITÁRIO ESPERA				2,00				2,00
SANITÁRIO MEDICAÇÃO				2,00				2,00
BANHEIRO ADMISSÃO				2,00				2,00
BANHEIRO GINECOLOGIA Q1				2,00				2,00
BANHEIRO GINECOLOGIA Q2				2,00				2,00
BANHEIRO GINECOLOGIA Q3				2,00				2,00
BANHEIRO GINECOLOGIA Q4				2,00				2,00
VESTIÁRIO MASCULINO				4,00				4,00
VESTIÁRIO FEMININO				4,00				4,00
BANHEIRO PPP 1				2,00				2,00
BANHEIRO PPP 2				2,00				2,00
BANHEIRO PPP 3				2,00				2,00
BANHEIRO PPP 4				2,00				2,00
BANHEIRO PPP 5				2,00				2,00
BANHEIRO DEAMBULAÇÃO				2,00				2,00
BANHEIRO REPOUSO MÉDICO				2,00				2,00
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM				2,00				2,00
VESTIÁRIO MASCULINO CIRURGICO				4,00				4,00
VESTIÁRIO FEMININO CIRURGICO				4,00				4,00
ÁREA DE BANHO								
BANHEIRO GINECOLOGIA Q1				2,00				2,00
BANHEIRO GINECOLOGIA Q2				2,00				2,00
BANHEIRO GINECOLOGIA Q3				2,00				2,00
BANHEIRO GINECOLOGIA Q4				2,00				2,00
BANHEIRO PPP 1				2,00				2,00
BANHEIRO PPP 2				2,00				2,00
BANHEIRO PPP 3				2,00				2,00
BANHEIRO PPP 4				2,00				2,00
BANHEIRO PPP 5				2,00				2,00
BANHEIRO DEAMBULAÇÃO				2,00				2,00
BANHEIRO REPOUSO MÉDICO				2,00				2,00
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM				2,00				2,00
VESTIÁRIO MASCULINO CIRURGICO				4,00				4,00
VESTIÁRIO FEMININO CIRURGICO				4,00				4,00
4º PAVIMENTO								
VASO SANITÁRIO								
SANITÁRIO MASCULINO				2,00				2,00
SANITÁRIO FEMININO				2,00				2,00
SANITÁRIO 01				2,00				2,00
SANITÁRIO 02				2,00				2,00
BANHEIRO ENFERMARIA TRATAMENTO 01				2,00				2,00
BANHEIRO ENFERMARIA TRATAMENTO 02				2,00				2,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 09				2,00				2,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 08				2,00				2,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 07				2,00				2,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 06				2,00				2,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 05				2,00				2,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 04				2,00				2,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 03				2,00				2,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 02				2,00				2,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 01				2,00				2,00
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM				2,00				2,00
BANHEIRO BANCO DE LEITE				2,00				2,00
BANHEIRO LACTÁRIO				2,00				2,00
ÁREA DE BANHO								
BANHEIRO ENFERMARIA TRATAMENTO 01				2,00				2,00
BANHEIRO ENFERMARIA TRATAMENTO 02				2,00				2,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 09				2,00				2,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 08				2,00				2,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 07				2,00				2,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 06				2,00				2,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 05				2,00				2,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 04				2,00				2,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 03				2,00				2,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 02				2,00				2,00
BANHEIRO ALOJAMENTO 01				2,00				2,00
BANHEIRO REPOUSO ENFERMAGEM				2,00				2,00
5º PAVIMENTO								
VASO SANITÁRIO								
SANITÁRIO MASCULINO				2,00				2,00
SANITÁRIO FEMININO				2,00				2,00
BANHEIRO HALL				2,00				2,00
BANHEIRO ISOLAMENTO				2,00				2,00

LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL	
PAVTO TÉRREO						
TRATAMENTO 1			1,00		-	
TRATAMENTO 2			1,00		-	
ALOJAMENTO 1			1,00		-	
ALOJAMENTO 2			1,00		-	
ALOJAMENTO 3			1,00		-	
ALOJAMENTO 4			1,00		-	
ALOJAMENTO 5			1,00		-	
ALOJAMENTO 6			1,00		-	
ALOJAMENTO 7			1,00		-	
ALOJAMENTO 8			1,00		-	
ALOJAMENTO 9			1,00		-	
15.12 LAVATORIO PARA ESCOVAÇÃO EM AÇO INOX (DBI-17)						
15.12	18.016.0012-F	Lavatório para escovação em aço inoxidável chapa AISI 304 com medidas aproximadas de 3,10x0,60, apoiados sobre mão francesa, com espelho de aço inox de 50 cm de altura, e sala de 15cm, conforme detalhes do projeto. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (3º PAVTO - CIRCULAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO)			1,00	UND
LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL	
PAVTO TÉRREO						
CIRCULAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO			1,00		-	
15.13 BANCADA EM AÇO INOX						
15.13	18.016.0013-F	Bancada de aço inoxidável em chapa AISI 304 com medidas aproximadas de 2,80x0,60, apoiados sobre mão francesa, com espelho de aço inox de 30 cm de altura, borda de 4 cm, conforme detalhes do projeto. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - PREPARO DE MEDICAÇÃO 1 (4º PAVIMENTO)			1,00	UND
LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL	
PAVTO TÉRREO						
PREPARO MEDICAÇÃO 1 (BANCA SECA)			1,00		-	
15.14 BANCADA EM AÇO INOX						
15.14	18.016.0014-F	Bancada de aço inoxidável com uma cuba de inox 60x40x30, chapa AISI 304 com medidas aproximadas de 2,40x0,60, apoiados sobre mão francesa, com espelho de aço inox de 30 cm de altura, borda de 4 cm, conforme detalhes do projeto. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - PREPARO DE MEDICAÇÃO 1 (4º PAVIMENTO)			1,00	UND
LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL	
PAVTO SUPERIOR						
PREPARO MEDICAÇÃO 1			1,00		-	
15.15 BANCADA EM AÇO INOX						
15.15	18.016.0015-F	Bancada de aço inoxidável com uma cuba de inox 60x30x30, e cuba para expurgo 40 cm de diâmetro com sifão de metal cromado, chapa AISI 304 com medidas aproximadas de 1,80x0,60, apoiados sobre mão francesa, com espelho de aço inox de 30 cm de altura, borda de 4cm, conforme detalhes do projeto. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (UTILIDADES 01 - 4º PAVTO)			1,00	UND
LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL	
PAVTO SUPERIOR						
UTILIDADES 1			1,00		-	
15.16 BANCADA EM AÇO INOX						
15.16	18.016.0016-F	Bancada de aço inoxidável em chapa AISI 304 com medidas aproximadas de 1,00x0,60, apoiados sobre mão francesa, com espelho de aço inox de 30 cm de altura, borda de 4 cm, conforme detalhes do projeto. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - LAVATÓRIOS CIRCULAÇÃO (4º PAVIMENTO)			4,00	UND
LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL	
PAVTO SUPERIOR						
RECEPÇÃO			1,00		-	
UTI NEO			1,00		-	
UCI NEO			1,00		-	
CIRCULAÇÃO ENFERMARIA CANGURU			1,00		-	
15.17 BANCADA EM AÇO INOX						
15.17	18.016.0017-F	Bancada de aço inoxidável com banheira de inox para berçário 80x40x20/30 chapa AISI 304 com medidas aproximadas de 1,90x0,70, apoiados sobre mão francesa, com espelho de aço inox de 30 cm de altura, borda de 4cm, conforme detalhes do projeto. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (5º PAVIMENTO ENFERMARIA CANGURU)			4,00	UND
LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL	
PAVTO SUPERIOR						
ENFERMARIA CANGURU 1			1,00		-	
ENFERMARIA CANGURU 2			1,00		-	
ENFERMARIA CANGURU 3			1,00		-	
ENFERMARIA CANGURU 4			1,00		-	
15.18 BANCADA EM AÇO INOX						
15.18	18.016.0018-F	Bancada de aço inoxidável com uma cuba de inox 60x40x30, chapa AISI 304 com medidas aproximadas de 3,20x0,60, apoiados sobre mão francesa, com espelho de aço inox de 30 cm de altura, borda de 4 cm, conforme detalhes do projeto. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - PREPARO DE MEDICAÇÃO 1 E 2 (5º PAVIMENTO)			2,00	UND
LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL	
PAVTO SUPERIOR						
SALA DE SERVIÇOS UTI			1,00		-	
PREPARO MEDICAÇÃO			1,00		-	
15.19 BANCADA EM AÇO INOX						
15.19	18.016.0019-F	Bancada de aço inoxidável em chapa AISI 304 com medidas aproximadas de 4,03x0,60, apoiados sobre mão francesa, com espelho de aço inox de 30 cm de altura, borda de 4 cm, conforme detalhes do projeto. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - PREPARO DE MEDICAÇÃO 1 (5º PAVIMENTO)			1,00	UND
LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL	
PAVTO SUPERIOR						
PREPARO DE MEDICAÇÃO (BANCA SECA)			1,00		-	
15.20 BANCADA EM AÇO INOX						
15.20	18.016.0020-F	Bancada de aço inoxidável em chapa AISI 304 com medidas aproximadas de 4,10x0,60, apoiados sobre mão francesa, com espelho de aço inox de 30 cm de altura, borda de 4 cm, conforme detalhes do projeto. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - SALA DE SERVIÇOS UTI (5º PAVIMENTO)			1,00	UND
LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL	
PAVTO SUPERIOR						
SALA DE SERVIÇOS UTI (BANCA SECA)			1,00		-	
15.21 BANCADA EM AÇO INOX						
15.21	18.016.0021-F	Bancada de aço inoxidável com banheira de inox para berçário 100x50x20/30 chapa AISI 304 com medidas aproximadas de 1,90x0,70, apoiados sobre mão francesa, com espelho de aço inox de 30 cm de altura, borda de 4cm, conforme detalhes do projeto. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (5º PAVIMENTO HIGIENE BEBÊ UTI E UCI)			2,00	UND
LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL	
PAVTO SUPERIOR						
HIGIENE BEBÊ UTI			1,00		-	
HIGIENE BEBÊ UCI			1,00		-	
15.22 BANCADA EM AÇO INOX						
15.22	18.016.0022-F	Bancada de aço inoxidável com uma cuba de inox 60x40x30, e cuba para expurgo 30 cm de diâmetro com sifão de metal cromado, chapa AISI 304 com medidas aproximadas de 4,10x0,60, apoiados sobre mão francesa, com espelho de aço inox de 30 cm de altura, borda de 4cm, conforme detalhes do projeto. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (UTILIDADES UCI)			1,00	UND
LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL	
PAVTO SUPERIOR						
UTILIDADES UCI			1,00		-	
15.23 BANCADA EM AÇO INOX						
15.23	18.016.0023-F	Bancada de aço inoxidável com uma cuba de inox 60x40x30, e cuba para expurgo 30 cm de diâmetro com sifão de metal cromado, chapa AISI 304 com medidas aproximadas de 4,03x0,60, apoiados sobre mão francesa, com espelho de aço inox de 30 cm de altura, borda de 4cm, conforme detalhes do projeto. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (UTILIDADES UCI)			1,00	UND
LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL	
PAVTO SUPERIOR						

UTILIDADES UTI				1,00				-
								-

16 BANCADAS EM GRANITO

16.1 BANCA SECA DE GRANITO

16.1	18.082.0021-F	Banca seca de granito branco itaunas, com 2cm de espessura, na medida 4,05 x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (3º PAVTO - ADMINISTRAÇÃO)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
			3º PAVTO					
	ADMINISTRAÇÃO			1,00		1,00		

16.2 BANCA SECA DE GRANITO

16.2	18.082.0021-F	Banca seca de granito branco itaunas, com 2cm de espessura, na medida 1,50 x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (PAVTO TERREO-PRESCRIÇÃO- UTI PÓS CIRURGICA - DBG-03)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
			3º PAVTO					
	COPA 1			1,00		1,00		

16.3 BANCADA DE GRANITO

16.3	18.082.0050-F	Bancada de granito branco itaunas, com 1 furo para cuba, com 2cm de espessura, na medida 0,90 x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO ((3º PAVTO VESTIÁRIOS FEMININO E MASCULINO)					2,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
			3º PAVTO					
	VESTIÁRIO FEMININO			1,00		1,00		
	VESTIÁRIO MASCULINO			1,00		1,00		

16.4 BANCA SECA DE GRANITO

16.4	18.082.0021-F	Banca seca de granito branco itaunas, com 2cm de espessura, na medida 3,00 x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (3º PAVTO PRESCRIÇÃO E PRESCRIÇÃO PARTO CIRURGICO)					2,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
			3º PAVTO					
	PRESCRIÇÃO 1			1,00		1,00		
	PRESCRIÇÃO PARTO CIRURGICO			1,00		1,00		

16.5 BANCA SECA DE GRANITO

16.5	18.082.0021-F	Banca seca de granito branco itaunas, com 2cm de espessura, na medida 2,06 x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (3 PAVTO COPA 2)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
			3º PAVTO					
	COPA 2			1,00		1,00		

16.6 BANCADA DE GRANITO

16.6	18.082.0050-F	Bancada de granito branco itaunas, com 1 furo para pia, com 2cm de espessura, na medida 2,70 x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO ((3º PAVTO COPA 1)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
			3º PAVTO					
	COPA 1			1,00		1,00		
							-	

16.7 BANCADA DE GRANITO

16.7	18.082.0050-F	Bancada de granito branco itaunas, com 1 furo para pia, com 2cm de espessura, na medida 3,15 x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO ((3º PAVTO COPA 2)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
			3º PAVTO					
	COPA 2			1,00		1,00		
							-	

16.8 BANCADA DE GRANITO

16.8	18.082.0050-F	Bancada de granito branco itaunas, com 1 furo para pia, com 2cm de espessura, na medida 1,10 x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO ((3º PAVTO CIRCULAÇÃO GINECOLOGIA)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
			3º PAVTO					
	CIRCULAÇÃO GINECOLOGIA			1,00		1,00		
							-	

16.9 BANCADA DE GRANITO

16.9	18.082.0050-F	Bancada de granito branco itaunas, com 1 furo para tanque, com 2cm de espessura, na medida 1,50 x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO ((3º PAVTO DML 1)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
			3º PAVTO					
	DML 1			1,00		1,00		
							-	

16.10 BANCADA DE GRANITO

16.10	18.082.0050-F	Bancada de granito branco itaunas, com 1 furo para tanque, com 2cm de espessura, na medida 1,60 x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO ((3º PAVTO DML 2)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
			3º PAVTO					
	DML 2			1,00		1,00		
							-	

16.11 BANCADA DE GRANITO

16.11	18.082.0051-F	Bancada de granito branco itaunas, com 2 furo para cuba, com 2cm de espessura, na medida 2,00 x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO ((3º PAVTO VESTIÁRIO FEMININO CIRURGICO)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
			3º PAVTO					
	VESTIÁRIO FEMININO CIRURGICO			1,00		1,00		
							-	

16.12 BANCADA DE GRANITO

16.12	18.082.0051-F	Bancada de granito branco itaunas, com 2 furo para cuba, com 2cm de espessura, na medida 1,53 x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO ((3º PAVTO VESTIÁRIO MASCULINO CIRURGICO)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
			3º PAVTO					
	VESTIÁRIO MASCULINO CIRURGICO			1,00		1,00		
							-	

16.13 PRATELEIRA DE GRANITO

16.13	18.082.0021-F	Bancada seca em L. de granito branco Itaunas =, com 2cm de espessura, na medida 1,95 x 0,50 e 1,70 x 0,50 , apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO ((3º PAVTO ROUPARIA)					4,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
			3º PAVTO					
	ROUPARIA			4,00		4,00		
							-	
	16.14	PRATELEIRA DE GRANITO						
16.14	18.082.0021-F	Bancada seca em L. de granito branco Itaunas =, com 2cm de espessura, na medida 1,09 x 0,72 e 2,00 x 0,50 , apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO ((3º PAVTO INSUMOS)					4,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
			3º PAVTO					
	INSUMOS			4,00		4,00		
	16.15	PRATELEIRA DE GRANITO						
16.15	18.082.0021-F	Banca seca de granito branco Itaunas, com 2cm de espessura, na medida 3,10 x 0,50, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (3 PAVTO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS)					4,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
			3º PAVTO					
	DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS			4,00		4,00		
	16.16	BANCA SECA DE GRANITO						
16.16	18.082.0021-F	Bancada seca em L. de granito branco Itaunas =, com 2cm de espessura, na medida 1,21 x 0,53 e 1,29 x 0,53 , apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO ((3º PAVTO INSUMOS)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
			3º PAVTO					
	RECEPÇÃO MATERNIDADE			1,00		1,00		
	16.17	BANCA SECA DE GRANITO						
16.17	18.082.0021-F	Banca seca de granito branco Itaunas, com 2cm de espessura, na medida 1,49 x 0,58, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (3 PAVTO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
			3º PAVTO					
	RECEPÇÃO MATERNIDADE			1,00		1,00		
	16.18	BANCADA DE GRANITO						
16.18	18.082.0021-F	Banca seca de granito branco Itaunas, com 2cm de espessura, na medida 8,20 x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (4º PAVTO BANCO DE LEITE PASTEURIZAÇÃO)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
			4º PAVTO					
	BANCO DE LEITE PASTEURIZAÇÃO			1,00		1,00		
	16.19	BANCADA DE GRANITO						
16.19	18.082.0050-F	Bancada de granito branco Itaunas, com 1 furo para pia, com 2cm de espessura, na medida 2,75 x 0,90, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO ((3º PAVTO DML 2)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
			4º PAVTO					
	BANCO DE LEITE PASTEURIZAÇÃO			1,00		1,00		
	16.20	BANCA SECA DE GRANITO						
16.20	18.082.0021-F	Banca seca de granito branco Itaunas, com 2cm de espessura, na medida 2,00 x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (4º PAVTO BANCO DE LEITE LIOFILIZAÇÃO)					2,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
			4º PAVTO					
	BANCO DE LEITE LIOFILIZAÇÃO			1,00		1,00		
	RECEPÇÃO DE DOADORES			1,00		1,00		
	16.21	BANCA SECA DE GRANITO						
16.21	18.082.0021-F	Banca seca de granito branco Itaunas, com 2cm de espessura, na medida 1,35 x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (4º PAVTO LACTÁRIO ÁREA DE PREPARO)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
			4º PAVTO					
	LACTÁRIO ÁREA DE PREPARO			1,00		1,00		
	16.22	BANCADA DE GRANITO						
16.22	18.082.0050-F	Bancada de granito branco Itaunas, com 1 furo para pia, com 2cm de espessura, na medida 5,00 x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO ((4º PAVTO LACTÁRIO ÁREA DE PREPARO)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
			4º PAVTO					
	LACTÁRIO ÁREA DE PREPARO			1,00		1,00		
	16.23	BANCA SECA DE GRANITO						
16.23	18.082.0021-F	Banca seca de granito branco Itaunas, com 2cm de espessura, na medida 0,95 x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (4º PAVTO BANCO DE LEITE COLETA EXTERNA)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
			4º PAVTO					
	BANCO DE LEITE COLETA EXTERNA			1,00		1,00		
	16.24	BANCADA DE GRANITO						
16.24	18.082.0050-F	Bancada de granito branco Itaunas, com 1 furo para pia, com 2cm de espessura, na medida 2,05 x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO ((4º PAVTO BANCO DE LEITE COLETA EXTERNA)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
			4º PAVTO					
	BANCO DE LEITE COLETA EXTERNA			1,00		1,00		
	16.25	BANCADA DE GRANITO						
16.25	18.082.0050-F	Bancada de granito branco Itaunas, com 1 furo para pia, com 2cm de espessura, na medida 1,05 x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO ((4º PAVTO BANCO DE LEITE CONTROLE DE QUALIDADE)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
			4º PAVTO					
	BANCO DE LEITE CONTROLE DE QUALIDADE			1,00		1,00		

16.26		BANCA SECA DE GRANITO						
16.26	18.082.0021-F	Banca seca de granito branco itaunas, com 2cm de espessura, na medida 3,65 x 0,70, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (4º PAVTO BANCO DE LEITE CONTROLE DE QUALIDADE)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
	BANCO DE LEITE CONTROLE DE QUALIDADE		4º PAVTO	1,00		1,00		
16.27		BANCADA DE GRANITO						
16.27	18.082.0050-F	Bancada de granito branco itaunas, com 1 furo para pia, com 2cm de espessura, na medida 3,00 x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO ((4º PAVTO BANCO DE LEITE LAVAGEM DE MAMADEIRAS)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
	BANCO DE LEITE LAVAGEM DE MAMADEIRAS		4º PAVTO	1,00		1,00		
16.28		BANCADA DE GRANITO						
16.28	18.082.0050-F	Bancada de granito branco itaunas, com 1 furo para pia, com 2cm de espessura, na medida 1,98 x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO ((4º PAVTO BANCO DE LEITE HIGIENE MAMA)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
	BANCO DE LEITE HIGIENE MAMA		4º PAVTO	1,00		1,00		
16.29		BANCA SECA DE GRANITO						
16.29	18.082.0021-F	Banca seca de granito branco itaunas, com 2cm de espessura, na medida 2,85x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (4º PAVTO SECRETARIA)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
	SECRETARIA		4º PAVTO	1,00		1,00		
16.30		BANCA SECA DE GRANITO						
16.30	18.082.0021-F	Banca seca de granito branco itaunas, com 2cm de espessura, na medida 2,60x 0,60 , apoiadas em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (4º PAVTO PRESCRIÇÃO 1)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
	PRESCRIÇÃO 1		4º PAVTO	1,00		1,00		
16.31		BANCA SECA DE GRANITO						
16.31	18.082.0021-F	Banca seca de granito branco itaunas, com 2cm de espessura, na medida 2,60x 0,55 , apoiadas em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (4º PAVTO PRESCRIÇÃO 1)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
	PRESCRIÇÃO 1		4º PAVTO	1,00		1,00		
16.32		BANCA SECA DE GRANITO						
16.32	18.082.0021-F	Banca seca de granito branco itaunas, com 2cm de espessura, na medida 1,75x 0,60 , apoiadas em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (4º PAVTO PRESCRIÇÃO 2)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
	PRESCRIÇÃO 2		4º PAVTO	1,00		1,00		
16.33		BANCA SECA DE GRANITO						
16.33	18.082.0021-F	Banca seca de granito branco itaunas, com 2cm de espessura, na medida 4,25x 0,60 , apoiadas em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (4º PAVTO PRESCRIÇÃO 3)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
	PRESCRIÇÃO 3		4º PAVTO	1,00		1,00		
16.34		BANCA SECA DE GRANITO						
16.34	18.082.0021-F	Banca seca de granito branco itaunas, com 2cm de espessura, na medida 1,92x 0,60 , apoiadas em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (4º PAVTO COPA)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
	COPA		4º PAVTO	1,00		1,00		
16.35		BANCADA DE GRANITO						
16.35	18.082.0050-F	Bancada de granito branco itaunas, com 1 furo para pia, com 2cm de espessura, na medida 1,70 x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO ((4º PAVTO BANCO DE LEITE HIGIENE MAMA)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
	COPA		4º PAVTO	1,00		1,00		
16.36		BANCADA DE GRANITO						
16.36	18.082.0050-F	Bancada de granito branco itaunas, com 1 furo para tanque, com 2cm de espessura, na medida 1,50 x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO ((4º PAVTO DML)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
	DML		4º PAVTO	1,00		1,00		
16.37		BANCA SECA DE GRANITO						
16.37	18.082.0021-F	Banca seca de granito branco itaunas, com 2cm de espessura, na medida 2,05 x 0,90 , apoiadas em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (4º PAVTO BANCO DE LEITE PASTEURIZAÇÃO)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
	BANCO DE LEITE PASTEURIZAÇÃO		4º PAVTO	1,00		1,00		
16.38		BANCA SECA DE GRANITO						
16.38	18.082.0021-F	Banca seca de granito branco itaunas, com 2cm de espessura, na medida 2,25 x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (4º PAVTO BANCO DE LEITE CONTROLE DE QUALIDADE)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
			4º PAVTO					

BANCO DE LEITE CONTROLE DE QUALIDADE				1,00				1,00
--------------------------------------	--	--	--	------	--	--	--	------

16.39		BANCADA DE GRANITO							
16.39	18.082.0050-F	Bancada de granito branco itaunas, com 1 furo para tanque, com 2cm de espessura, na medida 1,35 x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO ((5º PAVTO DML)						1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS		TOTAL		
	DML 1			1,00			1,00		
16.40		BANCADA DE GRANITO							
16.40	18.082.0050-F	Bancada de granito branco itaunas, com 1 furo para tanque, com 2cm de espessura, na medida 1,33 x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO ((5º PAVTO DML UCI E UTI)						1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS		TOTAL		
	DML UCI E UCI			1,00			1,00		
16.41		PRATELEIRA DE GRANITO							
16.41	18.082.0021-F	Bancada seca em L de granito branco itaunas =, com 2cm de espessura, na medida 3,94 x 0,50 e 1,49 x 0,50 , apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO ((5º PAVTO GUARDA DE MATERIAL UCI)						4,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS		TOTAL		
	GUARDA DE MATERIAL UCI			4,00			4,00		
16.42		PRATELEIRA DE GRANITO							
16.42	18.082.0021-F	Bancada seca em L de granito branco itaunas =, com 2cm de espessura, na medida 4,20 x 0,50 e 1,50 x 0,50 , apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO ((5º PAVTO GUARDA DE MATERIAL UTI)						4,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS		TOTAL		
	GUARDA DE MATERIAL UTI			4,00			4,00		
16.43		PRATELEIRA DE GRANITO							
16.43	18.082.0021-F	Banca seca de granito branco itaunas, com 2cm de espessura, na medida 4,20x 0,50, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (5º PAVTO DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS)						4,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS		TOTAL		
	DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS			4,00			4,00		
16.44		BANCA SECA DE GRANITO							
16.44	18.082.0021-F	Banca seca de granito branco itaunas, com 2cm de espessura, na medida 1,37x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (5º PAVTO ENFERMAGEM)						1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS		TOTAL		
	ENFERMAGEM UTI			1,00			1,00		
16.45		BANCA SECA DE GRANITO							
16.45	18.082.0021-F	Bancada seca em L de granito branco itaunas =, com 2cm de espessura, na medida 4,10 x 0,60 e 1,20 x 0,60 , apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO ((5º PAVTO PRESCRIÇÃO ENFERMAGEM)						1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS		TOTAL		
	PRESCRIÇÃO ENFERMAGEM			1,00			1,00		
16.46		BANCA SECA DE GRANITO							
16.46	18.082.0021-F	Banca seca de granito branco itaunas, com 2cm de espessura, na medida 2,77x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (5º PAVTO COPA)						1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS		TOTAL		
	COPA			1,00			1,00		
16.47		BANCA SECA DE GRANITO							
16.47	18.082.0021-F	Banca seca de granito branco itaunas, com 2cm de espessura, na medida 2,34x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (5º PAVTO PRESCRIÇÃO MÉDICA 1)						1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS		TOTAL		
	PRESCRIÇÃO MÉDICA 1			1,00			1,00		
16.48		BANCA SECA DE GRANITO							
16.48	18.082.0021-F	Banca seca de granito branco itaunas, com 2cm de espessura, na medida 1,84x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (5º PAVTO PRESCRIÇÃO MÉDICA 1)						1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS		TOTAL		
	PRESCRIÇÃO MÉDICA 2			1,00			1,00		
16.49		BANCADA DE GRANITO							
16.49	18.082.0050-F	Bancada de granito branco itaunas, com 1 furo para tanque, com 2cm de espessura, na medida 1,20 x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO ((5º PAVTO DML UCI E UTI)						1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS		TOTAL		
	DML 2			1,00			1,00		
16.50		BANCADA DE GRANITO							
16.50	18.082.0050-F	Bancada de granito branco itaunas, com 1 furo para tanque, com 2cm de espessura, na medida 2,10 x 0,75, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO ((5º PAVTO DML UCI E UTI)						1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS		TOTAL		
	LAVAGEM INCUBADORA			1,00			1,00		
16.51		BANCADA DE GRANITO							
16.51	18.082.0050-F	Bancada de granito branco itaunas, com 1 furo para pia, com 2cm de espessura, na medida 1,24 x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO ((5º PAVTO COPA)						1,00	UND

	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
	5º PAVTO							
	COPA			1,00			1,00	
16.52 BANCADA DE GRANITO								
16.52	18.082.0050-F	Bancada de granito branco itaunas, com 1 furo para pia, com 2cm de espessura, na medida 1,00 x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (5º PAVTO LAVAGEM MÃOS)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
	5º PAVTO							
	LAVAGEM DE MÃOS CIRCULAÇÃO			1,00			1,00	
16.53 BANCA SECA DE GRANITO								
16.53	18.082.0021-F	Banca seca de granito branco itaunas, com 2cm de espessura, na medida 2,44 x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (5º PAVTO RECEPÇÃO UTI)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
	5º PAVTO							
	RECEPÇÃO UTI			1,00			1,00	
16.54 BANCA SECA DE GRANITO								
16.54	18.082.0021-F	Banca seca de granito branco itaunas, com 2cm de espessura, na medida 2,90x 0,60, apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (5º PAVTO RECEPÇÃO UCI)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
	5º PAVTO							
	RECEPÇÃO UCI			1,00			1,00	
16.55 PRATELEIRA DE GRANITO								
16.55	18.082.0021-F	Banca seca de granito branco itaunas em U, com 2cm de espessura, na medida (3,00 x 0,50), (3,00X0,50) E (3,35X0,50), apoiada em mão francesa, conforme detalhe em projeto de arquitetura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO (ROUPARIA TERREO)					1,00	UND
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
	TERREO							
	ESTOQUE ROUPA LIMPA			1,00			1,00	
17 DIVERSOS								
17.1 ELEVADOR DE MACA								
17.1	18.040.0001-F	ELEVADOR PARA USO HOSPITALAR TIPO MACA/LEITO PARA DUAS PARADAS/2 ENTRADAS COM CASA DE MÁQUINAS SUPERIOR À CABINE DE CORRIDA. CAIXA APROXIMADA DE 2,10X2,70M COM POÇO APROXIMADO DE 3,15M. MOTOR BIFÁSICO. CONFORME PROJETO APRESENTADO. FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E TESTE.					1,00	UN
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
	PARA HOSPITAL	FRENTE		1,00			1,00	
17.2 RÉGUA DE TOMADAS - 5 UNIDADES (5 X 127V)								
17.2	18.050.0210-F	PAINEL MODULAR DE GASES MEDICINAIS (RÉGUA) CONTENDO 5 UNIDADES DE TOMADAS, SENDO 5 UNIDADES 127V. INCLUSIVE 2 PONTOS DE REDE, POSTOS DE GASES MEDICINAIS - 01 OXIGÊNIO, 01 VÁCUO, 01 AR COMPRIMIDO E 01 OXIDO NITROSO					57,00	UN
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
	CONFORME LISTA DE MATERIAL	3º PAV				19,00	19,00	
	CONFORME LISTA DE MATERIAL	4º PAV				34,00	34,00	
	CONFORME LISTA DE MATERIAL	5º PAV	ENFERMARIAS CANGURU			4,00	4,00	
17.3 RÉGUA DE TOMADAS - 10 UNIDADES (10 X 127V)								
17.3	18.050.0211-F	PAINEL MODULAR DE GASES MEDICINAIS (RÉGUA) CONTENDO 10 UNIDADES DE TOMADAS, SENDO 10 UNIDADES 127V. INCLUSIVE 2 PONTOS DE REDE, POSTOS DE GASES MEDICINAIS - 02 OXIGÊNIO, 01 VÁCUO, 02 AR COMPRIMIDO.					21,00	UN
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
	CONFORME LISTA DE MATERIAL	UTI E UCI NEO	5º PAV			21,00	21,00	
	CONFORME LISTA DE MATERIAL	CENTRO CIRURGICO	3º PAV			6,00	6,00	
17.4 RÉGUA DE TOMADAS - 10 UNIDADES (10 X 127V)								
17.4	18.050.0211-F	PAINEL MODULAR DE GASES MEDICINAIS (RÉGUA) CONTENDO 10 UNIDADES DE TOMADAS, SENDO 10 UNIDADES 127V. INCLUSIVE 2 PONTOS DE REDE, POSTOS DE GASES MEDICINAIS - 02 OXIGÊNIO, 01 VÁCUO, 02 AR COMPRIMIDO, 01 NITROSO					6,00	UN
	LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANTIDADE	N. PAVIMENTOS	TOTAL		
	CONFORME LISTA DE MATERIAL	CENTRO CIRURGICO	3º PAV			6,00	6,00	
18 ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
18.1	19.090.0000-F	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA VIDE MEMORIA ANEXA					1,00	UNID
19 ENCARGOS								
19.1	05.100.1000-F	ENCARGOS COMPLEMENTARES VIDE MEMORIA ANEXA					1,00	UNID